

Prefeitura Municipal de Pacatuba
Praça Nossa Sra. de Lourdes S/N Centro Pacatuba-SE
CNPJ : 13.112.222/0001-48

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DO ACESSO AO POVOADO TIGRE - 1ª ETAPA


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00253

BDI: 23,38%

Ref : Novembro/2022-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES DO EMPREENDIMENTO				10.657,87	7,73
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				5.255,37	49,33
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	1.941,41	1.941,41	18,22
01.01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	1.480,56	1.480,56	13,90
01.01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	1.833,40	1.833,40	17,21
01.02	MOBILIZAÇÃO				68,80	0,65
01.02.001	Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_01/2018	m3xkm	1,00	68,80	68,80	0,65
01.03	DESMOBILIZAÇÃO				68,80	0,65
01.03.001	Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_01/2018	m3xkm	1,00	68,80	68,80	0,65
01.04	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.377,00	12,93
01.04.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	3,00	459,00	1.377,00	12,93
01.05	FRETE DOS AGREGADOS				3.887,90	36,44
01.05.001	FRETE DE AREIA MÉDIA - JAPOATÃ - 22 KM				3.798,96	35,60
01.05.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	3.453,60	1,10	3.798,96	35,60
01.05.002	FRETE DAS PEDRAS BRITADAS - CAPELA - 59,4 KM				70,24	0,66
01.05.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	43,089	1,63	70,24	0,66
01.05.003	FRETE DE PEDRA DE MÃO - MARUIM - 59,4 KM				18,70	0,18
01.05.003.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	17,00	1,10	18,70	0,18
02	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RODOVIA AO POVOADO TIGRE				127.087,78	92,27
02.01	TERRAPLANAGEM				8.963,20	7,05
02.01.001	Regularização mecanizada de áreas	m2	800,00	1,26	1.008,00	0,79
02.01.002	Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. af_05/2016	m3	80,00	99,44	7.955,20	6,26
02.02	PAVIMENTAÇÃO				111.582,40	87,80
02.02.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	800,00	1,78	1.424,00	1,12
02.02.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	320,00	57,64	18.444,80	14,51
02.02.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	800,00	112,83	90.264,00	71,03
02.02.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	320,00	4,53	1.449,60	1,14
02.03	SINALIZAÇÃO				4.390,18	3,46
02.03.001	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (50x80cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	2,00	691,45	1.382,90	1,09
02.03.002	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (50x80cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	2,00	691,45	1.382,90	1,09



Prefeitura Municipal de Pacatuba
Praça Nossa Sra. de Lourdes S/N Centro Pacatuba-SE
CNPJ : 13.112.222/0001-48

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DO ACESSO AO POVOADO TIGRE - 1ª ETAPA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00253

BDI: 23,38%

Ref : Novembro/2022-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.03.003	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (50x80cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	2,00	691,45	1.382,90	1,09
02.03.004	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	2,00	120,74	241,48	0,19
02.04	SERVEÇOS DIVERSOS				2.152,00	1,69
02.04.001	Limpeza geral	m2	800,00	2,69	2.152,00	1,69
Importa o presente orçamento em : (cento e trinta e sete mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	137.745,65