

Prefeitura Municipal de Pacatuba  
Praça Nossa Sra. de Lourdes S/N Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

Praça Povoado Rancho


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00078

BDI: 23,38%

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
<b>01</b>	<b>Praça no Povoado Rancho</b>				<b>186.908,61</b>	<b>91,40</b>
<b>01.01</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO RANCHO</b>				<b>186.908,61</b>	<b>100,00</b>
<b>01.01.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>12.756,59</b>	<b>6,82</b>
01.01.001.001	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	12,00	300,16	3.601,92	1,93
01.01.001.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	3,00	425,81	1.277,43	0,68
01.01.001.003	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	869,00	0,81	703,89	0,38
01.01.001.004	Regularização mecanizada de áreas	m2	869,00	1,17	1.016,73	0,54
01.01.001.005	Coleta e carga manuais de entulho	m3	160,00	20,41	3.265,60	1,75
01.01.001.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	160,00	1,15	184,00	0,10
01.01.001.007	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	681,61	681,61	0,36
01.01.001.008	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.988,40	1.988,40	1,06
01.01.001.009	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	1,00	37,01	37,01	0,02
<b>01.01.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>86.090,94</b>	<b>46,06</b>
01.01.002.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	165,00	60,48	9.979,20	5,34
01.01.002.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	165,00	4,85	800,25	0,43
01.01.002.003	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	m2	869,00	4,18	3.632,42	1,94
01.01.002.004	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	869,00	66,85	58.092,65	31,08
01.01.002.005	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	67,00	185,42	12.423,14	6,65
01.01.002.006	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	2,00	581,64	1.163,28	0,62
<b>01.01.003</b>	<b>PAISAGISMO</b>				<b>14.799,45</b>	<b>7,92</b>
01.01.003.001	Planta - Neem (azadirachta indica), fornecimento e plantio	un	25,00	57,50	1.437,50	0,77
01.01.003.002	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	180,00	28,55	5.139,00	2,75
01.01.003.003	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	265,00	31,03	8.222,95	4,40
<b>01.01.004</b>	<b>BRINQUEDO</b>				<b>368,13</b>	<b>0,20</b>
01.01.004.001	Brinquedo amarelinha (padrão emurb)	un	1,00	368,13	368,13	0,20
<b>01.01.005</b>	<b>ACESSORIOS</b>				<b>19.457,70</b>	<b>10,41</b>
01.01.005.001	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	15,00	1.242,52	18.637,80	9,97
01.01.005.002	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	2,00	409,95	819,90	0,44
<b>01.01.006</b>	<b>DIVERSO</b>				<b>7.477,23</b>	<b>4,00</b>
01.01.006.001	Marco inaugural - Rev. 02	un	1,00	945,20	945,20	0,51



Prefeitura Municipal de Pacatuba  
Praça Nossa Sra. de Lourdes S/N Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

Praça Povoado Rancho


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00078

BDI: 23,38%

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.006.002	Cruzeiro de PACATUBA	un	1,00	6.193,53	6.193,53	3,31
01.01.006.003	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	2,00	142,75	285,50	0,15
01.01.006.004	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	2,00	26,50	53,00	0,03
<b>01.01.007</b>	<b>INSTALAÇÃO ELETRICA</b>				<b>45.958,57</b>	<b>24,59</b>
01.01.007.001	Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa (1.50 x 0.60 x 0.30 m)	un	1,00	2.310,90	2.310,90	1,24
01.01.007.002	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	un	1,00	542,54	542,54	0,29
01.01.007.003	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA	un	1,00	135,45	135,45	0,07
01.01.007.004	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm <sup>2</sup> , 0,6/1kv / 90° C	M	22,00	12,55	276,10	0,15
01.01.007.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	2,00	24,13	48,26	0,03
01.01.007.006	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	19,17	19,17	0,01
01.01.007.007	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	10,00	6,42	64,20	0,03
01.01.007.008	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	10,00	1,54	15,40	0,01
01.01.007.009	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	2,00	7,50	15,00	0,01
01.01.007.010	Isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020	un	1,00	5,00	5,00	0,00
01.01.007.011	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	un	1,00	53,76	53,76	0,03
01.01.007.012	Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, p/iluminação pública, 180w, 4000k, 220v, e suporte em tubo aço galv, com Anteparo, da Ilumatic, mod LPL Ares ou similar	un	4,00	6.807,41	27.229,64	14,57
01.01.007.013	Poste circular de concreto 8/200 - fornecimento e assentamento	un	4,00	1.956,83	7.827,32	4,19
01.01.007.014	Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste	un	1,00	75,27	75,27	0,04
01.01.007.015	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2,00	87,46	174,92	0,09
01.01.007.016	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	6,00	319,99	1.919,94	1,03
01.01.007.017	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	110,00	24,13	2.654,30	1,42
01.01.007.018	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	25,00	6,00	150,00	0,08
01.01.007.019	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	2,00	124,70	249,40	0,13
01.01.007.020	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , 450/750v - fornecimento e instalação	M	50,00	10,94	547,00	0,29
01.01.007.021	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> , 450/750v - fornecimento e instalação	M	100,00	16,45	1.645,00	0,88
<b>02</b>	<b>Serviços Complementares</b>				<b>17.591,00</b>	<b>8,60</b>
<b>02.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>17.317,67</b>	<b>98,45</b>
02.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	11.804,42	11.804,42	67,11
02.01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	5.513,25	5.513,25	31,34
<b>02.02</b>	<b>FRETE</b>				<b>273,33</b>	<b>1,55</b>
02.02.001	Frete: Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	2,2241	28,37	63,10	0,36



Prefeitura Municipal de Pacatuba  
Praça Nossa Sra. de Lourdes S/N Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

Praça Povoado Rancho

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00078

BDI: 23,38%

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.02.002	Frete: Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,586	6,97	11,05	0,06
02.02.003	Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,3902	86,35	33,69	0,19
02.02.004	Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	1,1705	134,85	157,84	0,90
02.02.005	Frete: Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0373	144,59	5,39	0,03
02.02.006	Frete: Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	0,0715	31,59	2,26	0,01
Importa o presente orçamento em : (duzentos e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos)				VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	204.499,61	