



KRM MULTISERVICE LTDA

RUA TERCENIO SAMPAIO, Nº 532 GRAGERU  
ARACAJU-SE CNPJ : 37.650.794/0001-49

450  
piso

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE PACATUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00158

Ref : Novembro/2022-1Moeda : R\$


ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	<b>APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA</b>				<b>320.976,05</b>	<b>100,00</b>
01.01	<b>SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO</b>				<b>3.221,68</b>	<b>1,00</b>
01.01.001	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>				<b>3.221,68</b>	<b>1,00</b>
01.01.001.001	Administração Local	un.	0,10	29.722,66	2.972,27	0,92
01.01.001.002	Mobilização / Desmobilização	un.	0,50	498,81	249,41	0,08
01.02	<b>CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO</b>				<b>53.088,62</b>	<b>16,54</b>
01.02.001	<b>ESTRUTURA</b>				<b>3.258,30</b>	<b>1,02</b>
01.02.001.001	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	5,00	651,66	3.258,30	1,02
01.02.002	<b>PLACAS EM ACM</b>				<b>22.814,36</b>	<b>7,11</b>
01.02.002.001	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	m²	29,12	783,46	22.814,36	7,11
01.02.003	<b>REVESTIMENTO</b>				<b>27.015,96</b>	<b>8,41</b>
01.02.003.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	m2	57,02	5,74	327,29	0,10
01.02.003.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	57,02	38,36	2.187,29	0,68
01.02.003.003	Arestamento de vãos	m	5,23	16,37	85,62	0,03
01.02.003.004	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca NGK, linha Gran, cor azul maranhão, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m2	87,04	223,18	19.425,59	6,05
01.02.003.005	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	104,99	47,53	4.990,17	1,55
01.03	<b>EXECUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO</b>				<b>4.336,51</b>	<b>1,36</b>
01.03.001	<b>DRENAGEM</b>				<b>4.336,51</b>	<b>1,36</b>
01.03.001.001	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta travada interna, diam.= 80 mm	m	477,90	3,53	1.686,99	0,53
01.03.001.002	Manta Geotex 70g/m² para separação, proteção, reforço e drenagem em estruturas, fornecimento e aplicação	m2	96,91	27,34	2.649,52	0,83
01.04	<b>URBANIZAÇÃO</b>				<b>161.453,90</b>	<b>50,30</b>
01.04.001	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>731,40</b>	<b>0,23</b>
01.04.001.001	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	870,71	0,84	731,40	0,23
01.04.002	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>7.261,91</b>	<b>2,26</b>
01.04.002.001	Fornecimento/Instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras.	m²	106,73	8,85	944,56	0,29
01.04.002.002	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	106,73	59,19	6.317,35	1,97
01.04.003	<b>ACESSÓRIOS</b>				<b>4.606,35</b>	<b>1,43</b>
01.04.003.001	Banco de concreto com encosto largura = 30cm	un	10,00	215,90	2.159,00	0,67
01.04.003.002		un	5,00	489,47	2.447,35	0,76

Handwritten signatures and stamps on the right side of the page, including names like 'Carla', 'Maria de Nazare Souza Santos', and 'Kleber da Rocha Mendes'.



KRM MULTISERVICE LTDA

RUA TERCENIO SAMPAIO, Nº 532 GRAGERU  
ARACAJU-SE CNPJ : 37.650.794/0001-49



CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE PACATUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00158

Ref : Novembro/2022-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem					
<b>01.04.004</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>				<b>146.455,20</b>	<b>45,63</b>
01.04.004.001	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	m3	6,08	52,61	319,87	0,10
01.04.004.002	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de la categoria, em locais com alto nível de interferência. af 02/2021	m3	81,33	16,31	1.326,49	0,41
01.04.004.003	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af 04/2016	m3	80,41	23,79	1.912,95	0,60
01.04.004.004	Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6 m3 (descarga livre)	m³	0,92	4,44	4,08	0,00
01.04.004.005	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00	872,68	872,68	0,27
01.04.004.006	Cabeçote de alumínio de 2"	un	1,00	21,86	21,86	0,01
01.04.004.007	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	153,00	38,25	5.852,25	1,82
01.04.004.008	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	67,00	9,77	654,59	0,20
01.04.004.009	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	6,00	26,47	158,82	0,05
01.04.004.010	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	1,00	49,62	49,62	0,02
01.04.004.011	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	1,00	176,95	176,95	0,06
01.04.004.012	Quadro de comando para iluminação externa	un	1,00	1.043,20	1.043,20	0,33
01.04.004.013	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	2,00	188,46	376,92	0,12
01.04.004.014	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	2,00	108,81	217,62	0,07
01.04.004.015	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90° C	m	1.094,50	35,88	39.270,66	12,23
01.04.004.016	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	364,83	24,77	9.036,84	2,82
01.04.004.017	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	282,00	10,41	2.935,62	0,91
01.04.004.018	Luminária para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w, c / acessórios, incluindo poste circular de concreto 9/400	un	8,00	9.365,53	74.924,24	23,34
01.04.004.019	Rele fotoeletrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação	un	33,00	68,04	2.245,32	0,70
01.04.004.020	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	14,00	303,75	4.252,50	1,32
01.04.004.021	Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 400 w	un.	2,00	401,06	802,12	0,25
<b>01.04.005</b>	<b>DIVERSOS</b>				<b>2.399,04</b>	<b>0,75</b>
01.04.005.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.791,68	0,54	1.507,51	0,47
01.04.005.002	Marco inaugural - Rev. 01	un	1,00	891,53	891,53	0,28
<b>01.05</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>98.875,34</b>	<b>30,80</b>
<b>01.05.001</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>12.301,56</b>	<b>3,83</b>
01.05.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	36,00	94,71	3.409,56	1,06

*Handwritten signatures and stamps on the right margin:*

Maria de Nazaré Souza Santos  
Engenheira Civil  
C.R.A. / SE 2708/2022

Kleber da Rocha Mendes  
Sócio Administrador  
KRM MULTISERVICE LTDA



**KRM MULTISERVICE LTDA**  
 RUA TERENCIO SAMPAIO, Nº 532 GRAGERU  
 ARACAJU-SE CNPJ : 37.650.794/0001-49

197  
 08d

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO  
 Cod. Empreendimento: 00158

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE PACATUBA

Ref : Novembro/2022-Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.05.001.002	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af 05/2016	m3	80,00	111,15	8.892,00	2,77
<b>01.05.002</b>	<b>MURO EM PEDRA ARGAMASSADA</b>				<b>70.068,98</b>	<b>21,83</b>
01.05.002.001	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeccção mecânica e transporte	m3	100,00	578,58	57.858,00	18,03
01.05.002.002	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af 05/2021	m3	8,00	591,96	4.735,68	1,48
01.05.002.003	Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento	m2	32,00	62,65	2.004,80	0,62
01.05.002.004	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af 06/2017	kg	350,00	15,63	5.470,50	1,70
<b>01.05.003</b>	<b>ESCORAMENTO</b>				<b>16.504,80</b>	<b>5,14</b>
01.05.003.001	Locacao de andaime metalico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m x altura de 2,0 m por painel, incluindo diagonais em x, barras de ligacao, sapatas e demais itens necessarios a montagem (nao inclui instalacao)	m2xmes	1.104,00	8,91	9.836,64	3,06
01.05.003.002	Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metalico, para edificações com multiplos pavimentos (exclusivo andaime e limpeza). af 11/2017	m2	552,00	12,08	6.668,16	2,08

Importa o presente orçamento em :

(trezentos e vinte mil, novecentos e setenta e seis reais e cinco centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>

320.976,05

Maria de Matilde Souza Santos  
 Sócia Administradora  
 KRM MULTISERVICE LTDA

Kleber do Rocha Mendes  
 Sócio Administrador  
 KRM MULTISERVICE LTDA