

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MALHADOR

REFORMA CÂMARA MALHADOR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00022

PC 25 DE NOVEMBRO, nº 133 CENTRO
MALHADOR-SE CNPJ : 03.286.228/0001-88

Ref : Abril/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	REFORMA DA CÂMARA				90.825,29	100,00
	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.542,76	3,92
01.01.001	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	337,00	337,00	0,38
01.01.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	14,80	23,20	343,36	0,38
01.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	61,32	12,97	795,32	0,88
01.01.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	85,70	24,12	2.067,08	2,28
01.02	ELEVAÇÕES/REVESTIMENTO				44.234,44	48,69
01.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	81,00	93,78	7.596,18	8,36
01.02.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	162,00	6,51	1.054,62	1,16
01.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	162,00	33,21	5.380,02	5,92
01.02.004	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01	m2	266,11	41,18	10.958,41	12,06
01.02.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha riviêra, cor branca ou bege, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m2	36,00	59,19	2.130,84	2,35
01.02.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, c/ piso porcelanato, elemento taupe, ELIAME ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m2	147,02	72,72	10.691,29	11,77
01.02.007	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af 06/2014	m2	174,02	36,91	6.423,08	7,07
01.03	COBERTURA				20.324,82	22,37
01.03.001	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	88,73	57,77	5.125,93	5,64
01.03.002	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	88,73	101,67	9.021,18	9,93
01.03.003	Forno de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	m2	174,02	35,50	6.177,71	6,80
01.04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				6.020,97	6,62
01.04.001	Ponto de tomada 2pt, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	18,00	205,59	3.700,62	4,07
01.04.002	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	6,00	254,44	1.526,64	1,68
01.04.003	Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 W, sem reator - fornecimento e instalação. af 02/2020	un	6,00	41,57	249,42	0,27
01.04.004	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	53,96	107,92	0,12
01.04.005	Disjuntor termomagnético bipolar 15 A, padrão DIN (Europa - linha branca)	un	1,00	53,96	53,96	0,06
01.04.006	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	un	1,00	382,41	382,41	0,42



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MALHADOR


PC 25 DE NOVEMBRO, nº 133
MALHADOR-SE CNPJ : 03.286.228/0001-88

ENCARGO SOCIAL HORISTA
Ref : abril/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		36,80+
A2	SESI	%		20,00
A3	SENAI	%		1,50
A4	INCRA	%		1,00
A5	SEBRAE	%		0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		0,60
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		2,50
A8	FGTS	%		3,00
A9	SECONCI-SE	%		8,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		0,00
B10	FERIADOS	%		43,46+
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		17,86
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		3,93
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,87
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		10,74
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		0,07
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,72
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		1,44
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,11
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		7,69
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,03
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		14,39+
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		4,73
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,11
D	INDENIZACÃO ADICIONAL	%		5,31
D1	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS	%		3,84
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		0,40
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGT S SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		16,41+
				15,99
				0,42

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL : **111,069%**

Aida Wanylle O. Sta
Vida Maryelle
CAU: A140086-0
Praça João Pessoa, 226
Centro - Ilha de Itaipava



REFORMA CÂMARA MALHADOR

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00022

Ref: Abril/2021-1

Moeda: R\$

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DI

PC 25 DE NOVEMBRO, nº 133 CENTRO

MALHADOR-SE CNPJ : 03.286.228/0001-88

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
08146/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de 1 lquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01	m2	266,11	33,75	8.981,21	12,06
11370/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, c/ piso porcelanato, elemento taupé, ELITANE ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m2	147,02	59,61	8.763,86	11,77
09861/ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	88,73	83,34	7.394,76	9,93
00153/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	81,00	76,87	6.226,47	8,36
08664/ORSE	Porta em madeira de lei, de abrir, tipo veneziana, exclusiva batente e ferragens	m2	9,24	662,03	6.117,16	8,22
87620/SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af 06/2014	m2	174,02	30,25	5.264,11	7,07
12026/ORSE	Porto de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	m2	174,02	29,10	5.063,98	6,80
05564/ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e acessórios e instalação	m2	11,76	400,00	4.704,00	6,32
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / ca 1 / areia), espessura 2,0 cm	m2	162,00	27,22	4.409,64	5,92
92580/SINAPI	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical - af 07/2019	m2	88,73	47,35	4.201,37	5,64
03298/ORSE	Ponto de tomada 2p+tt, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e atearramento	pt	18,00	168,52	3.033,36	4,07
11164/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou bege, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m2	36,00	48,52	1.746,72	2,35
00016/ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	85,70	19,77	1.694,29	2,28
02070/ORSE	Vaso sanitário convencional, linha ravena p9, DECA ou similar, incl. válvula de descarga cromada HYDRA ou similar, assento ASGRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SPL3 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. cromado e engate placa stico	un	3,00	495,22	1.485,66	2,00
03395/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	6,00	208,56	1.251,36	1,68
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	162,00	5,34	865,08	1,16
01352/ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	6,00	124,30	745,80	1,00
00018/ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	61,32	10,63	651,83	0,88
01683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (Vaso sanitário)	pt	3,00	113,98	341,94	0,46
12240/ORSE	Quadro de distribuição de sobrepôr, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	un	1,00	313,45	313,45	0,42
10963/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	14,80	19,02	281,50	0,38
11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	276,23	276,23	0,37
01679/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictório s, ralos sifonados, etc...)	un	3,00	68,51	205,53	0,28
97592/SINAPI	Luminária tipo plafon, de sobrepôr, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. af 02/2020	un	6,00	34,07	204,42	0,27
01702/ORSE		un	3,00	30,09	90,27	0,12

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 1

Rubrica

s. n.º

RPT
 Maria Margarete
 Maria Margarete
 CAI: A140086-0

Preço Unit. Proposta: 000

REFORMA CÂMARA MALHADOR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00022

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MALHADOR

PC 25 DE NOVEMBRO, nº 133 CENTRO
MALHADOR-SE CNPJ : 03.286.228/0001-88


Ref : Adb/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.05	ESGUADRIAS				13.201,84	14,54
01.05.001	Porta em madeira de lei, de abrir, tipo veneziana, exclusive batente e ferragens	m2	9,24	807,68	7.462,96	8,22
01.05.002	Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e acessórios e instalação	m2	11,76	488,00	5.738,88	6,32
01.06	INSTALAÇÕES HIDRO-SANTARIAS				3.500,46	3,86
01.06.001	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	6,00	151,65	909,90	1,00
01.06.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (Vaso sanitário)	pt	3,00	139,06	417,18	0,46
01.06.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, micrômetros, ralos sifonados, etc...)	un	3,00	83,58	250,74	0,28
01.06.004	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	3,00	36,71	110,13	0,12
01.06.005	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. válvula de descarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SPI3 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. cromado e engate plástico	un	3,00	604,17	1.812,51	2,00
Importa o presente orçamento em :					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>	90.825,29
(noventa mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos)						

Maria Maryelle O. S.

Vida Maryelle

CAU: A140086-0
Praça João Pessoa, 226
Centro - Itabaiana/SE



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80 +
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SEST	%		1,50
A03	SENAT	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			15,70 +
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,67
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,06
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		5,97
B07	Salário Maternidade	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			11,17 +
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		4,12
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,98
C05	Indenização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,11 +
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,78
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGT	%		0,33
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				69,78%

Vida Maryelle O. T. S.
Vida Maryelle

CAU: A140086-0
 Praça João Pessoa, ...
 Centro - Itabaiara...



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DI
 PC 25 DE NOVEMBRO, nº 133 CENTRO
 MALHADOR-SE CNPJ : 03.286.228/0001-88

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
08484/ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	2,00	44,23	88,46	0,12
09735/ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	44,23	44,23	0,06
	Disjuntor termomagnético bipolar 15 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un				

Vida Maryelle O. S.
Vida Maryelle
 CAU: A140086-0
 Praça João Pessoa, 226
 Centro - Itabaiana/SE



REFORMA CÂMARA MALHADOR

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00022

Ref: Abril/2021-1

Moeda: R\$

CÂMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE MALHADOR
PC 25 DE NOVEMBRO, nº 133 CENTRO
MALHADOR-SE CNPJ : 03.286.228/0001-88

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
06111/SINAPI	Serveite de obras	h	844,74617803	10,55	8.914,61	12,00	12,00
25007/SINAPI	Telha ondulada em aço zincado, altura de 17 mm, espessura de 0,50 m m, largura útil de aproximadamente 985 mm, sem pintura	m2	102,0395	59,00	6.020,33	8,09	20,09
12226/ORSE	Cerâmica 45 x 45cm, piso porcelanato, elemento taupe AC, PEI 4, marca ELIANE OU SIMILAR	m2	154,3710	36,47	5.629,91	7,56	27,65
04750/SINAPI	Pedreiro	h	393,39223358	13,99	5.504,85	7,39	35,04
09900/ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e acessórios e instalação	m2	11,7600	400,00	4.704,00	6,32	41,36
08929/ORSE	Porta em madeira de lei miracatiara tipo veneziana	m2	9,2400	414,97	3.834,32	5,15	46,51
43083/SINAPI	Perfil "u" enrijecido de aço galvanizado, dobrado, 150 x 60x 20 mm, e = 3,00 mm ou 200 x 75 x 25 mm, e = 3,75 mm	kg	384,46709	9,34	3.590,92	4,82	51,33
04783/SINAPI	Pintor	h	252,8045	13,99	3.537,56	4,75	56,08
01774/ORSE	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, instalado sob laje ou cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte	m2	174,0200	20,00	3.480,40	4,68	60,76
02657/ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	3.240,0000	0,86	2.786,40	3,74	64,50
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3.925,678407	0,69	2.708,72	3,64	68,14
00158/ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	161,42382837	10,00	1.614,24	2,17	70,31
02004/ORSE	Sanca ou cimalha gesso larg= 6cm, aplicada	m	226,2260	7,00	1.583,58	2,13	72,44
02436/SINAPI	Eletricista	h	109,4984658	13,99	1.532,24	2,06	74,50
01602/ORSE	Massa acrílica	l	191,5992	6,72	1.287,55	1,73	76,23
10492/ORSE	Cesta Básica	un	7,13563092	140,00	998,99	1,34	77,57
11998/ORSE	Cerâmica 53 x 53 cm, pei-4, arielle, Ref.46020 linha riviera, cor branca ou bege, ou similar	m2	37,8000	25,90	979,02	1,32	78,89
07334/SINAPI	Aditivo adesivo líquido para argamassas de revestimentos cimentício	l	75,6987	12,91	977,27	1,31	80,20
07356/SINAPI	Tinta acrílica premium, cor branco fosco	l	47,8998	19,56	936,92	1,26	81,46
00939/SINAPI	Fio de cobre, soldo, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	396,0000	2,24	887,04	1,19	82,65
00487/ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	m	27,7200	31,00	859,32	1,15	83,80
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-1 para argamassas	kg	961,1784	0,83	797,78	1,07	84,87
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	8,4055232	90,00	756,50	1,02	85,89
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	161,42382837	4,50	726,41	0,98	86,87
02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	614,9472	1,04	639,55	0,86	87,73
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	6,4219392	97,50	626,14	0,84	88,57
02378/ORSE	Vale transporte	un	126,93958819	4,00	507,76	0,68	89,25
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas	h	35,4920	13,99	496,65	0,67	89,92
09859/SINAPI	Tubo pvc roscavel, 3/4", agua fria predial	m	42,0000	11,67	490,14	0,66	90,58
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	26,31827318	15,32	403,27	0,54	91,12
02540/ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg	69,5476	5,50	382,51	0,51	91,63
02394/ORSE	Válvula descartada, HYDRA MAX, ref.4550, 1 1/4", acabamento cromado (Deca ou similar)	un	3,0000	118,63	355,89	0,48	92,11
01332/ORSE	Líquido selador acrílico	l	53,2220	6,67	354,99	0,48	92,59
02410/ORSE	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar	un	3,0000	116,00	348,00	0,47	93,06

ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 1

Vida Maryelle

CAU: A140086-0

Praça João Pessoa, 2

Subscrição

Número

REFORMA CÂMARA MALHADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREDORES DE MALHADOR
PC 25 DE NOVENBRO, nº 133 CENTRO
MALHADOR-SE CNPJ : 03.286.228/0001-88

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00022
Ref: Abril/2021-1
Moeda: R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
25957/SINAPI	Montador de estruturas metálicas	h	19,05446582	16,13	307,25	0,41	93,88
10380/ORSE	Fixação (parafuso e conjunto vedação) para telhas de aço	un	354,9200	0,83	294,58	0,40	94,28
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h	20,9700	13,99	293,44	0,39	94,67
12326/ORSE	Placa em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	un	1,0000	276,23	276,23	0,37	95,04
04325/ORSE	Assento para vaso sanitário, almofadado, TPK, ASPPA ou similar	un	3,0000	91,19	273,57	0,37	95,41
00557/ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica p/até 12 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Tigre ou similar	un	1,0000	273,00	273,00	0,37	95,78
02869/ORSE	Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar	l	4,6200	58,00	267,96	0,36	96,14
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	136,156503	1,86	253,25	0,34	96,48
02688/SINAPI	Eletróduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	144,0000	1,71	246,24	0,33	96,81
01214/SINAPI	Carpinteiro de esquadrias	h	18,4800	13,13	242,60	0,33	97,14
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,6342783	300,00	190,28	0,26	97,40
09836/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	12,0000	15,80	189,60	0,25	97,65
00941/ORSE	Fardamento	un	2,37854364	79,18	188,33	0,25	97,90
39385/SINAPI	Luminaria led plafon redondo de sobrepor bivolt 12/13 w, d= *17* c	un	6,0000	20,56	123,36	0,17	98,07
09096/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	18,0000	6,60	118,80	0,16	98,23
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	266,7100	0,43	114,69	0,15	98,38
00669/ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SPL3 ou similar	cj	3,0000	35,89	107,67	0,14	98,52
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	2,85425237	35,90	102,47	0,14	98,66
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	136,156503	0,71	96,67	0,13	98,79
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	7,13563092	12,54	89,48	0,12	98,91
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	136,156503	0,55	74,89	0,10	99,01
09835/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr5688)	m	12,0000	5,70	68,40	0,09	99,10
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	1,25253941	47,52	59,52	0,08	99,18
40549/SINAPI	Parafuso, comum, astm a307, sextavado, diametro 1/2" (12,7 mm), com pimento 1" (25,4 mm)	par cento	0,62111	95,10	59,07	0,08	99,26
10908/SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie norma 1 para esgoto predial	un	3,0000	18,83	56,49	0,08	99,34
03520/SINAPI	Joeicho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	6,0000	8,98	53,88	0,07	99,41
03604/ORSE	Disjuntor bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrent e de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	2,0000	26,00	52,00	0,07	99,48
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	50,4658	0,95	47,94	0,06	99,54
01907/ORSE	Ralo sifonado pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref.nº20, acabam ento alumínio, marca Akros ou similar	un	3,0000	14,85	44,55	0,06	99,60
20111/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 20 m	un	3,6000	11,00	39,60	0,05	99,65
03517/SINAPI	Joeicho pvc, soldavel, bb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un	9,0000	3,95	35,55	0,05	99,70
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	34,63828	1,01	34,98	0,05	99,75
10596/ORSE	Protetor auricular	un	7,13563092	4,90	34,96	0,05	99,80
12892/SINAPI	Linha raspas de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	3,64710025	8,91	32,50	0,04	99,84
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un	1,13762025	28,25	32,14	0,04	99,88

ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 2

Ata de Marryel
Vida Marryel
CAU: A140086-6
Praça João Pessoa, 22
Cidade de Malhada - Bahia - Brasil

Rubrica
Fis. nº 25

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MALHADOR

PC 25 DE NOVEMBRO, nº 133 CENTRO
MALHADOR-SE CNPJ : 03.286.228/0001-88

REFORMA CÂMARA MALHADOR

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00022
Ref : Abril/2021-1
Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC		
11249/ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0053972	518,00	2,80	0,00	100,45		
11245/ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,23951508	11,26	2,70	0,00	100,45		
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,1368576	16,79	2,30	0,00	100,45		
00013/SINAPI	Estopa	kg	0,1500	15,24	1,29	0,00	100,45		
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,08095849	27,50	2,23	0,00	100,45		
04725/ORSE	Espátula	un	0,1011218	21,49	2,17	0,00	100,45		
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,23951508	9,05	2,17	0,00	100,45		
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0053972	246,00	1,33	0,00	100,45		
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,06843288	16,70	1,14	0,00	100,45		
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,06843288	15,90	1,09	0,00	100,45		
11240/ORSE	Alicata de isolamento	un	0,02124	43,90	0,93	0,00	100,45		
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,06843288	13,52	0,93	0,00	100,45		
10790/ORSE	Prumo de face	un	0,03421644	22,98	0,79	0,00	100,45		
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,008388	90,00	0,75	0,00	100,45		
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0320344	22,89	0,73	0,00	100,45		
36487/SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv	un	0,00013753	4.768,16	0,66	0,00	100,45		
11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,03421644	16,55	0,57	0,00	100,45		
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,01062	47,00	0,50	0,00	100,45		
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,023067	21,00	0,48	0,00	100,45		
43464/SINAPI	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	46,500823	0,01	0,47	0,00	100,45		
11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,0107944	37,90	0,41	0,00	100,45		
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,014679	22,80	0,33	0,00	100,45		
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,012582	21,96	0,28	0,00	100,45		
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,008388	31,36	0,26	0,00	100,45		
10578/ORSE	Formão grande	un	0,0107944	18,65	0,20	0,00	100,45		
10577/ORSE	Serrrote 40cm	un	0,0053972	18,58	0,10	0,00	100,45		
10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,002097	32,19	0,07	0,00	100,45		
10593/ORSE	Prão simples 30cm	un	0,002097	19,57	0,04	0,00	100,45		
EQUIPAMENTO: 15,50 (0,02%)		MATERIAL: 52.174,81 (70,08%)		PESSOAL: 21.269,65 (28,57%)		TERCEIRO: 1.012,48 (1,36%)		OUTROS: -25,75 (-0,03%)	
(setenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos)									
CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>				74.446,69					

vida Marygê D
Vida Marygê

CAU: A140086-0
Praça João Pessoa, 226
Centro - Itabaiana/SE

Fig. nº 27
Rubrica

REFORMA CÂMARA MALHADOR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00022

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREDORES DE MALHADOR
 PC 25 DE NOVEMBRO, nº 133 CENTRO MALHADOR-SE
 CNPJ : 03.286.228/0001-88

Ref : Abril/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	
								(%)
01	REFORMA DA CÂMARA	90.825,29	3,90	15,28	21,91	27,56	19,57	17.770,19
	TOTAL SIMPLES ==>>>	90.825,29	3,90	15,28	21,91	27,56	19,57	17.770,19
	TOTAL ACUMULADO ==>>>	90.825,29	3,90	19,18	41,09	68,65	88,22	80.129,08

Vida Maryelle O. S.

Vida Maryelle
 CAU: A140086-0
 Praça João Pessoa, 24
 Centro - Itabiana/SE

28

28

28

REFORMA CÂMARA MALHADOR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00022

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MALHADOR
 PC 25 DE NOVENBRO, nº 133 CENTRO MALHADOR-SE
 CNPJ : 03.286.228/0001-88

Ref : Abril/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	6º MÊS	6º MÊS		6º MÊS		6º MÊS		6º MÊS		6º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	REFORMA DA CÂMARA	90.825,29	11,78	10.696,21									
TOTAL SIMPLES =====>		90.825,29	11,78	10.696,21									
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	100,00	90.825,29									

Olivia Marryelle Oliveira Santos.
Vida Marryelle
 CAU: A140086-0
 Praça João Passos, 227,
 Centro - Itabaiana/SE

