

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022.

REFORMA DA CASA DE FARINHA NO POVOADO BREJO E REFORMA DA FONTE EM MALHADA DOS BOIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QT	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	%
<b>0.1</b>	<b>CASA DE FARINHA</b>				<b>R\$ 38,473.66</b>	<b>100%</b>
<b>01.01</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 12,129.26</b>	<b>32%</b>
01 01 01	Piso cimentado despolado traço 1 5, e = 7,5 cm	m²	61 59	R\$ 53 76	R\$ 3 311 08	9%
01 01 02	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m²	101 31	R\$ 64 44	R\$ 6 528 42	17%
01 01 03	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m²	101 31	R\$ 18 55	R\$ 1 879 30	5%
01 01 04	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha campina, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	8 78	R\$ 46 75	R\$ 410 47	1%
<b>02.01</b>	<b>PINTURA</b>				<b>R\$ 3,271.35</b>	<b>9%</b>
02 01 01	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético	m²	57 20	R\$ 19 18	R\$ 1 097 10	3%
02 01 02	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	143 61	R\$ 15 14	R\$ 2 174 26	6%
<b>03.01</b>	<b>ESQUADRIAS</b>				<b>R\$ 5,512.92</b>	<b>14%</b>
03 01 01	Porta em madeira de lei, almofadada, 0 80 x 2 10 m, inclusive batentes e ferragens	uni	2 00	R\$1,753.39	R\$ 3,506 78	9%
03 01 02	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, sem-ôca, 0 60 x 2 10 m, inclusive batentes e ferragens	uni	2 00	R\$1.003.07	R\$ 2,006 14	5%
<b>04.01</b>	<b>COBERTURA</b>				<b>R\$ 10,609.44</b>	<b>28%</b>
04 01 01	Revisão de cobertura com telha cerâmica tipo canal.1ª, com reposição de 10% do material	m²	104 01	R\$ 62 28	R\$ 6 477 74	17%
04 01 02	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m²	96 31	R\$ 42 90	R\$ 4 131 70	11%
<b>05.01</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>				<b>R\$ 1,704.16</b>	<b>4%</b>
05 01 01	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	8 00	R\$ 28 57	R\$ 228 56	1%
05 01 02	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	uni	4 00	R\$ 235 43	R\$ 941 72	2%
05 01 03	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação af 03/2022	uni	6 00	R\$ 38 86	R\$ 233 16	1%
05 01 04	Lâmpada PAR 30 Led 15w bivolt branca	uni	4 00	R\$ 75 18	R\$ 300 72	1%
<b>06.01</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA</b>				<b>R\$ 1,146.14</b>	<b>3%</b>
06 01 01	Revisão de ponto de água tipo 1	uni	3 00	R\$ 27 35	R\$ 82 05	0%
06 01 02	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	uni	6 00	R\$ 32 59	R\$ 195 54	1%
06 01 03	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acesso	uni	1 00	R\$ 868 55	R\$ 868 55	2%
<b>07.01</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>				<b>R\$ 994.36</b>	<b>3%</b>
07 01 01	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5" cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação af 01/2020	uni	1 00	R\$ 439 53	R\$ 439 53	1%
07 01 02	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação af 01/2020	uni	1 00	R\$ 494 45	R\$ 494 45	1%
07 01 03	Fornecimento e instalação de caixa de descarga de sobrepor	uni	1 00	R\$ 60 38	R\$ 60 38	0%
	<b>FONTE ECOLÓGICA</b>				<b>R\$ 3,106.03</b>	<b>8%</b>
<b>0.1</b>	<b>PINTURA</b>				<b>R\$ 3,106.03</b>	<b>8%</b>
	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	199 36	R\$ 15 58	R\$ 3 106 03	8%
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO:</b>					<b>R\$ 38,473.66</b>	<b>100%</b>

Thayná Rocha Souza  
Engenheira Civil  
CREA/SE 2719189758

CONSTRUTORA JB E SERVIÇOS LTDA  
Regina Maria de Jesus Oliveira  
CAUSE Nº 17.079-1