

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					444.023,18	100,00 %
01.00.001			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					3.948,00	0,89 %
01.00.001.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	✓ 24,00	88,48	✓ 107,12	2.570,88	0,58 %
01.00.001.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	✓ 48,00	23,70	✓ 28,69	1.377,12	0,31 %
01.00.002			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.932,54	0,44 %
01.00.002.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	✓ 6,00	266,04	✓ 322,09	1.932,54	0,44 %
01.00.003			RUA DO CEMITÉRIO					73.456,68	16,54 %
01.00.003.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	✓ 191,60	0,24	✓ 0,29	55,56	0,01 %
01.00.003.2	4555	ORSE	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	✓ 383,20	18,69	✓ 22,62	8.667,98	1,95 %
01.00.003.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	✓ 966,47	53,66	✓ 64,96	62.781,89	14,14 %
01.00.003.4	4960	ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	✓ 5,00	25,30	✓ 30,63	153,15	0,03 %
01.00.003.5	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	✓ 966,47	0,07	✓ 0,08	77,31	0,02 %
01.00.003.6	101148	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200MM AF_07/2020	m³	✓ 144,97	9,81	✓ 11,87	1.720,79	0,39 %
01.00.004			RUA DA ESCOLA					52.944,85	11,92 %
01.00.004.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	✓ 163,03	0,24	0,29	47,27	0,01 %
01.00.004.2	4555	ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	✓ 362,09	18,69	22,62	8.190,47	1,84 %
01.00.004.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	✓ 665,29	53,66	64,96	43.217,23	9,73 %
01.00.004.4	4960	ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	✓ 9,97	25,30	30,63	305,38	0,07 %
01.00.004.5	101148	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200MM AF_07/2020	m³	✓ 99,79	9,81	11,87	1.184,50	0,27 %
01.00.005			RUA DA SERRARIA					59.404,28	13,38 %
01.00.005.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	✓ 162,33	0,24	0,29	47,07	0,01 %
01.00.005.2	4555	ORSE	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	✓ 318,55	18,69	22,62	7.205,60	1,62 %
01.00.005.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	✓ 776,82	53,66	64,96	50.462,22	11,36 %
01.00.005.4	4960	ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	✓ 10,00	25,30	30,63	306,30	0,07 %
01.00.005.5	101148	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200MM AF_07/2020	m³	✓ 116,52	9,81	11,87	1.383,09	0,31 %
01.00.006			POVOADO AROEIRAS					244.799,62	55,13 %
01.00.006.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	✓ 555,10	0,24	0,29	160,97	0,04 %
01.00.006.2	4555	ORSE	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	✓ 1.110,20	18,69	22,62	25.112,72	5,66 %
01.00.006.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	✓ 3.279,15	53,66	64,96	213.013,58	47,97 %
01.00.006.4	4960	ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	✓ 22,00	25,30	30,63	673,86	0,15 %
01.00.006.5	101148	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200MM AF_07/2020	m³	✓ 491,87	9,81	11,87	5.838,49	1,31 %

SERVIÇOS FINAIS							7.537,21	1,70 %	
01.00.007.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m ²	✓ 5.687,74	0,39	✓ 0,47	2.673,23	0,60 %
01.00.007.2	102496	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	✓ 2.138,03	0,99	✓ 1,19	2.544,25	0,57 %
01.00.007.3	5	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	✓ 1,00	1.345,42	✓ 1.628,89	1.628,89	0,37 %
01.00.007.4	4541	ORSE	Marco inaugural - Rev. 01	un	✓ 1,00	570,62	✓ 690,84	690,84	0,16 %

Total sem BDI 366.827,25
 Total do BDI 77.195,93
 Total Geral 444.023,18



 Marcelo Góes da Silva
 Engenheiro Civil
 Administrador
 CREA 1638 TPAL
 RN 020794211-0

CNPJ: 40.992.499/0001-85

✉ arremateconstrucoes@hotmail.com

☎ +55 82 9 9388-4933

🏠 Rua Ver. Manoel Leri, S/N, Cep.: 57.220-000 - Feliz Deserto / AL



3/15