


# D & J CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 29.138.502/0001-65

RODOVIA AL 101 SUL, Nº 2002 A, KM 25, ENTRONCAMENTO FELIZ DESERTO- FELIZ DESERTO/ AL - CEP: 57.220-000

e-mail: [dej.construcoes@hotmail.com](mailto:dej.construcoes@hotmail.com) / fone: (82) 99802-0061/3556-1149



**Obra**  
PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE RUAS NO CONJUNTO VERA MORENO EM JAPATÁ/SE

**B.D.I.**  
22,65%  
**Bancos:**  
SINAPI - 07/2018 - Sergipe  
ORSE - 07/2018 - Sergipe

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado:  
Horista: 106,05%  
Mensalista: 65,78%

## Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DE RUAS</b>						
<b>1.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>200.548,79</b>	<b>100,00 %</b>
1.1.1		SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	1,00	215,24	263,99	263,99	0,13 %
1.1.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	2.567,37	0,25	0,30	770,21	0,38 %
<b>1.2</b>			<b>PASSEIOS</b>					<b>80.588,44</b>	<b>40,18 %</b>
1.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	M	821,60	27,76	34,04	27.967,26	13,95 %
1.2.2	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF 07/2016	m²	666,56	42,76	52,44	34.954,40	17,43 %
1.2.3	1	PREFJAP	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA ACRILICA, 02 DEMÃOS	Und	11,00	242,44	297,35	3.270,85	1,63 %
1.2.4	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	491,41	0,87	1,06	520,89	0,26 %
1.2.6	8	ORSE	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VIZUAIS, DIMENSÕES 25x25cm, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	153,57	73,67	90,35	13.875,04	6,92 %
<b>1.3</b>			<b>FAIXAS DE ROLAMENTO</b>					<b>93.485,78</b>	<b>46,61 %</b>
1.3.1	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1.672,75	43,62	53,49	89.475,39	44,62 %
1.3.2	6	PREFJAP	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA CONFORME PROJETO	m²	89,10	36,70	45,01	4.010,39	2,00 %
<b>1.4</b>			<b>ELEMENTOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL</b>					<b>4.162,40</b>	<b>2,08 %</b>
1.4.1	83671	SINAPI	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	88,00	38,57	47,30	4.162,40	2,08 %
<b>1.5</b>			<b>PINTURAS</b>					<b>2.575,57</b>	<b>1,28 %</b>
1.5.1	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	208,22	1,81	2,21	460,16	0,23 %
1.5.2	84665	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	122,42	14,09	17,28	2.115,41	1,05 %
<b>1.6</b>			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>					<b>12.741,88</b>	<b>6,35 %</b>
1.6.1	2	PREFJAP	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, COM POSTE EM AÇO, ASSENTADO COM BASE DE CONCRETO	Und	11,00	183,42	224,96	2.474,56	1,23 %
1.6.2	3	PREFJAP	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL RETANGULAR, 50x70cm, EM CHAPA DE AÇO, COM POSTE EM AÇO, ASSENTADO COM BASE DE CONCRETO	Und	19,00	246,71	302,58	5.749,02	2,87 %
1.6.3	4	PREFJAP	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL OCTOGONAL, LADO 25cm, EM CHAPA DE AÇO, COM POSTE EM AÇO, ASSENTADO COM BASE DE CONCRETO	Und	10,00	230,54	282,75	2.827,50	1,41 %
1.6.4	5	PREFJAP	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL RETANGULAR, LADO 35cm, EM CHAPA DE AÇO, COM POSTE EM AÇO, ASSENTADO COM BASE DE CONCRETO	Und	8,00	172,32	211,35	1.690,80	0,84 %
<b>1.7</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>5.960,52</b>	<b>2,97 %</b>
1.7.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2.567,37	1,73	2,12	5.442,82	2,71 %
1.7.2	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	422,10	517,70	517,70	0,26 %

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇO 04/2019

Total Geral

200.548,79

  
 Marcelo Gomes da Silva  
 Eng. Civil  
 CREA 1636 - TPAL  
 RN 020794211-0



Eficiência e Qualidade numa só empresa!!!