

MEMORIAL DESCRITIVO

ORLINHA LAGO MUNICÍPIO DE ITABI

Vitória Rafaela Andrade Aragão
Cau: nº A268778-0

Maio de 2023
Aracaju, SE

ÍNDICE GERAL

- I. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
- II. CARACTERISTICAS TOPOGRAFICAS
- III. CONCEPÇÃO DO PROJETO
- IV. PROJETO URBANISTICO
- V. ESTRUTURAS
- VI. PROJETO PAISAGISTICO

I. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

Orlinha Lago das Painelas Localizado na Rua do Sapo, área Urbana, Centro, no Município Itabi,

Estado de Sergipe, com área total de 1.427,92 m². O referido imóvel público composto pelos seguintes ambientes:

Bancos de Concreto
Palmeiras Imperial
Totem Marco Governamental
Escultura com a frase: Lago das ~~Paras~~
Lixeiras
Pergolado
Brises
Fonte Iluminada

II. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:

O empraçamento sofre um declive em direção ao lago, diminuiremos o desnível com aterro.

III. CONCEPÇÃO DO PROJETO:

O projeto tem por objetivo valorizar o lago que nasceu no centro da cidade, tornando o local atrativo para o público.

IV. PROJETO URBANÍSTICO:

Pisos

Calçadas – em concreto desempolado polido mecanicamente, na cor natural, com juntas de dilatação de 3 cm, preenchidas com seixo rolado na cor branco, de 1,00m em 1,00m, e espessura de 7 cm. Todas as faixas de serviço (junto aos meios-fios) das calçadas devem receber grama esmeralda, com o nível final de implantação no mesmo nível das calçadas (ver detalhe 03 nas plantas cotadas). Observar exceção na área de estacionamento, em que haverá apenas canteiros circulares de 1,20 de diâmetro. Em determinados pontos os caminhos tem figuras ou partes com cores específicas, que devem ser executadas com concreto pigmentado nas cores amarelo, laranja, lilás e cinza escuro, ou concreto estampado.

Piso Intertravado- com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.
af_10/2022

Rampas - em concreto desempolado polido mecanicamente, na cor natural, com juntas de dilatação de 3 cm, preenchidos com seixo rolado na cor branco, de 1,00m em 1,00m, e espessura de 7 cm.

V. ESTRUTURAS:

Nome - Escultura com nome da orla encomendada a artesão região conforme projeto detalhado na planta.

Pergolado- Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, ange lim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre piso de concreto existente. af_11/2021

Brises- Instalação de Brise de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre piso de concreto existente. af_11/2021

VI. EQUIPAMENTOS URBANOS:



Equipamentos e Mobiliários Bancos – em concreto (assento e encosto) com acabamento em pintura acrílica para exteriores na cor concreto. Apoio estrutural na cor areia (ver planta de detalhe).

Marco Governamental – base em concreto pigmentado na cor cinza médio e marco inaugural, conforme padrão do governo (ver planta de detalhe). Valor R\$ 23.332,67

luminária de 4 pétalas com alojamento para equipamento auxiliar, cada qual com lâmpada devapor de sódio tubular 250 W, ref. luminárias PROJETO (DP-2384-01) ou similar.

VII. PROJETO PAÍSAGÍSTICO:

Todos os canteiros da praça deverão ser tratados paisagisticamente, conforme especificação abaixo, que foi elaborada levando-se em conta o clima da cidade de Graccho Cardoso, utilizando espécies nativas e exóticas. As mudas das árvores devem ter no mínimo 2,0 m de altura. As outras mudas devem ter, no mínimo, os portes adequados para pleno desenvolvimento em campo, tendo que se seguir todas as recomendações técnicas adequadas para o plantio. Recomenda-se, de início, principalmente em espécies mais frágeis e de pequeno porte, uma irrigação constante. Ver quantitativos e áreas ocupadas pelos estratos nas plantas do projeto de paisagismo.

FOTO	MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QUANTIDADE:
	Grama Esmeralda		399,43 m ²
	Palmeira Imperial		5 un.

