

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.06.004	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m3	22,50	64,55	1.452,38	0,26
01.07	RUA MANOEL DE JESUS BARRETO E RUA VEREADOR ALONÇO DA SILVA BARRETO				43.973,85	7,77
01.07.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	46,65	64,55	3.011,26	0,53
01.07.002	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m	311,00	96,34	29.961,74	5,30
01.07.003	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	17,00	529,02	8.993,34	1,59
01.07.004	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m3	31,10	64,55	2.007,51	0,35
01.08	RUA JOSUÉ PASSOS E RUA PROJETADA E				165.168,38	29,18
01.08.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	187,11	64,55	12.077,95	2,13
01.08.002	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m	1.247,40	96,34	120.174,52	21,24
01.08.003	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	47,00	529,02	24.863,94	4,39
01.08.004	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m3	124,74	64,55	8.051,97	1,42
01.09	RUA 24 DE DEZEMBRO				20.362,19	3,59
01.09.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	20,10	64,55	1.297,46	0,23
01.09.002	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m	134,00	96,34	12.909,56	2,28
01.09.003	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	10,00	529,02	5.290,20	0,93
01.09.004	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m3	13,40	64,55	864,97	0,15
01.10	RUA JACINTO ALEXANDRE SOUZA				18.246,11	3,22
01.10.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	20,10	64,55	1.297,46	0,23
01.10.002	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m	134,00	96,34	12.909,56	2,28
01.10.003	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	6,00	529,02	3.174,12	0,56
01.10.004	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m3	13,40	64,55	864,97	0,15
01.11	RUA PROJETADA F E RUA PROJETADA G				26.402,61	4,67
01.11.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	27,45	64,55	1.771,90	0,31
01.11.002	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m	183,00	96,34	17.630,22	3,12
01.11.003	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	11,00	529,02	5.819,22	1,03
01.11.004	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m3	18,30	64,55	1.181,27	0,21
01.12	RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES				22.128,46	3,92

[illegible]