

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
<b>01</b>		<b>CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA SEDE</b>				<b>458.158,70</b>	<b>86,70</b>
<b>01.01</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>688,92</b>	<b>0,16</b>
01.01.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	2,00	344,46	688,92	0,16
<b>01.02</b>		<b>RUA ERALDO DA COSTA BARRETO</b>				<b>18.235,49</b>	<b>3,98</b>
01.02.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	25,80	52,27	1.348,57	0,29
01.02.002	6336/ORSE	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m	172,00	78,01	13.417,72	2,93
01.02.003	2797/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	6,00	428,36	2.570,16	0,56
01.02.004	0071/ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com e spalhamento e compactação	m3	17,20	52,27	899,04	0,20
<b>01.03</b>		<b>RUA MANOEL RUFINO DE OLIVEIRA, RUA PROJETADA A, RUA PROJETADA B, RUA PROJETADA C</b>				<b>84.474,74</b>	<b>18,44</b>
01.03.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	116,55	52,27	6.092,07	1,33
01.03.002	6336/ORSE	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m	777,00	78,01	60.613,77	13,23
01.03.003	2797/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	32,00	428,36	13.707,52	2,99
01.03.004	0071/ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com e spalhamento e compactação	m3	77,70	52,27	4.061,38	0,89
<b>01.04</b>		<b>RUA PROJETADA D (ABAIXO DA LINHA VIVA)</b>				<b>70.468,80</b>	<b>15,38</b>
01.04.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	89,25	52,27	4.665,10	1,02
01.04.002	6336/ORSE	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m	595,00	78,01	46.415,95	10,13
01.04.003	2797/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	38,00	428,36	16.277,68	3,55
01.04.004	0071/ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com e spalhamento e compactação	m3	59,50	52,27	3.110,07	0,68
<b>01.05</b>		<b>RUA SÃO SEBASTIÃO E RUA JUVENTINO FRANCISCO DE LIMA</b>				<b>18.747,89</b>	<b>4,09</b>
01.05.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	21,00	52,27	1.097,67	0,24
01.05.002	6336/ORSE	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m	140,00	78,01	10.921,40	2,38
01.05.003	2797/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	14,00	428,36	5.997,04	1,31
01.05.004	0071/ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com e spalhamento e compactação	m3	14,00	52,27	731,78	0,16
<b>01.06</b>		<b>RUA VEREADOR MANOEL CUSTÓDIO DA MOTA</b>				<b>25.632,76</b>	<b>5,60</b>
01.06.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	33,75	52,27	1.764,11	0,39
01.06.002	6336/ORSE	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m	225,00	78,01	17.552,25	3,83

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.06.003	2797/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	12,00	428,36	5.140,32	1,12
01.06.004	0071/ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com e spalhamento e compactação	m3	22,50	52,27	1.176,08	0,26
<b>01.07</b>		<b>RUA MANOEL DE JESUS BARRETO E RUA VEREADOR ALONÇO DA SILVA BARRETO</b>				<b>35.607,23</b>	<b>7,77</b>
01.07.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	46,65	52,27	2.438,40	0,53
01.07.002	6336/ORSE	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m	311,00	78,01	24.261,11	5,30
01.07.003	2797/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	17,00	428,36	7.282,12	1,59
01.07.004	0071/ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com e spalhamento e compactação	m3	31,10	52,27	1.625,60	0,35
<b>01.08</b>		<b>RUA JOSUÉ PASSOS E RUA PROJETADA E</b>				<b>133.742,99</b>	<b>29,18</b>
01.08.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	187,11	52,27	9.780,24	2,13
01.08.002	6336/ORSE	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m	1.247,40	78,01	97.309,67	21,24
01.08.003	2797/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	47,00	428,36	20.132,92	4,39
01.08.004	0071/ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com e spalhamento e compactação	m3	124,74	52,27	6.520,16	1,42
<b>01.09</b>		<b>RUA 24 DE DEZEMBRO</b>				<b>16.487,99</b>	<b>3,59</b>
01.09.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	20,10	52,27	1.050,63	0,23
01.09.002	6336/ORSE	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m	134,00	78,01	10.453,34	2,28
01.09.003	2797/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	10,00	428,36	4.283,60	0,93
01.09.004	0071/ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com e spalhamento e compactação	m3	13,40	52,27	700,42	0,15
<b>01.10</b>		<b>RUA JACINTO ALEXANDRE SOUZA</b>				<b>14.774,55</b>	<b>3,22</b>
01.10.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	20,10	52,27	1.050,63	0,23
01.10.002	6336/ORSE	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m	134,00	78,01	10.453,34	2,28
01.10.003	2797/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	6,00	428,36	2.570,16	0,56
01.10.004	0071/ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com e spalhamento e compactação	m3	13,40	52,27	700,42	0,15
<b>01.11</b>		<b>RUA PROJETADA F E RUA PROJETADA G</b>				<b>21.379,14</b>	<b>4,67</b>
01.11.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	27,45	52,27	1.434,81	0,31
01.11.002	6336/ORSE	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m	183,00	78,01	14.275,83	3,12

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.11.003	2797/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	11,00	428,36	4.711,96	1,03
01.11.004	0071/ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com e spalhamento e compactação	m3	18,30	52,27	956,54	0,21
<b>01.12</b>		<b>RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES</b>				<b>17.918,20</b>	<b>3,92</b>
01.12.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	21,75	52,27	1.136,87	0,25
01.12.002	6336/ORSE	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m	145,00	78,01	11.311,45	2,47
01.12.003	2797/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	11,00	428,36	4.711,96	1,03
01.12.004	0071/ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com e spalhamento e compactação	m3	14,50	52,27	757,92	0,17
<b>02</b>		<b>CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM LAGES</b>				<b>70.256,66</b>	<b>13,30</b>
<b>02.01</b>		<b>SERVIÇOS</b>				<b>70.256,66</b>	<b>100,00</b>
<b>02.01.001</b>		<b>RUA PROJETADA DA QUADRA</b>				<b>32.945,99</b>	<b>46,89</b>
02.01.001.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	46,50	52,27	2.430,56	3,45
02.01.001.002	6336/ORSE	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m	310,00	78,01	24.183,10	34,42
02.01.001.003	2797/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	11,00	428,36	4.711,96	6,71
02.01.001.004	0071/ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com e spalhamento e compactação	m3	31,00	52,27	1.620,37	2,31
<b>02.01.002</b>		<b>RUA SÃO JOSÉ</b>				<b>37.310,67</b>	<b>53,11</b>
02.01.002.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	48,75	52,27	2.548,16	3,63
02.01.002.002	6336/ORSE	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m	325,00	78,01	25.353,25	36,09
02.01.002.003	2797/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	18,00	428,36	7.710,48	10,97
02.01.002.004	0071/ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com e spalhamento e compactação	m3	32,50	52,27	1.698,78	2,42
Importa o presente orçamento em : (quinhentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e seis centavos)			CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				528.415,36