

					Ref: Junho/2023-1	Moeda : R\$	
ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS				112.481,52	100,00
01.01		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.158,03	1,04
01.01.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	3,00	386,01	1.158,03	1,04
01.02		RUA 24 DE DEZEMBRO				58.520,75	52,02
01.02.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.884,67	1,68
01.02.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	448,00	1,44	645,12	0,57
01.02.001.002	2558/ORSE	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	460,80	1,09	502,27	0,45
01.02.001.003	4986/ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	144,00	0,92	132,48	0,12
01.02.001.004	5068/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	432,00	1,40	604,80	0,54
01.02.002		PAVIMENTAÇÃO				51.062,19	45,38
01.02.002.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	396,80	104,49	41.461,63	36,86
01.02.002.002	2620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com a rgamassa de cimento e areia traço 1:3	m	128,00	38,51	4.929,28	4,38
01.02.002.003	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	128,00	3,90	499,20	0,44
01.02.002.004	3212/ORSE	Colchão de areia	m3	27,78	128,53	3.570,56	3,17
01.02.002.005	5068/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	429,66	1,40	601,52	0,53
01.02.003		DRENAGEM SUPERFICIAL				5.349,89	4,76
01.02.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	51,20	104,49	5.349,89	4,76
01.02.004		LIMPEZA				224,00	0,20
01.02.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	448,00	0,50	224,00	0,20
01.03		RUA ALONSO DA SILVA BARRETO				50.375,42	44,78
01.03.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.619,64	1,43
01.03.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	385,00	1,44	554,40	0,49
01.03.001.002	2558/ORSE	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	396,00	1,09	431,64	0,38
01.03.001.003	4986/ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	123,75	0,92	113,85	0,10
01.03.001.004	5068/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	371,25	1,40	519,75	0,46
01.03.002		PAVIMENTAÇÃO				43.965,72	39,09
01.03.002.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	341,00	104,49	35.631,09	31,68
01.03.002.002	2620/ORSE		m	110,00	38,51	4.236,10	3,77
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			Página 1		RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm		

		Ref: Junho/2023-1		Moeda : R\$			
ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com a rgamassa de cimento e areia traço 1:3					
01.03.002.003	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	110,00	3,90	429,00	0,38
01.03.002.004	3212/ORSE	Colchão de areia	m3	23,87	128,53	3.068,01	2,73
01.03.002.005	5068/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	429,66	1,40	601,52	0,53
01.03.003		DRENAGEM SUPERFICIAL				4.597,56	4,09
01.03.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	44,00	104,49	4.597,56	4,09
01.03.004		LIMPEZA				192,50	0,17
01.03.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	385,00	0,50	192,50	0,17
01.04		DIVERSOS				2.427,32	2,16
01.04.001	3167/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	1.920,21	1.920,21	1,71
01.04.002	0023/PMNSA	MARCO INAUGURAL PADRÃO (0,70m x 1,80m)	un	1,00	507,11	507,11	0,45
Importa o presente orçamento em : (cento e doze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos)			CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				112.481,52