

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	CONSTRUÇÃO DO MURO ENTORNO DA ACADEMIA DE SAÚDE E MELHORIAS CENTRO DE ATENDIMENTO E RECUPERAÇÃO NAIZETE T. S. OLIVEIR				119.878,50	100,00
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				839,36	0,71
01.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	2,00	419,68	839,36	0,71
01.02	CONSTRUÇÃO MURO				100.425,04	83,78
01.02.001	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	m	113,93	1,43	162,92	0,14
01.02.002	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m2	197,21	404,59	79.789,19	66,56
01.02.003	Portão em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1"	m2	17,20	801,93	13.793,20	11,51
01.02.004	Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	m2	31,65	211,05	6.679,73	5,57
01.03	ESTRUTURA PARA CAIXA D'ÁGUA				13.285,58	11,07
01.03.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,32	60,44	19,34	0,02
01.03.002	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,67	2.973,22	4.965,28	4,14
01.03.003	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	6,00	160,62	963,72	0,80
01.03.004	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	8,80	105,52	928,58	0,77
01.03.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	14,90	7,94	118,31	0,10
01.03.006	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	7,45	36,26	270,14	0,23
01.03.007	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	m2	7,45	37,72	281,01	0,23
01.03.008	Contrapiso acústico em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af_07/2021	m2	4,68	106,27	497,34	0,41
01.03.009	Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	m2	0,95	211,05	200,50	0,17
01.03.010	Caixa d'agua de polietileno Multiuso, altura=68cm, instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	2,00	2.334,14	4.668,28	3,89
01.03.011	Ponto de água fria embutido, c/material aço galvanizado Ø 20mm (3/4")	un	1,00	373,08	373,08	0,31
01.04	FECHAMENTO DA SALA				2.457,63	2,05
01.04.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	2,40	105,52	253,25	0,21
01.04.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	4,80	7,94	38,11	0,03
01.04.003	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m2	4,80	31,90	153,12	0,13
01.04.004	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	4,80	28,88	138,62	0,12
01.04.005	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	1.874,53	1.874,53	1,56
01.05	PRATELEIRAS				2.870,89	2,39
01.05.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	7,60	105,52	801,95	0,67

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.05.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	15,20	7,94	120,69	0,10
01.05.003	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m2	15,20	31,90	484,88	0,40
01.05.004	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,50	2.926,74	1.463,37	1,22
Importa o presente orçamento em : (cento e dezenove mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos)					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	119.878,50