

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE N. SENHORA APARECIDA

RUA ABDON JOSÉ BARRETO, S/N CENTRO NOSSA

SENHORA APARECIDA-SE CNPJ : 11.497.605/0001-56

CONSTRUÇÃO DO MURO ENTORNO DA ACADEMIA DE SAÚDE E MELHORIAS CENTRO DE ATENDIMENTO E

RECUPERAÇÃO NAIZETE T. S. OLIVEIRA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00145

BDI: 22,47%

Ref: Outubro/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
<b>01</b>		<b>CONSTRUÇÃO DO MURO ENTORNO DA ACADEMIA DE SAÚDE E MELHORIAS CENTRO DE ATENDIM</b>				<b>97.884,60</b>	<b>100,00</b>
<b>01.01</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>685,36</b>	<b>0,71</b>
01.01.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	2,00	342,68	685,36	0,71
<b>01.02</b>		<b>CONSTRUÇÃO MURO</b>				<b>82.000,40</b>	<b>83,78</b>
01.02.001	4816/ORSE	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	m	113,93	1,17	133,30	0,14
01.02.002	8791/ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m2	197,21	330,36	65.150,30	66,56
01.02.003	8899/ORSE	Portão em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1"	m2	17,20	654,80	11.262,56	11,51
01.02.004	1849/ORSE	Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	m2	31,65	172,33	5.454,24	5,57
<b>01.03</b>		<b>ESTRUTURA PARA CAIXA D'ÁGUA</b>				<b>10.847,98</b>	<b>11,07</b>
01.03.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,32	49,35	15,79	0,02
01.03.002	7369/ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,67	2.427,71	4.054,28	4,14
01.03.003	0145/ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	6,00	131,15	786,90	0,80
01.03.004	0153/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	8,80	86,16	758,21	0,77
01.03.005	3310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	14,90	6,48	96,55	0,10
01.03.006	3314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	7,45	29,61	220,59	0,23
01.03.007	13026/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	m2	7,45	30,80	229,46	0,23
01.03.008	90932/SINAPI	Contrapiso acústico em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af_07/2021	m2	4,68	86,77	406,08	0,41
01.03.009	1849/ORSE	Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	m2	0,95	172,33	163,71	0,17
01.03.010	9911/ORSE	Caixa d'agua de polietileno Multiuso, altura=68cm, instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	2,00	1.905,89	3.811,78	3,89
01.03.011	0881/ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material aço galvanizado Ø 20mm (3/4")	un	1,00	304,63	304,63	0,31
<b>01.04</b>		<b>FECHAMENTO DA SALA</b>				<b>2.006,70</b>	<b>2,05</b>
01.04.001	0153/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	2,40	86,16	206,78	0,21
01.04.002	3310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	4,80	6,48	31,10	0,03

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.04.003	12354/ORSE	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m2	4,80	26,05	125,04	0,13
01.04.004	0008/CMAA	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	4,80	23,58	113,18	0,12
01.04.005	3540/ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, incl usive batentes e ferragens	un	1,00	1.530,60	1.530,60	1,56
01.05		PRATELEIRAS				2.344,16	2,39
01.05.001	0153/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	7,60	86,16	654,82	0,67
01.05.002	3310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	15,20	6,48	98,50	0,10
01.05.003	12354/ORSE	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m2	15,20	26,05	395,96	0,40
01.05.004	6457/ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,50	2.389,76	1.194,88	1,22
Importa o presente orçamento em : (noventa e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos)			CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				97.884,60