

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
PMP	01	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR 02	UN		0,00	264,95
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,137	0,00	524,37
ORSE	88	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos	m2	1,1	0,00	71,58
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,2	0,00	84,97
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	21,48
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	27,22

Data

Responsável Técnico: Maic Araújo C. de Moraes  
 CREA/CAU: 271649710-9