

Planilha de Levantamento Quantitativo



Nº OPERAÇÃO

Nº SICONV
910410/2021

TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA ENTRE POV SIQUEIRA E PONTA DE AREIA

VALORES CONTRATADOS

REPASSO R\$ 955.000,00 CONTRAPARTIDA R\$ 25.254,59 VALOR TOTAL R\$ 980.254,59



Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	CANTEIRO DE OBRA					R\$ 38.365,99				
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	150	H	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 23.472,01	1	ESTACA 0 A 19+	36,1	R\$ 5.648,93
							2	ESTACA 19+ A 20	47,33	R\$ 7.406,20
							3	ESTACA 20 A 30	39,72	R\$ 6.215,39
							4	ESTACA 30 A 35+	26,85	R\$ 4.201,49
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	300	H	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 10.914,00	1	ESTACA 0 A 19+	72,2	R\$ 2.626,64
							2	ESTACA 19+ A 20	94,66	R\$ 3.443,73
							3	ESTACA 20 A 30	79,45	R\$ 2.890,39
							4	ESTACA 30 A 35+	53,69	R\$ 1.953,24
1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	9	M2	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 3.979,98	1	ESTACA 0 A 19+	9	R\$ 3.979,98
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 31.709,66				
2.1	Demolição de cerca - estacas de madeira com até 20 fios de arame farpado	332	M	6	DIVERSOS	R\$ 10.145,92	1	ESTACA 0 A 19+	198	R\$ 6.050,88
							2	ESTACA 19+ A 20	112	R\$ 3.422,72
							4	ESTACA 30 A 35+	22	R\$ 672,32
2.2	Reassentamento de cerca com estaca de madeira	332	M	6	DIVERSOS	R\$ 11.002,48	1	ESTACA 0 A 19+	198	R\$ 6.561,72
							2	ESTACA 19+ A 20	112	R\$ 3.711,68
							4	ESTACA 30 A 35+	22	R\$ 729,08
2.3	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	224	KM	6	DIVERSOS	R\$ 3.317,44	1	ESTACA 0 A 19+	112	R\$ 1.658,72
							4	ESTACA 30 A 35+	112	R\$ 1.658,72
2.4	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	20	M2	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 6.172,40	1	ESTACA 0 A 19+	20	R\$ 6.172,40
2.5	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 0 3_10/2022	1	UN	6	DIVERSOS	R\$ 690,87	1	ESTACA 0 A 19+	1	R\$ 690,87
2.6	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	3	UN	6	DIVERSOS	R\$ 380,55	1	ESTACA 0 A 19+	3	R\$ 380,55
3	DRENAGEM					R\$ 27.000,95				
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	118,48	M3	2	DRENAGEM	R\$ 12.421,44	1	ESTACA 0 A 19+	38,08	R\$ 3.992,31
							2	ESTACA 19+ A 20	33,85	R\$ 3.548,83
							3	ESTACA 20 A 30	29,62	R\$ 3.105,36
							4	ESTACA 30 A 35+	16,93	R\$ 1.774,94
3.2	Entrada para descida de água tipo eda 01 (Padrão DNIT)	23	UN	2	DRENAGEM	R\$ 1.913,83	1	ESTACA 0 A 19+	7	R\$ 582,47
							2	ESTACA 19+ A 20	8	R\$ 665,68
							3	ESTACA 20 A 30	7	R\$ 582,47
							4	ESTACA 30 A 35+	1	R\$ 83,21
3.3	Entrada para descida de água tipo eda 02 (Padrão	2	UN	2	DRENAGEM	R\$ 704,82				

Planilha de Levantamento Quantitativo



N° OPERAÇÃO

N° SICONV
910410/2021

TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

CAIXA

EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA ENTRE POV SIQUEIRA E PONTA DE AREIA

VALORES CONTRATADOS

REPASSE
R\$ 955.000,00CONTRAPARTIDA
R\$ 25.254,59VALOR TOTAL
R\$ 980.254,59

N° Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	N° Evento	Evento	Preço Total	N° Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	DNIT)	2	UN	2	DRENAGEM	R\$ 204,82	1	ESTACA 0 A 19+	2	R\$ 204,82
3.4	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR 02	25	UN	2	DRENAGEM	R\$ 8.172,50	1	ESTACA 0 A 19+	9	R\$ 2.942,10
							2	ESTACA 19+ A 20	8	R\$ 2.615,20
							3	ESTACA 20 A 30	7	R\$ 2.288,30
							4	ESTACA 30 A 35+	1	R\$ 326,90
3.5	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	207,92	M3	2	DRENAGEM	R\$ 3.518,00	1	ESTACA 0 A 19+	74,85	R\$ 1.266,46
							2	ESTACA 19+ A 20	66,53	R\$ 1.125,69
							3	ESTACA 20 A 30	58,22	R\$ 985,08
							4	ESTACA 30 A 35+	8,32	R\$ 140,77
3.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	2	M	2	DRENAGEM	R\$ 770,36	1	ESTACA 0 A 19+	2	R\$ 770,36
4	TERRAPLENAGEM					R\$ 46.043,70				
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	4.899,49	M2	3	TERRAPLENAGEM	R\$ 14.796,46	1	ESTACA 0 A 19+	1.179,17	R\$ 3.561,09
							2	ESTACA 19+ A 20	1.545,93	R\$ 4.668,71
							3	ESTACA 20 A 30	1.297,48	R\$ 3.918,39
							4	ESTACA 30 A 35+	876,91	R\$ 2.648,27
4.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	1.730,19	M3	3	TERRAPLENAGEM	R\$ 28.427,03	1	ESTACA 0 A 19+	416,41	R\$ 6.841,62
							2	ESTACA 19+ A 20	545,92	R\$ 8.969,47
							3	ESTACA 20 A 30	458,19	R\$ 7.528,06
							4	ESTACA 30 A 35+	309,67	R\$ 5.087,88
4.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	1.730,19	M3	3	TERRAPLENAGEM	R\$ 2.820,21	1	ESTACA 0 A 19+	416,41	R\$ 678,75
							2	ESTACA 19+ A 20	545,92	R\$ 889,85
							3	ESTACA 20 A 30	458,19	R\$ 746,85
							4	ESTACA 30 A 35+	309,67	R\$ 504,76
5	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO					R\$ 636.020,78				
5.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	744	M	4	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO	R\$ 312,49	1	ESTACA 0 A 19+	179,06	R\$ 75,21
							2	ESTACA 19+ A 20	234,75	R\$ 98,60
							3	ESTACA 20 A 30	197,03	R\$ 82,75
							4	ESTACA 30 A 35+	133,16	R\$ 55,93
5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	1.471,72	M	4	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO	R\$ 81.415,55	1	ESTACA 0 A 19+	354,2	R\$ 19.594,34
							2	ESTACA 19+ A 20	464,37	R\$ 25.688,95
							3	ESTACA 20 A 30	389,74	R\$ 21.560,42
							4	ESTACA 30 A 35+	263,41	R\$ 14.571,84

Planilha de Levantamento Quantitativo



N° OPERAÇÃO

N° SICONV
910410/2021

TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

CAIXA

EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA ENTRE POV SIQUEIRA E PONTA DE AREIA

VALORES CONTRATADOS

REPASSE

R\$ 955.000,00

CONTRAPARTIDA

R\$ 25.254,59

VALOR TOTAL

R\$ 980.254,59

N° Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	N° Evento	Evento	Preço Total	N° Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
5.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	4.899,49	M2	4	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	R\$ 551.437,59	1	ESTACA 0 A 19+	1.179,17	R\$ 132.715,58
							2	ESTACA 19+ A 20	1.545,93	R\$ 173.994,42
							3	ESTACA 20 A 30	1.297,48	R\$ 146.031,37
							4	ESTACA 30 A 35+	876,91	R\$ 98.696,22
5.4	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	1.471,72	M	4	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	R\$ 2.855,15	1	ESTACA 0 A 19+	354,2	R\$ 687,15
							2	ESTACA 19+ A 20	464,37	R\$ 900,88
							3	ESTACA 20 A 30	389,74	R\$ 756,10
							4	ESTACA 30 A 35+	263,41	R\$ 511,02
6	PASSEIO				R\$ 159.476,08					
6.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	1.039,61	M2	5	PASSEIO	R\$ 3.139,63	1	ESTACA 0 A 19+	354,93	R\$ 1.071,89
							2	ESTACA 19+ A 20	53,45	R\$ 161,42
							3	ESTACA 20 A 30	322,29	R\$ 973,32
							4	ESTACA 30 A 35+	308,94	R\$ 933,00
6.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	795,67	M2	5	PASSEIO	R\$ 73.933,66	1	ESTACA 0 A 19+	271,64	R\$ 25.240,79
							2	ESTACA 19+ A 20	40,91	R\$ 3.801,36
							3	ESTACA 20 A 30	246,67	R\$ 22.920,58
							4	ESTACA 30 A 35+	236,45	R\$ 21.970,93
6.3	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	24	M2	5	PASSEIO	R\$ 6.127,44	3	ESTACA 20 A 30	24	R\$ 6.127,44
6.4	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	75	M2	5	PASSEIO	R\$ 288,76	1	ESTACA 0 A 19+	15,3	R\$ 58,90
							2	ESTACA 19+ A 20	5,1	R\$ 19,64
							3	ESTACA 20 A 30	34,2	R\$ 131,67
							4	ESTACA 30 A 35+	20,4	R\$ 78,54
6.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	51	M2	5	PASSEIO	R\$ 6.070,02	1	ESTACA 0 A 19+	15,3	R\$ 1.821,01
							2	ESTACA 19+ A 20	5,1	R\$ 607,00
							3	ESTACA 20 A 30	10,2	R\$ 1.214,00
							4	ESTACA 30 A 35+	20,4	R\$ 2.428,01
6.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	897,51	M	5	PASSEIO	R\$ 44.525,48	1	ESTACA 0 A 19+	306,41	R\$ 15.201,00
							2	ESTACA 19+ A 20	46,14	R\$ 2.289,01
							3	ESTACA 20 A 30	278,24	R\$ 13.803,49
							4	ESTACA 30 A 35+	266,72	R\$ 13.231,98
6.7	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado com argamassa industrializada de base	170,33	M2	5	PASSEIO	R\$ 25.391,09	1	ESTACA 0 A 19+	56,61	R\$ 8.438,85
							2	ESTACA 19+ A 20	8,54	R\$ 1.273,06
							3	ESTACA 20 A 30	54,85	R\$ 8.176,49

Planilha de Levantamento Quantitativo



Nº OPERAÇÃO

Nº SICONV
910410/2021

TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

CAIXA

EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA ENTRE POV SIQUEIRA E PONTA DE AREIA

VALORES CONTRATADOS

REPASSE
R\$ 955.000,00

CONTRAPARTIDA
R\$ 25.254,59

VALOR TOTAL
R\$ 980.254,59

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	unidade, exclusive regularização de base						4	ESTACA 30 A 35+	50,33	R\$ 7.502,69
7	DIVERSOS					R\$ 41.637,43				
7.1	Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 - EXECUÇÃO NA OBRA, inclusive placas.	1	UN	6	DIVERSOS	R\$ 8.075,37	1	ESTACA 0 A 19+	1	R\$ 8.075,37
7.2	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	5.839,11	M2	6	DIVERSOS	R\$ 3.620,24	1	ESTACA 0 A 19+	1.405,31	R\$ 871,29
							2	ESTACA 19+ A 20	1.842,41	R\$ 1.142,29
							3	ESTACA 20 A 30	1.546,31	R\$ 958,71
							4	ESTACA 30 A 35+	1.045,08	R\$ 647,95
7.3	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2,	20	M	6	DIVERSOS	R\$ 12.130,80	3	ESTACA 20 A 30	20	R\$ 12.130,80
7.4	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	2	UN	6	DIVERSOS	R\$ 1.296,20	4	ESTACA 30 A 35+	2	R\$ 1.296,20
7.5	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75 m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	4	UN	6	DIVERSOS	R\$ 2.863,00	1	ESTACA 0 A 19+	2	R\$ 1.431,50
							3	ESTACA 20 A 30	2	R\$ 1.431,50
7.6	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	1	UN	6	DIVERSOS	R\$ 724,02	4	ESTACA 30 A 35+	1	R\$ 724,02
7.7	Defensa metálica semi-maleável simples, fornecimento e implantação. Inclusive pintura.	20	M	6	DIVERSOS	R\$ 10.636,60	3	ESTACA 20 A 30	20	R\$ 10.636,60
7.8	Terminal de ancoragem para defesa metálica semi-maleável simples, fornecimento e implantação. Inclusive pintura.	4	UN	6	DIVERSOS	R\$ 2.291,20	3	ESTACA 20 A 30	4	R\$ 2.291,20

PACATUBA-SE

Local

quarta-feira, 11 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: MAIC ARAÚJO DA CONCEIÇÃO DE MORAIS

CREA/CAU: 2716497109

ART/RRT: SE20220304444