

Prefeitura Municipal de Pacatuba
Praça Nossa Sra. de Lourdes S/N Centro Pacatuba-SE
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO ESTIVA DO RAPOSO


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00068

BDI: 23,38% 04/08/2023

Ref : Abril/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				32.832,71	17,82
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				7.709,66	23,48
01.01.001	Manutenção do Canteiro	un	1,00	5.641,49	5.641,49	17,18
01.01.002	Equipe Dirigente	un	1,00	2.068,17	2.068,17	6,30
01.02	MOBILIZAÇÃO				92,07	0,28
01.02.001	Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m ³	tkm	1,00	92,07	92,07	0,28
01.03	DESMOBILIZAÇÃO				92,07	0,28
01.03.001	Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m ³	tkm	1,00	92,07	92,07	0,28
01.04	SERVIÇOS PRELIMINARES				19.320,59	58,84
01.04.001	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	12,00	301,03	3.612,36	11,00
01.04.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	3,00	445,38	1.336,14	4,07
01.04.003	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - ADEMA	un	1,00	392,15	392,15	1,19
01.04.004	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	826,00	0,84	693,84	2,11
01.04.005	Regularização mecanizada de áreas	m2	826,00	1,22	1.007,72	3,07
01.04.006	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2	55,45	12,18	675,38	2,06
01.04.007	Coleta e carga manuais de entulho	m3	189,98	20,38	3.871,79	11,79
01.04.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	167,68	2,86	479,56	1,46
01.04.009	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	694,60	694,60	2,12
01.04.010	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.971,51	1.971,51	6,00
01.04.011	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	123,90	37,01	4.585,54	13,97
01.05	FRETE DOS AGREGADOS				5.618,32	17,12
01.05.001	FRETE DE AREIA FINA - 55 KM				2,86	0,01
01.05.001.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	1,00	2,86	2,86	0,01
01.05.002	FRETE DE AREIA MÉDIA - 55 KM				1.720,86	5,24
01.05.002.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	601,70	2,86	1.720,86	5,24
01.05.003	FRETE DE AREIA GROSSA - 55 KM				2.051,19	6,25
01.05.003.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	717,20	2,86	2.051,19	6,25
01.05.004	FRETE DAS PEDRAS BRITADAS - 55 KM				1.829,40	5,58
01.05.004.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	639,65	2,86	1.829,40	5,58
01.05.005	FRETE DE PEDRA DE MÃO - 70 KM				14,01	0,04
01.05.005.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	4,90	2,86	14,01	0,04



Prefeitura Municipal de Pacatuba
Praça Nossa Sra. de Lourdes S/N Centro Pacatuba-SE
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO ESTIVA DO RAPOSO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00068

BDI: 23,38% 04/08/2023

Ref : Abril/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ESTIVA DO RAPOSO				151.475,24	82,18
02.01	PAVIMENTAÇÃO				40.461,56	26,71
02.01.001	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016	m	315,67	41,05	12.958,25	8,55
02.01.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	315,67	4,85	1.531,00	1,01
02.01.003	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	302,00	64,68	19.533,36	12,89
02.01.004	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	22,52	106,63	2.401,31	1,59
02.01.005	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	1,00	115,24	115,24	0,08
02.01.006	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	8,00	490,30	3.922,40	2,59
02.02	PAISAGISMO				7.221,86	4,77
02.02.001	Planta - Neem (azadirachta indica), fornecimento e plantio	un	25,00	57,32	1.433,00	0,95
02.02.002	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	187,95	30,80	5.788,86	3,82
02.03	BRINQUEDO				15.383,89	10,16
02.03.001	Pavimentação c/ brita granítica nº0, espalhada, e = 5,0 cm	m2	34,21	18,66	638,36	0,42
02.03.002	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	7,90	10,31	81,45	0,05
02.03.003	Brinquedo - Escorregadeira com manilha em concreto e piso granito cinza andorinha, c/pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	1,00	6.249,57	6.249,57	4,13
02.03.004	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	4.922,86	4.922,86	3,25
02.03.005	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1,00	3.491,65	3.491,65	2,31
02.04	ACESSORIOS				28.695,86	18,94
02.04.001	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	4,00	928,39	3.713,56	2,45
02.04.002	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	18,00	1.274,05	22.932,90	15,14
02.04.003	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	5,00	409,88	2.049,40	1,35
02.05	INSTALAÇÃO ELETRICA				36.022,97	23,77
02.05.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	30,00	12,55	376,50	0,25
02.05.002	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90° C	m	200,00	10,65	2.130,00	1,41
02.05.003	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm², 450/750v - fornecimento e instalação	M	50,00	16,45	822,50	0,54
02.05.004	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	70,00	21,90	1.533,00	1,01
02.05.005	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	25,00	7,83	195,75	0,13
02.05.006	Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, p/iluminação pública, 180w, 4000k, 220v, e suporte em tubo aço galv, com Anteparo, da Ilumatic, mod LPL Ares ou similar	un	3,00	6.844,33	20.532,99	13,56
02.05.007	Poste circular de concreto 8/200 - fornecimento e assentamento	un	3,00	1.904,95	5.714,85	3,77



Prefeitura Municipal de Pacatuba
Praça Nossa Sra. de Lourdes S/N Centro Pacatuba-SE
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO ESTIVA DO RAPOSO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00068

BDI: 23,38% 04/08/2023

Ref : Abril/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.05.008	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m	un	1,00	384,49	384,49	0,25
02.05.009	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	4,00	321,43	1.285,72	0,85
02.05.010	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	un	4,00	135,15	540,60	0,36
02.05.011	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	4,00	7,50	30,00	0,02
02.05.012	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel	un	3,00	43,87	131,61	0,09
02.05.013	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	8,00	188,30	1.506,40	0,99
02.05.014	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	2,00	18,17	36,34	0,02
02.05.015	Fita de advertência de rede elétrica enterrada - Fornecimento	m	70,00	1,76	123,20	0,08
02.05.016	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	1,00	90,60	90,60	0,06
02.05.017	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	10,00	36,61	366,10	0,24
02.05.018	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	1,00	185,60	185,60	0,12
02.05.019	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	6,42	32,10	0,02
02.05.020	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	3,00	1,54	4,62	0,00
02.06	DIVERSOS				23.689,10	15,65
02.06.001	Tampa de ferro fundido 60X40cm	un	1,00	539,12	539,12	0,36
02.06.002	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	1,00	142,75	142,75	0,09
02.06.003	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	1,00	26,45	26,45	0,02
02.06.004	Cruzeiro de PACATUBA	un	1,00	7.252,07	7.252,07	4,79
02.06.005	Marco Inaugural PACATUBA - TIPO I - 2017	un	1,00	13.415,91	13.415,91	8,86
02.06.006	Limpeza geral	m2	826,00	2,80	2.312,80	1,53
Importa o presente orçamento em : (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e sete reais e noventa e cinco centavos)					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	184.307,95