







## Planilha Orçamentária

Planilha Orçamentária									
Nº SICONV 910410/2021		TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA							
		EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA ENTRE POV SIQUEIRA E PONTA DE AREIA							
Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
<b>Total:</b>									<b>R\$ 980.254,59</b>
<b>1</b>		<b>CANTEIRO DE OBRA</b>							R\$ 38.365,99
1.1	SINAPI - 90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	150	H	R\$ 126,83	R\$ 126,83	23,38%	R\$ 156,48	R\$ 23.472,01
1.2	SINAPI - 90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	300	H	R\$ 29,49	R\$ 29,49	23,38%	R\$ 36,38	R\$ 10.914,00
1.3	ORSE - 51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	9	M2	R\$ 358,42	R\$ 358,42	23,38%	R\$ 442,22	R\$ 3.979,98
<b>2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							R\$ 31.709,66
2.1	ORSE - 24	Demolição de cerca - estacas de madeira com até 20 fios de arame farpado	332	M	R\$ 24,77	R\$ 24,77	23,38%	R\$ 30,56	R\$ 10.145,92
2.2	ORSE - 2382	Reassentamento de cerca com estaca de madeira	332	M	R\$ 26,86	R\$ 26,86	23,38%	R\$ 33,14	R\$ 11.002,48
2.3	ORSE - 13169	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	224	KM	R\$ 12,00	R\$ 12,00	23,38%	R\$ 14,81	R\$ 3.317,44
2.4	ORSE - 5088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	20	M2	R\$ 250,14	R\$ 250,14	23,38%	R\$ 308,62	R\$ 6.172,40
2.5	ORSE - 6039	Ligação Predial de Agua em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	1	UN	R\$ 559,95	R\$ 559,95	23,38%	R\$ 690,87	R\$ 690,87
2.6	ORSE - 4268	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	3	UN	R\$ 102,81	R\$ 102,81	23,38%	R\$ 126,85	R\$ 380,55
<b>3</b>		<b>DRENAGEM</b>							R\$ 27.000,95
3.1	SINAPI - 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	118,48	M3	R\$ 84,97	R\$ 84,97	23,38%	R\$ 104,84	R\$ 12.421,44
3.2	ORSE - 2665	Entrada para descida de água tipo eda 01 (Padrão DNIT)	23	UN	R\$ 67,44	R\$ 67,44	23,38%	R\$ 83,21	R\$ 1.913,83
3.3	ORSE - 2666	Entrada para descida de água tipo eda 02 (Padrão DNIT)	2	UN	R\$ 83,00	R\$ 83,00	23,38%	R\$ 102,41	R\$ 204,82



## Planilha Orçamentária

Nº SICONV 910410/2021		TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA			 <b>VALORES CONTRATADOS</b> REPASSE R\$ 955.000,00    CONTRAPARTIDA R\$ 25.254,59    VALOR TOTAL R\$ 980.254,59				
 <b>EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA ENTRE POV SIQUEIRA E PONTA DE AREIA									
Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
3.4	Composição - 01	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR 02	25	UN	R\$ 264,95	R\$ 264,95	23,38%	R\$ 326,90	R\$ 8.172,50
3.5	ORSE - 68	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactado r placa vibratória, sem controle do grau de compactação	207,92	M3	R\$ 13,71	R\$ 13,71	23,38%	R\$ 16,92	R\$ 3.518,00
3.6	SINAPI - 92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	2	M	R\$ 312,19	R\$ 312,19	23,38%	R\$ 385,18	R\$ 770,36
<b>4</b>		<b>TERRAPLENAGEM</b>							R\$ 46.043,70
4.1	SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	4.899,49	M2	R\$ 2,45	R\$ 2,45	23,38%	R\$ 3,02	R\$ 14.796,46
4.2	SINAPI - 101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	1.730,19	M3	R\$ 13,32	R\$ 13,32	23,38%	R\$ 16,43	R\$ 28.427,03
4.3	SINAPI - 100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	1.730,19	M3	R\$ 1,32	R\$ 1,32	23,38%	R\$ 1,63	R\$ 2.820,21
<b>5</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO</b>							R\$ 636.020,78
5.1	SINAPI - 99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	744	M	R\$ 0,34	R\$ 0,34	23,38%	R\$ 0,42	R\$ 312,49
5.2	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	1.471,72	M	R\$ 44,84	R\$ 44,84	23,38%	R\$ 55,32	R\$ 81.415,55

## Planilha Orçamentária

Nº SICONV 910410/2021		TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA			 <b>VALORES CONTRATADOS</b> REPASSE R\$ 955.000,00    CONTRAPARTIDA R\$ 25.254,59    VALOR TOTAL R\$ 980.254,59				
		EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA ENTRE POV SIQUEIRA E PONTA DE AREIA							
Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
5.3	SINAPI - 101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	4.899,49	M2	R\$ 91,22	R\$ 91,22	23,38%	R\$ 112,55	R\$ 551.437,59
5.4	SINAPI - 102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	1.471,72	M	R\$ 1,57	R\$ 1,57	23,38%	R\$ 1,94	R\$ 2.855,15
<b>6</b>		<b>PASSEIO</b>							R\$ 159.476,08
6.1	SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	1.039,61	M2	R\$ 2,45	R\$ 2,45	23,38%	R\$ 3,02	R\$ 3.139,63
6.2	SINAPI - 92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	795,67	M2	R\$ 75,31	R\$ 75,31	23,38%	R\$ 92,92	R\$ 73.933,66
6.3	SINAPI - 103075	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	24	M2	R\$ 206,93	R\$ 206,93	23,38%	R\$ 255,31	R\$ 6.127,44
6.4	SINAPI - 97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	75	M2	R\$ 3,12	R\$ 3,12	23,38%	R\$ 3,85	R\$ 288,76
6.5	SINAPI - 94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	51	M2	R\$ 96,47	R\$ 96,47	23,38%	R\$ 119,02	R\$ 6.070,02

## Planilha Orçamentária

Nº SICONV 910410/2021		TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA							
		EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA ENTRE POV SIQUEIRA E PONTA DE AREIA							
Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
6.6	SINAPI - 94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSÉIOS. AF 05/2016	897,51	M	R\$ 40,21	R\$ 40,21	23,38%	R\$ 49,61	R\$ 44.525,48
6.7	ORSE - 9418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rej untado, exclusive regularização de base	170,33	M2	R\$ 120,82	R\$ 120,82	23,38%	R\$ 149,07	R\$ 25.391,09
<b>7</b>		<b>DIVERSOS</b>							R\$ 41.637,43
7.1	ORSE - 12379	Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 - EXECUÇÃO NA OBRA, inclusive placas.	1	UN	R\$ 6.545,12	R\$ 6.545,12	23,38%	R\$ 8.075,37	R\$ 8.075,37
7.2	ORSE - 6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	5.839,11	M2	R\$ 0,50	R\$ 0,50	23,38%	R\$ 0,62	R\$ 3.620,24
7.3	SINAPI - 99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 - PS	20	M	R\$ 491,60	R\$ 491,60	23,38%	R\$ 606,54	R\$ 12.130,80
7.4	ORSE - 4647	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	2	UN	R\$ 525,29	R\$ 525,29	23,38%	R\$ 648,10	R\$ 1.296,20
7.5	ORSE - 4648	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75 m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	4	UN	R\$ 580,12	R\$ 580,12	23,38%	R\$ 715,75	R\$ 2.863,00

## Planilha Orçamentária

<b>N° SICONV</b> 910410/2021		<b>TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA							
		<b>EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA ENTRE POV SIQUEIRA E PONTA DE AREIA			<b>VALORES CONTRATADOS</b> REPASSE R\$ 955.000,00		CONTRAPARTIDA R\$ 25.254,59		VALOR TOTAL R\$ 980.254,59
Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
7.6	ORSE - 4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	1	UN	R\$ 586,82	R\$ 586,82	23,38%	R\$ 724,02	R\$ 724,02
7.7	ORSE - 9293	Defensa metálica semi-maleável simples, fornecimento e implantação. Inclusive pintura.	20	M	R\$ 431,05	R\$ 431,05	23,38%	R\$ 531,83	R\$ 10.636,60
7.8	ORSE - 9394	Terminal de ancoragem para defesa metálica semi-maleável simples, fornecimento e implantação. Inclusive pintura.	4	UN	R\$ 464,26	R\$ 464,26	23,38%	R\$ 572,80	R\$ 2.291,20

PACATUBA-SE

Local

quarta-feira, 11 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: MAIC ARAÚJO DA CONCEIÇÃO DE MORAIS

CREA/CAU: 2716497109

ART/RRT: SE20220304444