



SEÇÕES TRANSVERSAIS
ESTRADA 01



SEÇÕES TRANSVERSAIS
ESTRADA 02



LEGENDA



VOLUME DE TERRAPLENAGEM - ESTRADA 01

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volum. de Corte (m³)	Volum. de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum. Aterro Acum. (m³)	Volum. Líquido (m³)
21+0.00	2.50	0.00	21.49	0.06	684.58	85.97	598.62
21+10.00	2.56	0.00	25.31	0.00	709.89	85.97	623.92
22+0.00	2.90	0.00	27.32	0.00	737.21	85.97	651.24
22+10.00	4.14	0.00	35.23	0.00	772.44	85.97	686.47
23+0.00	4.30	0.00	42.19	0.00	814.62	85.97	728.65
23+10.00	3.89	0.00	40.92	0.00	855.55	85.97	769.58
24+0.00	3.41	2.28	36.50	12.99	892.05	98.96	793.09
24+10.00	3.10	0.59	32.56	16.53	924.61	115.49	809.12
25+0.00	3.94	0.00	35.22	3.42	959.84	118.91	840.93
25+10.00	3.77	0.00	38.59	0.00	998.42	118.91	879.51
26+0.00	3.22	0.07	34.96	0.42	1033.38	119.33	914.05
26+10.00	3.12	0.03	31.70	0.60	1065.08	119.93	945.15
27+0.00	2.84	0.13	29.82	0.95	1094.91	120.88	974.03
27+10.00	4.03	0.02	34.33	0.89	1129.24	121.77	1007.47
28+0.00	3.50	0.01	37.64	0.15	1166.88	121.92	1044.96
28+10.00	3.79	0.00	36.45	0.03	1203.33	121.96	1081.38
29+0.00	5.79	0.01	47.89	0.07	1251.22	122.02	1129.19
29+10.00	3.96	0.01	48.73	0.12	1299.95	122.15	1177.80
29+10.66	3.93	0.01	2.59	0.01	1302.54	122.16	1180.38
29+19.89	3.45	0.02	34.19	0.17	1336.73	122.33	1214.40
30+0.00	3.43	0.03	0.37	0.00	1337.09	122.33	1214.76
30+9.13	2.16	0.20	25.61	1.15	1362.70	123.48	1239.22
30+10.00	2.24	0.21	1.92	0.20	1364.62	123.68	1240.94
31+0.00	2.93	0.42	25.88	3.63	1390.50	127.31	1263.18
31+10.00	3.06	0.12	29.96	3.14	1420.46	130.46	1290.00
32+0.00	4.37	0.57	37.16	4.01	1457.61	134.47	1323.14
32+10.00	3.62	0.40	39.45	5.84	1497.07	140.30	1356.76
33+0.00	3.00	0.20	33.04	3.51	1530.10	143.82	1386.29
33+10.00	3.23	0.03	31.11	1.31	1561.22	145.12	1416.09
34+0.00	3.27	0.00	32.48	0.16	1593.70	145.29	1448.41
34+10.00	2.54	0.21	29.05	1.20	1622.75	146.49	1476.26
35+0.00	2.04	0.17	22.98	2.26	1645.72	148.75	1496.97
35+10.00	1.53	0.52	17.96	4.23	1663.69	152.98	1510.70
35+19.00	2.79	0.06	19.34	3.26	1683.03	156.24	1526.79

VOLUME DE TERRAPLENAGEM - ESTRADA 02

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volum. de Corte (m³)	Volum. de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum. Aterro Acum. (m³)	Volum. Líquido (m³)
0+10.00	3.57	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1+0.00	3.19	0.02	33.79	0.43	33.79	0.43	33.36
1+4.02	3.47	0.06	13.37	0.18	47.16	0.62	46.55

01	FINAL	FEV/23
00	INICIAL	OUT/22
REVISÃO	COMENTÁRIOS	DATA

RESP. PROJETO Engenheiro: Maic Araújo da Conceição de Moraes
CREA: 271649710-9

RESP. EXECUÇÃO

PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA-SE



PROJETO DE TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO NO POVOADO PONTA DE AREIA

SEÇÕES TRANSVERSAIS

PROPRIETÁRIO (A):	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA-SE	
ENDEREÇO:	POVOADO PONTA DE AREIA, PACATUBA-SE	
DESENHO:	PUB_PAC_TER_PMP_R01	ESCALA: 1:1
DESENHISTA:	DANIELA	FOLHA: 03/03
DATA:	FEV/23	REVISÃO: 01
ESCALA:	1:200	