

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
<b>(3)</b>				
00006/ENGPREF	Escada Metálica L= 1,40 m , H=6,00 m, incluso guarda-corpo, piso em chapa e pintura 2 demão	un	28.962,25	35.583,02
00005/ENGPREF	Escultura de Boi em tamanho real	un	6.250,00	7.678,75
00007/ENGPREF	Projeto Estrutural , incluindo fundações em concreto armado.	m2	9,42	11,57
<b>INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Meios-Fios e Guias(2)</b>				
02620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	40,86	50,20
02624/ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	m	16,32	20,05
<b>INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Excavação Manual em Área Urbana(1)</b>				
02497/ORSE	Excavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	49,01	60,21
<b>OBRAS CIVIS/Coberturas/Madeiramento(2)</b>				
00202/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	53,60	65,85
00199/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ tela fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	m2	50,89	62,52
<b>OBRAS CIVIS/Coberturas/Telhamento(1)</b>				
00234/ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2	36,01	44,24
<b>OBRAS CIVIS/Conversão InfoWORca(14)</b>				
12032/ORSE	Argamassa cal e areia traço 1:4 - Confecção mecânica e transporte	m3	368,91	453,24
03309/ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	454,89	558,88
03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	516,09	634,07
04420/ORSE	Banco de concreto em alvenaria de tijolos maciços, assento em concreto simples, sem encosto, revestido em todas as faces com cerâmica Elizabeth 20x20 cm ou similar	m	217,41	267,11
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,31	7,75
03312/ORSE	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisada 08/2015	m2	11,78	14,47
06456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12m (05 usos)	m3	2.421,71	2.975,31
07369/ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12m (05 usos)	m3	2.447,78	3.007,34
03346/ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	531,10	652,51
03227/ORSE	Letras em aço escovado 25 x 25 cm	un	115,10	141,41
03167/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1.860,59	2.285,92
03297/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	249,01	305,93
03315/ORSE	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	32,41	39,82
07593/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	45,69	56,13
<b>OBRAS CIVIS/Diversos/Alambrados e Gradis(1)</b>				
10000/ORSE	Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1 "x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1 "	m2	382,75	470,25
<b>OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(1)</b>				
09367/ORSE	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	397,32	488,15
<b>OBRAS CIVIS/Diversos/Limpeza(1)</b>				
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	2,25	2,76
<b>OBRAS CIVIS/Diversos/Paisagismo(4)</b>				
10234/ORSE	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	24,85	30,53
11802/ORSE	Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio	un	174,26	214,10
09794/ORSE	Planta - Agave gigantea (furcraea gigantea) - muda, fornecimento e plantio	un	141,50	173,85
09998/ORSE	Planta - Yuca Elefante (yucca elephantipes), h=1,60m, fornecimento e plantio	un	398,56	489,67
<b>OBRAS CIVIS/Elevações/Alvenarias de Vedação(2)</b>				
00153/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	83,21	102,23
00155/ORSE		m2	96,09	118,06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
<b>OBRAS CIVIS/Elevações/Alvenarias de Vedação(2)</b>				
	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1			
<b>OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Ferro(1)</b>				
07967/ORSE	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso	m	736,57	904,95
<b>OBRAS CIVIS/Esquadrias/Vidros Temperados(1)</b>				
01885/ORSE	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 0 2_10/2021	m2	888,55	1.091,67
<b>OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais(1)</b>				
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	14,07	17,29
<b>OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(6)</b>				
00124/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3	499,49	613,67
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	571,44	702,07
00125/ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	526,85	647,29
00127/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	505,03	620,48
07692/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	44,61	54,81
00128/ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m3	44,61	54,81
<b>OBRAS CIVIS/Estruturas/Estruturas Pre-Moldadas de Concreto(1)</b>				
09779/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiros 38cm, h=16cm, enchimento em bloco cerâmico h=12cm, inclusive escoamento em madeira e capeamento 4cm.	M2	233,03	286,30
<b>OBRAS CIVIS/Estruturas/Formas(1)</b>				
00116/ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m2	79,00	97,06
<b>OBRAS CIVIS/Fundações/Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações(3)</b>				
00091/ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	480,26	590,05
00095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	544,08	668,46
00098/ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	516,79	634,93
<b>OBRAS CIVIS/Fundações/Aterros / Reaterros / Compactações(2)</b>				
00077/ORSE	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	169,01	207,65
11450/ORSE	Compactação manual de pavimentação de bloco de concreto intertravado com placa vibratória 400kg - 7 a 10hp não reversível	m2	2,04	2,51
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Energia Convencional(1)</b>				
00641/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sãofonado aparente Ø 3/4"	un	211,98	260,44
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Tomadas Convencionais e Interruptores(1)</b>				
00773/ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	un	19,38	23,81
<b>OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pavimentações Externas(1)</b>				
03644/ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	m2	14,60	17,94
<b>OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência(2)</b>				
12436/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 de mãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	431,09	529,64
02180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, e sp. média = 2,5cm	m2	24,90	30,59
<b>OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(4)</b>				
08624/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	16,46	20,22
02287/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	14,44	17,74
02292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	38,62	47,45
02282/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2	7,73	9,50
<b>OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Outras Pinturas(1)</b>				
02323/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	8,01	9,84
<b>OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(7)</b>				
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
<b>OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(7)</b>				
10555/ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	3,62	4,45
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,67	4,51
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	3,64	4,47
10581/ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	3,80	4,67
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,70	4,55
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	3,87	4,75
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,80	4,67
<b>OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(6)</b>				
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	535,07	657,39
01906/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	413,31	507,79
03407/ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	kg	1,28	1,57
04303/ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	kg	2,04	2,51
04783/ORSE	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia) , espessura 2,5 cm	m2	31,11	38,22
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	32,18	39,54
<b>OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas(2)</b>				
04864/ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	111,46	136,94
07607/ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	82,80	101,73
<b>OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(1)</b>				
09182/ORSE	Demolição de concreto com martetele e compressor	m3	463,83	569,86
<b>OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(1)</b>				
00062/ORSE	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxa rifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	12.366,08	15.192,97
<b>SINAPI(39)</b>				
87377/SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo manual. af_08/2019	m3	668,04	820,75
87313/SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l . af_08/2019	m3	538,28	661,33
88256/SINAPI	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	h	25,44	31,26
88831/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_10/2014	chi	0,41	0,50
88830/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_10/2014	chp	1,83	2,25
88826/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - d epreciação. af_10/2014	h	0,37	0,45
88827/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - j uros. af_10/2014	h	0,04	0,05
88828/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - m anutenção. af_10/2014	h	0,41	0,50
88829/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - m ateriais na operação. af_10/2014	h	1,01	1,24
88260/SINAPI	Calceteiro com encargos complementares	h	25,39	31,19
87905/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m2	7,61	9,35
87904/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	m2	8,09	9,94
91285/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno. af_08/2015	chi	0,76	0,93
91283/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. af_08/2015	chp	9,05	11,12
91279/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - depreciação. af_08/2015	h	0,69	0,85
91280/SINAPI		h	0,07	0,09
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
<b>SINAPI (39)</b>				
	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - juros. af_08/2015			
91281/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - manutenção. af_08/2015	h	0,86	1,06
91282/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - materiais na operação. af_08/2015	h	7,43	9,13
95324/SINAPI	Curso de capacitação para azulejista ou ladrilhista (encargos complementares) - horista	h	0,25	0,31
95328/SINAPI	Curso de capacitação para calceteiro (encargos complementares) - horista	h	0,20	0,25
95402/SINAPI	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - horista	h	1,65	2,03
95405/SINAPI	Curso de capacitação para mestre de obras (encargos complementares) - horista	h	1,22	1,50
95389/SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	h	0,13	0,16
95371/SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	h	0,36	0,44
95378/SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h	0,27	0,33
90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	110,20	135,39
93358/SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m3	84,26	103,52
92398/SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	m2	67,50	82,93
90780/SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	58,74	72,17
88377/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h	22,61	27,78
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	25,55	31,39
91278/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. af_08/2015	chi	0,58	0,71
91277/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af_08/2015	chp	8,59	10,55
91273/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depreciação. af_08/2015	h	0,51	0,63
91274/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - juros. af_08/2015	h	0,07	0,09
91275/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - manutenção. af_08/2015	h	0,63	0,77
91276/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - materiais na operação. af_08/2015	h	7,38	9,07
87263/SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014	m2	145,40	178,64
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	21,30	26,17