

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Meios-Fios e Guias(1)				
02620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	42,12	52,04
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Pavimentação em Paralelepíedo ou com Peças Pré-moldadas de Concreto(1)				
09104/ORSE	Pavimentação em paralelepíedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepíedo granítico	m2	106,44	131,50
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Excavação Manual em Área Urbana(1)				
02497/ORSE	Excavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	49,60	61,28
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(3)				
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	588,84	727,45
00125/ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	542,41	670,09
07692/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	46,40	57,32
OBRAS CIVIS/Fundações/Aterros / Reaterros / Compactações(1)				
00072/ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	33,06	40,84
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(5)				
10555/ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	3,64	4,50
10579/ORSE	Encargos Complementares - Calceteiro	h	3,82	4,72
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,71	4,58
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,72	4,60
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,82	4,72
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(1)				
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	m3	537,60	664,15
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(2)				
00059/ORSE	Interdição de obra com fita de sinalização	m	9,42	11,64
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	345,12	426,36
SINAPI(2)				
95402/SINAPI	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - horista	h	1,67	2,06
90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	111,68	137,97

Thayna Regina Souza
 Engenheira Civil
 CREA/SE 2719189758