

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Meios-Fios e Guias(2)				
02620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	50,43	61,76
02624/ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	m	16,95	20,76
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Distribuição de Energia Elétrica e de Iluminação Pública em Tensão Classe 35 ou/Forn				
02892/ORSE	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	un	2,00	2,45
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços(1)				
04429/ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	150,77	184,65
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Escavação Manual em Área Urbana(1)				
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	49,71	60,88
OBRAS CIVIS/Coberturas/Madeiramento(3)				
00196/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	95,04	116,40
00201/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	58,84	72,06
00209/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 4m a 6 m	un	1.202,11	1.472,22
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(15)				
12032/ORSE	Argamassa cal e areia traço 1:4 - Confeção mecânica e transporte	m3	409,31	501,28
03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	m3	554,83	679,50
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,53	8,00
03272/ORSE	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01	m	33,21	40,67
06456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2.330,28	2.853,89
10889/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	44,37	54,34
09379/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	41,12	50,36
06096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	548,79	672,10
06083/ORSE	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	un	225,32	275,95
11986/ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1.294,81	1.585,75
03281/ORSE	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	187,78	229,97
03298/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	204,01	249,85
03628/ORSE	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	765,06	936,97
03318/ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	36,84	45,12
03241/ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1	m2	49,63	60,78
OBRAS CIVIS/Diversos/Limpeza(1)				
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	2,29	2,80
OBRAS CIVIS/Elevações/Alvenarias de Vedação(2)				
00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	46,77	57,28
00155/ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	101,51	124,32
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Ferro(1)				
09290/ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	352,78	432,05
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Madeira(3)				
01770/ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar	m	78,87	96,59
01759/ORSE	Janela em madeira mista, tipo ficha, de abrir, c/batentes simples (caixilhos), exclusive ferragens	m2	238,67	292,30
08106/ORSE	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros	un	2.065,11	2.529,14
OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais(2)				
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	12,74	15,60
		kg	11,88	14,55
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			Página 1	
			rptRelacaoServicoEmpreendimento	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais(2)				
00141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1			
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(7)				
00124/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3	518,91	635,51
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	592,14	725,19
00125/ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	545,59	668,18
00127/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	542,78	664,74
07692/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	46,52	56,97
00128/ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m3	46,52	56,97
11477/ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento	m3	28,08	34,39
OBRAS CIVIS/Estruturas/Formas(1)				
00116/ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m2	76,82	94,08
OBRAS CIVIS/Fundações/Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações(4)				
00091/ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	509,47	623,95
00095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	565,46	692,52
11480/ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	506,18	619,92
00098/ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	555,46	680,27
OBRAS CIVIS/Fundações/Aterros / Reaterros / Compactações(2)				
00077/ORSE	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	181,71	222,54
00076/ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	16,57	20,29
OBRAS CIVIS/Fundações/Formas para Fundações(1)				
00085/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	88,46	108,34
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Entrada em Baixa Tensão(2)				
11136/ORSE	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 15,2 e 19 kw - Rev 01	un	1.780,46	2.180,53
00339/ORSE	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	474,41	581,01
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Fusíveis, Disjuntores e Chaves(1)				
08419/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	92,68	113,51
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos				
00363/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	8,51	10,42
00353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	12,18	14,92
00354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	15,50	18,98
00372/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	3,33	4,08
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos				
09140/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	m	13,90	17,02
07926/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 10 mm² - fornecimento e instalação	un	2,51	3,07
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Internas(1)				
00570/ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl. reator convencional e lâmpada - Rev. 01	un	126,14	154,48
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pára-raios(1)				
12370/ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm² - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	kg	108,16	132,46
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Energia Convencionais				
00642/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	268,52	328,86
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Telefone(1)				
00681/ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	6,08	7,45
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Postes Tubulares de Ferro Galvanizado(2)				
03249/ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, trifásico, em ferro galvanizado o d=3" e h=6,0m, completo	un	491,97	602,52
11364/ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	un	973,10	1.191,76
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pavimentações Externas(1)				
03644/ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	m2	15,38	18,84
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência(2)				
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência(2)				
11798/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres u	m2	51,78	63,42
12436/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em co	un	461,67	565,41
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Esmalte Sintético / Óleo(4)				
02305/ORSE	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfí	m2	9,05	11,08
02303/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a	m2	25,10	30,74
02308/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de	m2	18,86	23,10
02309/ORSE	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão d	m2	53,02	64,93
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(4)				
08624/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa a	m2	17,10	20,94
02287/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA la	m2	15,64	19,15
02292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação	m2	40,77	49,93
02282/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de l	m2	8,02	9,82
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Outras Pinturas(1)				
02323/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores ce	m2	8,39	10,28
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Tratamentos de Superfícies(1)				
04953/ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de ti	m2	26,82	32,85
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(8)				
10555/ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	3,64	4,46
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,71	4,54
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	3,68	4,51
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	3,75	4,59
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,72	4,56
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	3,89	4,76
10594/ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento	h	3,64	4,46
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,82	4,68
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(4)				
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg	m3	542,29	664,14
01905/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit o	m3	689,49	844,42
01906/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg	m3	422,05	516,88
04783/ORSE	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia)	m2	33,29	40,77
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas(1)				
04864/ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/defic	m2	154,04	188,65
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(2)				
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	16,57	20,29
09182/ORSE	Demolição de concreto com martelote e compressor	m3	418,28	512,27
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(2)				
05088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	240,26	294,25
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/20	m2	349,88	428,50
SINAPI(32)				
87313/SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida)	m3	545,37	667,91
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	20,13	24,65
88831/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280	chi	0,46	0,56
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI (32)				
88830/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - c hp diurno. af_05/2023	chp	1,89	2,31
88826/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - d epreciação. af_05/2023	h	0,37	0,45
88827/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - j uros. af_05/2023	h	0,09	0,11
88828/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - m anutenção. af_05/2023	h	0,43	0,53
88829/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - m ateriais na operação. af_05/2023	h	1,00	1,22
89226/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - c hi diurno. af_05/2023	chi	1,89	2,31
89225/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - c hp diurno. af_05/2023	chp	5,66	6,93
89221/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - d epreciação. af_05/2023	h	1,52	1,86
89222/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - j uros. af_05/2023	h	0,37	0,45
89223/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - m anutenção. af_05/2023	h	1,77	2,17
89224/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - m ateriais na operação. af_05/2023	h	2,00	2,45
91935/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, p ara circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	22,65	27,74
87905/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estrutur as de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa tr aço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m2	7,47	9,15
94968/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de ci mento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 60 0 l. af_05/2021	m3	415,31	508,63
95316/SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de eletricitista (encargos comp lementares) - horista	h	0,55	0,67
95332/SINAPI	Curso de capacitação para eletricitista (encargos complementares) - horista	h	0,78	0,96
95402/SINAPI	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encar gos complementares) - horista	h	1,84	2,25
95405/SINAPI	Curso de capacitação para mestre de obras (encargos complementar es) - horista	h	1,29	1,58
95389/SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/mis turador (encargos complementares) - horista	h	0,16	0,20
95371/SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - h orista	h	0,44	0,54
95378/SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - h orista	h	0,31	0,38
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	25,55	31,29
90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	112,36	137,61
93358/SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m3	77,18	94,52
96617/SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sa patas, espessura de 3 cm. af_08/2017	m2	19,75	24,19
90780/SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	56,87	69,65
88377/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos compl ementares	h	22,96	28,12
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	25,22	30,89
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	19,51	23,89