

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS/SE
 RUA C CONJUNTO MARIA ROSA MALHADA
 DOS BOIS-SE CNPJ : 13.115.993/0001-99

Cod. Empreendimento: 00021

Ref : Dezembro/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
EQUIPAMENTO						
02455/ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp	h			1,0000	102,51
10535/SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potencia 2 cv, sem carregador	un			0,0000	6.240,00
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un			0,0098	246,00
11249/ORSE	Serra circular elétrica portátil	un			0,0098	518,00
MATERIAIS						
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg			98,4000	8,83
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un			0,0012	47,69
11241/ORSE	Alicate volt-amperímetro	un			0,0012	163,00
37370/SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			3,4432	2,39
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un			83,9896	14,00
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg			1,8450	30,50
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg			1,9680	30,50
10585/ORSE	Arco de serra	un			0,0016	19,90
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			1,4476	110,00
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			39,9608	111,43
00370/SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			0,5633	110,00
00371/SINAPI	Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos	kg			149,5746	0,90
02657/ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un			40,8000	0,94
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par			0,6491	67,20
00414/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°	m			91,8000	14,31
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg			260,1239	1,15
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un			0,1441	18,20
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classificação B)	un			0,5234	14,00
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un			0,0685	189,50
09924/ORSE	Cerâmica 30 x 60 cm, porcelanato, Portobello, linha white home, antártida ou similar cod.26090	m2			41,5485	49,04
10492/ORSE	Cesta Básica	un			3,7183	175,00
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un			0,0210	26,89
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un			0,0012	37,00
01379/SINAPI	Cimento Portland composto cp ii-32	kg			766,0288	0,79
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un			0,0494	18,80
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2			2,8782	40,08
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nº 8953)	m3			1,2300	450,00
34494/SINAPI	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nº 8953)	m3			5,6000	478,10
09678/ORSE	Conjunto de 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un			2,0000	988,82
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un			0,1168	10,80
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un			0,0867	11,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS/SE
 RUA C CONJUNTO MARIA ROSA MALHADA
 DOS BOIS-SE CNPJ : 13.115.993/0001-99

Cod. Empreendimento: 00021

Ref : Dezembro/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l			0,2460	7,37
43487/SINAPI	Epi - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			40,0000	1,25
43486/SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			20,0000	0,74
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coleta do caixa)	h			0,1288	0,86
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h			1,3878	1,24
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h			1,9266	1,33
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un			0,0100	269,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un			0,0867	10,22
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para verga lhao *4,2 a 12,5* mm, cobertura 20 mm	un			39,3600	0,22
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobertura *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un			39,3600	0,35
04725/ORSE	Espátula	un			0,0380	18,50
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			63,4432	1,34
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un			1,2275	193,41
43463/SINAPI	Ferramentas - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			40,0000	0,10
43462/SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			20,0000	0,01
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			0,1288	0,01
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1,3878	0,82
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1,9266	0,61
10578/ORSE	Formão grande	un			0,0198	15,15
09167/ORSE	Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores e m chapa de ferro, e=5mm	m2			2,4300	1.069,52
02620/ORSE	Letras aço escovado 25 x 25cm	un			48,0000	127,15
07550/ORSE	Letras aço escovado 40 x 40cm	un			32,0000	203,49
01332/ORSE	Líquido selador acrílico	l			20,2400	7,67
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un			101,2000	0,80
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par			1,8945	12,60
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m			39,0921	7,19
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m			6,0000	3,51
01598/ORSE	Mármore branco e=2cm	m2			2,1000	422,65
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un			0,0333	31,50
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un			0,0183	13,52
11244/ORSE	Martelo com unha	un			0,0198	48,95
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un			0,0494	18,75
11243/ORSE	Martelo sem unha	un			0,0134	28,00
	Massa acrílica	l			72,8640	6,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS/SE
 RUA C CONJUNTO MARIA ROSA MALHADA
 DOS BOIS-SE CNPJ : 13.115.993/0001-99

Cod. Empreendimento: 00021

Ref : Dezembro/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
01602/ORSE						
01611/ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m			132,0000	35,85
12949/ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m.	un			20,0000	270,00
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un			0,0183	15,40
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr			0,6593	6,35
10788/ORSE	Pá quadrada	un			0,0685	36,90
09171/ORSE	Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 3 1/2"	cj			21,8700	5,63
08933/ORSE	Peça de eucalipto tratado, d= 25 a 30cm	m			80,0000	230,00
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3			33,3533	134,66
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			1,0836	135,37
04730/SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3			0,6600	126,57
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un			0,4320	26,90
01772/ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m	un			1,0000	2.060,73
04813/SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2			6,0000	260,00
13949/ORSE	Poste balizador para jardim, em alumínio preto, + LED 12 w branco frio St1301 (Starlumen ou similar)	un			12,0000	85,68
01873/ORSE	Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=8.00m , d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B	un			1,0000	1.752,58
05067/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg			24,0000	18,16
05068/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg			0,3075	17,04
05069/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg			1,2300	17,37
05075/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg			0,9000	17,04
10596/ORSE	Protetor auricular	un			3,7183	4,90
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un			1,4774	13,00
10790/ORSE	Prumo de face	un			0,0134	25,95
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un			0,0183	40,80
02540/ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg			15,0366	3,50
11250/ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un			0,2220	17,50
01997/ORSE	Sabão em pó	kg			1,5000	10,26
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	m			13,3947	5,45
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			63,4432	0,04
11247/ORSE	Serra mármore	un			0,0134	327,80
10577/ORSE	Serrote 40cm	un			0,0098	29,90
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizac ao de bomba), sem o lancamento	m3			6,8300	46,26
06193/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou eq uivalente da regioa - bruta	m			1,5006	17,17
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un			0,1040	18,58
02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un			712,8000	0,52
07356/SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l			18,2160	29,67
10586/ORSE	Torquesa	un			0,0016	36,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS/SE
 RUA C CONJUNTO MARIA ROSA MALHADA
 DOS BOIS-SE CNPJ : 13.115.993/0001-99

Cod. Empreendimento: 00021

Ref : Dezembro/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			3,4432	0,74
10583/ORSE	Trincha 3"	un			0,4320	11,98
02378/ORSE	Vale transporte	un			67,9014	4,50
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un			15,0000	11,80
PESSOAL						
00378/SINAPI	Armador (horista)	h			9,4264	8,57
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h			85,0635	8,57
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h			22,8000	8,57
02706/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior (horista)	h			20,3400	51,00
04069/SINAPI	Mestre de obras (horista)	h			40,9760	24,87
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h			0,1296	8,20
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h			128,2473	8,57
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h			96,1400	8,57
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h			486,7980	6,00
SERVIÇO DE TERCEIRO						
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh			0,0378	0,80
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj			0,3438	300,00
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un			83,9896	5,00
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un			3,7183	12,54