

FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
PMG	01	Administração local	UN.		0,00	4.997,37
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	0,00	110,20
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	67,88	0,00	63,88
PMG	02	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 (PLACA DE PARE)	UN.		0,00	507,14
ORSE-I	4283	Placa de sinalização vertical 60x60cm	un	1	0,00	504,76
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	0,00	21,30
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	0,00	25,55
PMG	03	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 (VELOCIDADE MAXIMA)	UN.		0,00	507,14
ORSE-I	4283	Placa de sinalização vertical 60x60cm	un	1	0,00	504,76
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	0,00	21,30
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	0,00	25,55
PMG	04	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 (MÃO DUPLA)	UN.		0,00	507,14
ORSE-I	4283	Placa de sinalização vertical 60x60cm	un	1	0,00	504,76
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	0,00	21,30
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	0,00	25,55
PMG	05	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 (FAIXA DE PEDESTRE)	UN.		0,00	507,14
ORSE-I	4283	Placa de sinalização vertical 60x60cm	un	1	0,00	504,76
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	0,00	21,30
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	0,00	25,55
PMG	12647	Enchimento de junta de concreto com cimento asfáltico - espessura 1 cm	kg		0,00	37,92
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	2	0,00	12,54
ORSE-I	11856	Fornecimento de concreto Betuminoso Usinado à quente (asfáltico de petróleo), sem transporte	t	0,01	0,00	524,36
ORSE	10549	Encargos Complementares - Servente	h	2	0,00	3,80
PMG	12644	Sarjeta traingular de concreto - STC 01 (padrão DNIT)	m		0,00	102,74
SINAPI-I	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	0,008	0,00	16,53
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,008	0,00	12,54
ORSE-I	1570	Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua/sarrafo) 2,2 x 10,0cm - 0,0022 m3/m	m	0,8311	0,00	6,93
ORSE	2498	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade em tre 1,50 e 3,00m	m3	0,3082	0,00	73,46
ORSE	10549	Encargos Complementares - Servente	h	0,008	0,00	3,80
ORSE	10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,008	0,00	3,67
ORSE	11484	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestr utura	m3	0,12128	0,00	509,65
PMG	12647	Enchimento de junta de concreto com cimento asfáltico - espessura 1 cm	kg	0,171	0,00	37,92
ORSE	12651	Apiloamento manual	m3	0,2374	0,00	24,36
PMG	4541	Marco inaugural - Rev. 01	UN.		0,00	743,26
ORSE-I	4228	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2mm, painel 2 ,45x6,0m, (2,20kg/m²), Telcon ou similar	m2	2,28	0,00	22,82
ORSE	70	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	0,49	0,00	19,08
ORSE	126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,23	0,00	571,43
ORSE	151	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	3,3	0,00	42,65
ORSE	1908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	4,02	0,00	32,18
ORSE	2279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixam ento e retoques - Rev 03	m2	4,02	0,00	13,88
ORSE	2288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencion al	m2	4,02	0,00	16,04
ORSE	3310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	4,02	0,00	6,30
ORSE	3782	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m3	0,12	0,00	486,58
ORSE	6457	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Ger al, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,03	0,00	2.480,10
ORSE	11448	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, a 95% do pn	m3	0,114	0,00	17,68

Data

 Responsável Técnico: Georgenes Santos Melo
 CREA/CAU: 271240384-3