



Usuário: CLAUDEIR SANTOS

CPF: 057.537.605-89

Sair do Sistema

05/09/2023 11:12 - v.3.9.7-b9836662

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 925160/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

13.115.910/0001-61 - MUNICIPIO DE JAPOATA

Voltar

Versão: 2








Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo





Dados Gerais Eventos Frentes de Obra **PO** PLQ CFF







VOLTAR

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—	Administração Local							R\$ 10.332,96	
1.1	SINAPI - 90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	48,00	H	R\$ 110,20	R\$ 110,20	23,53 %	R\$ 136,13	R\$ 6.534,24	
1.2	SINAPI - 90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	96,00	H	R\$ 32,03	R\$ 32,03	23,53 %	R\$ 39,57	R\$ 3.798,72	
2	—	Serviços Preliminares							R\$ 13.466,05	
Total:									R\$ 557.949,08	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
2.1	Outros - ORSE - 51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	6,00	M2	R\$ 361,36	R\$ 361,36	23,53 %	R\$ 446,39	R\$ 2.678,34	
2.2	SINAPI - 99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	494,20	M	R\$ 0,34	R\$ 0,34	23,53 %	R\$ 0,42	R\$ 207,56	
2.3	SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	3.515,00	M2	R\$ 2,44	R\$ 2,44	23,53 %	R\$ 3,01	R\$ 10.580,15	
3	—	Passeios							R\$ 79.421,03	
3.1	SINAPI - 94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	38,54	M3	R\$ 789,36	R\$ 789,36	23,53 %	R\$ 975,10	R\$ 37.580,36	
3.2	Composição - PREFJAP - 01	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA ACRÍLICA, 02 DEMÃOS	51,84	M2	R\$ 57,93	R\$ 57,93	23,53 %	R\$ 71,56	R\$ 3.709,67	
3.3	SINAPI - 3671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	751,98	M	R\$ 1,22	R\$ 1,22	23,53 %	R\$ 1,51	R\$ 1.135,49	
3.4	Outros - ORSE - 7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa	243,10	M2	R\$ 109,14	R\$ 109,14	23,53 %	R\$ 134,82	R\$ 32.774,75	
Total:									R\$ 557.949,08	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base								
3.5	SINAPI - 94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	7,05	M3	R\$ 484,65	R\$ 484,65	23,53 %	R\$ 598,69	R\$ 4.220,76	
4	-	Faixas de Rolamento							R\$ 441.848,28	
4.1	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	939,97	M	R\$ 47,45	R\$ 47,45	23,53 %	R\$ 58,61	R\$ 55.091,63	
4.2	SINAPI - 101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	3.515,00	M2	R\$ 88,57	R\$ 88,57	23,53 %	R\$ 109,41	R\$ 384.576,15	
4.3	Outros - ORSE - 2622	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	38,45	M	R\$ 45,91	R\$ 45,91	23,53 %	R\$ 56,71	R\$ 2.180,50	
Total:									R\$ 557.949,08	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
5	—	Sinalização Vertical							R\$ 7.332,60	
5.1	Composição - PREFJAP - 02	Placa esmaltada para identificação de ruas, com poste em aço, assentado com base de concreto	2,00	UN	R\$ 398,59	R\$ 398,59	23,53 %	R\$ 492,38	R\$ 984,76	
5.2	Composição - PREFJAP - 04	Placa de sinalização vertical octogonal, lado 25 cm, em chapa de aço, com poste em aço, assentado com base de concreto	1,00	UN	R\$ 486,58	R\$ 486,58	23,53 %	R\$ 601,07	R\$ 601,07	
5.3	Composição - PREFJAP - 03	Placa de sinalização vertical retangular, 50x70 cm, em chapa de aço, com poste em aço, assentado com base de concreto	9,00	UN	R\$ 516,90	R\$ 516,90	23,53 %	R\$ 638,53	R\$ 5.746,77	
6	—	Serviços Finais							R\$ 5.548,16	
6.1	SINAPI - 102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	939,97	M	R\$ 1,50	R\$ 1,50	23,53 %	R\$ 1,85	R\$ 1.738,95	
6.2	Outros - ORSE - 6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	4.566,99	M2	R\$ 0,50	R\$ 0,50	23,53 %	R\$ 0,62	R\$ 2.831,54	
6.3	SINAPI - 10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	1,00	UN	R\$ 791,44	R\$ 791,44	23,53 %	R\$ 977,67	R\$ 977,67	
Total:									R\$ 557.949,08	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	