



MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Perfuração de Poços Tubulares Profundos
MUNICÍPIO DE JAPOATÃ/SE**

Setembro de 2023



1.0 - APRESENTAÇÃO

O presente memorial descritivo, refere-se a perfuração de poços tubulares profundos a serem executados no município de Japoatã/SE.

2.0 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

Será instalado Placa de Obra com informações do (s) empreendimento (s) a executar, em local designado pela contratante.

2.2 – MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

Refere-se ao transporte dos equipamentos necessários para execução dos serviços pertinentes conforme especificado em Planilhas Orçamentárias

2.3 – PERFURAÇÃO DOS POÇOS

Foi previsto uma quantidade maior de perfuração em sedimento em virtude da região ter tal característica.

Os revestimento tubulares são em tubo liso PVC Geomecânico reforçado bem como o revestimento filtro PVC Geomecânico Reforçado, ambos com DN 150 mm.

Deverá também executar Pré-filtros com material apropriado, efetuar a cimentação anelar dos Poços e demais serviços complementares para finalização dos serviços.

2.4 – Ensaio de Vazão e Análises Químicas

Deverá ser realizado ensaio de vazão com compressor especificado e após tais procedimentos apresentar resultados de análises físico-química da água e análises bacteriológica da água.



3.0 – ESPECIFICAÇÕES

Maiores detalhes sobre as especificações técnicas dos itens constantes na planilha orçamentária são apresentados, a seguir, no endereço eletrônico da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe – CEHOP:

<http://www.cehop.se.gov.br/orse>

4.0 – ANEXOS

Em anexo segue Planilhas, Composições, Planilha Analítica do BDI adotado, Encargos Sociais e Cronograma.

Claudeir Santos
Responsável Técnico – CREA/SE 271715568-6
Prefeitura Municipal de Japoatã