

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS				459.664,09	100,00
01.01		SERVIÇOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES ATÉ 6 UNIDADES				459.664,09	100,00
01.01.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				10.000,61	2,17
01.01.001.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	345,12	2.070,72	0,45
01.01.001.002	12553/ORSE	Instalação de perfuratriz rotativa de 100 a 250m de profundidade	un	1,00	7.192,88	7.192,88	1,56
01.01.001.003	5037/ORSE	Instalação de compressor 125 psi / 250 cfm	un	1,00	737,01	737,01	0,16
01.01.002		MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO				7.398,55	1,61
01.01.002.001	12542/ORSE	Transporte de perfuratriz rotativa até 250 (mínimo 100km)	km	180,00	26,71	4.807,80	1,05
01.01.002.002	6203/ORSE	Transporte de Compressor de 150psi / 600cfm até 300km (mínimo de 100km)	un	1,00	2.590,75	2.590,75	0,56
01.01.003		PERFURAÇÃO				382.908,13	83,30
01.01.003.001	6225/ORSE	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 12.1 / 2" - Poço até 150m	m	900,00	247,66	222.894,00	48,49
01.01.003.002	6256/ORSE	Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 150mm	m	900,00	147,75	132.975,00	28,93
01.01.003.003	6268/ORSE	Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Reforçado DN 150mm	m	36,00	221,38	7.969,68	1,73
01.01.003.004	6296/ORSE	Pré-Filtro Comum - Cascalho de Quartzo Arredondado	m3	9,00	1.619,38	14.574,42	3,17
01.01.003.005	6297/ORSE	Cimentação Anelar Poço de 100 a 300m	m	36,00	53,02	1.908,72	0,42
01.01.003.006	11682/ORSE	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa lncado e adensado	m3	0,90	603,74	543,37	0,12
01.01.003.007	6285/ORSE	Tampa de Poço Cap Macho Reforçado em 150mm	un	6,00	340,49	2.042,94	0,44
01.01.004		Desenvolvimento e ensaio de vasão				43.416,24	9,45
01.01.004.001	6307/ORSE	Desenvolvimento com Compressor 125psi / 250cfm	h	24,00	214,51	5.148,24	1,12
01.01.004.002	6311/ORSE	Ensaio de Vazão com Compressor 125psi / 250cfm	h	144,00	265,75	38.268,00	8,33
01.01.005		ANÁLISES QUÍMICAS				3.727,14	0,81
01.01.005.001	6312/ORSE	Análise Físico-química da Água	un	6,00	565,21	3.391,26	0,74
01.01.005.002	6313/ORSE	Análise Bacteriológica da Água	un	6,00	55,98	335,88	0,07
01.01.006		SERVIÇOS TÉCNICOS				12.213,42	2,66
01.01.006.001	6198/ORSE	Acompanhamento Técnico p/ Poço até 100m	un	6,00	2.035,57	12.213,42	2,66
Importa o presente orçamento em :					CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>		459.664,09
(quatrocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e nove centavos)							