



## TERMO DE REFERENCIA

### **01 – OBJETO:**

**1.1** – Registro de preços para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de Estruturas e Materiais para suprir as demandas doseventos e solenidades a serem realizados neste Município de Japoatã/SE.

### **02 – OBJETIVO:**

**2.1.** Suprir as demandas dos eventos e solenidades a serem realizados neste município de Japoatã/SE, com eficiência e segurança para que as apresentações artísticas ocorram de forma tranqüila, necessitando contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de **Estruturas e Materiais**.

### **03 – JUSTIFICATIVA:**

**3.1.** O Município de Japoatã, junto com suas secretarias, tem como competência planejar e coordenar o apoio e a execução de atividades, eventos e solenidades que garantem a difusão da cultura, a formação cultural, à valorização das raízes culturais da população e desenvolvimento da cidadania, além de atividades que permitam a humanização da vida urbana e a integração da comunidade enriquecendo e valorizando cada vez mais o nosso município.

Diante do exposto é necessária a contratação de empresa para a prestação do serviço em tela, uma vez que esta municipalidade não possui os equipamentos que se pretende locar

### **04 – META:**

**4.1.** Garantir o brilhantismo dos eventos e solenidades, com a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de **Estruturas e Materiais**, proporcionando eficiência e segurança, suprimdo as necessidades do Município.

### **05 .ESPECIFICAÇÃO:**

Item	ESPECIFICAÇÃO	Unidade de medida	Quantidade	Valor máximo aceitável	Total
1	CAMARINS - Locação de camarins estrutura de octanorme anodizado Com perfis de alumínio e fechamento em ts italiano, Branco, com medidas de 4,00m x 4,00m, portas com Fechaduras totalmente em perfeito estado, climatizados, Com painéis de vidro onde for necessário, revestido de Carpete, ter capacidade mínima para 10 (dez) pessoas, equipado com 02 (duas) cestas de lixo grandes, 02 (duas) Mesas plástica com 04 (quatro) cadeiras, 04 (quatro) Poltronas, 01 (um) sofá de 03 (três) lugares, 01 (um) Espelho corpo inteiro, 01 (um) frigobar, Com acesso pelo lado de dentro do camarim, 03 (três) Tomadas tripolar com adaptadores, iluminação básica com Luminária de 400w e demais acessórios necessários para o Perfeito	Dia	40,00		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO

	funcionamento do mesmo.				
2	CAMAROTE medindo 18,0 x6,60m, em alumínio, com piso em madeirite Naval, cobertura em lona anti incêndio, Guarda corpo em toda área medindo 1,0m de altura revestido em octanormanodizado, escada de acordo com normas da projetos dos Bombeiros.	Dia	10,00		
3	CAMAROTE, medindo 12x5 mts, encarpetado, estrutura em alumínio, toldos em formato piramidal e fechamento em volta do camarote.	Dia	20,00		
4	ENTRADAS - Entradas com disciplinadores 16,0x8,0, com cobertura em toldo e estrutura em Alumínio.	Dia	100,00		
5	LOCAÇÃO ESTRUTURA ALUMINIO P30 –Peças de aluminio de 1 metro e de 2 metros com sleave e cubinhos para fazer grid de iluminação e cenografia como testeiras para serem usados nos eventos.Com montagem desmontagem transporte e pessoal especializado por conta da contratada.	Metro Quadrado	2.000,00		
6	PALCO 10,00 x 10,00 – Duas aguas em aluminio com estrutura metálica galvanizada com cobertura em lona sintética, anti- chamas, anti-mofo, com piso em compensado naval 15mm. A estrutura deverá possuir aterramento, transporte, montagem e desmontagem, bem como material e pessoal necessário à execução dos serviços.	Dia	20,00		
7	PALCO 10,00 x 8,00 – Duas aguas em aluminio com estrutura metálica galvanizada com cobertura em lona sintética Night & Day, anti-chamas, antimofa, com piso em compensado naval 15 mm.A estrutura deverá possuir aterramento. Transporte, montagem e desmontagem, bem como material e pessoal necessário à execução dos serviços.	Dia	16,00		
8	PALCO 12,00 x 10,00 – Duas aguas em aluminio com estrutura metálica galvanizada com cobertura em lona sintética, anti- chamas, anti-mofo, com piso em compensado naval 15 mm. A estrutura deverá possuir aterramento, transporte, montagem e desmontagem, bem como material e pessoal necessário à execução dos serviços.	Dia	20,00		
9	PALCO-Duas aguas em aliminio medindo 14 X 12 m, com 14 metros de frente, 12 metros de frente a fundo, pé direito de 9 metros, 2 torres de P.A Flay de 2,00x9,00, a estrutura em Box truss e plataforma em aço. Teto de lona anti-chamas, escada de acesso, saia frontal, fechamento lateral tela antichamas, 40 mts de fechamento do fundo do palco com portão para ônibus. Compreendendo transporte, montagem	Dia	10,00		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO

	e desmontagem, bem como material e pessoal necessário à execução dos serviços.				
10	PORTAL - Em estrutura de box truss construído com as colunas na linha Q-30, em alumínio estrutural, treliçadas nos 4 lados, com largura de 8 x 3 m de profundidade e 6m de altura. Com vão central de no mínimo 06 (seis) metros livres, compreendendo transporte, montagem e desmontagem, bem como material e pessoal necessário à execução dos serviços, sendo á locação para diversos eventos.	Dia	40,00		
11	PRATICAVEIS - Praticáveis Pantográficos medindo 2,0 x 1,0 x 0,40cm de altura cada, em alumínio, com piso forrado em carpete e rodeiras.	Dia	1.000,00		
12	Stand -Um material modular feito em aluminio e placas de TS comportas de TS bancadas em aluminio e em TS com piso emborrachado ou emcarpetado com ponto de luz agregado a cada stand.Com montagem e desmontagem transporte e pessoal especealizado por conta da contratada.	Metro Quadrado	400,00		
13	TENDA tipo pirâmide toldo, de 10,00 m x 10,00 m, em lona PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	Dia	100,00		
14	TOLDOS tipo pirâmide toldo, de 08,00 m x 08,00 m, em lona PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	Dia	200,00		
15	TOLDOS tipo pirâmide toldo, de 12,00 m x 12,00 m, em lona PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	Dia	40,00		
VALOR TOTAL					R\$ 2.673.763,72

### DIVISÃO POR SECRETARIA

Item	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	Unidade e de medida	Quantidade	CULTURA	GABINETE	ESPORTE	ASSIST	EDUCA	SAÚDE
1	CAMARINS - Locação de camarins estrutura de octanorme	Dia	40,00	36	0	0	4	0	0



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO

	anodizado Com perfis de alumínio e fechamento em ts italiano, Branco, com medidas de 4,00m x 4,00m, portas com Fechaduras totalmente em perfeito estado, climatizados, Com painéis de vidro onde for necessário, revestido de Carpete, ter capacidade mínima para 10 (dez) pessoas, equipado com 02 (duas) cestas de lixo grandes, 02 (duas) Mesas plástica com 04 (quatro) cadeiras, 04 (quatro) Poltronas, 01 (um) sofá de 03 (três) lugares, 01 (um) Espelho corpo inteiro, 01 (um) frigobar, Com acesso pelo lado de dentro do camarim, 03 (três) Tomadas tripolar com adaptadores, iluminação básica com Luminária de 400w e demais acessórios necessários para o Perfeito funcionamento do mesmo.								
2	CAMAROTE medindo 18,0 x6,60m, em alumínio, com piso em madeirite Naval, cobertura em lona anti incêndio, Guarda corpo em toda área medindo 1,0m de altura revestido em octanormanodizado, escada de acordo com normas da projetos dos Bombeiros.	Dia	10,00	10	0	0	0	0	0
3	CAMAROTE, medindo	Dia	20,00	12	2	2	2	2	0



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO

	12x5 mts, encarpetado, estrutura em alumínio, toldos em formato piramidal e fechamento em volta do camarote.								
4	ENTRADAS - Entradas com disciplinadores 16,0x8,0, com cobertura em toldo e estrutura em Alumínio.	Dia	100,00	80	0	10	10	0	0
5	LOCAÇÃO ESTRUTURA ALUMINIO P30 –Peças de aluminio de 1 metro e de 2 metros com sleeve e cubinhos para fazer grid de iluminação e cenografia como testeiras para serem usados nos eventos.Com montagem desmontagem transporte e pessoal especializado por conta da contratada.	Metro Quadra do	2.000,0 0	1000	250	250	250	250	0
6	PALCO 10,00 x 10,00 – Duas aguas em aluminio com estrutura metálica galvanizada com cobertura em lona sintética, anti- chamas, anti-mofo, com piso em compensado naval 15mm. A estrutura deverá possuir aterramento, transporte, montagem e desmontagem, bem como material e pessoal necessário à execução dos serviços.	Dia	20,00	20	0	0	0	0	0
7	PALCO 10,00 x 8,00 – Duas aguas em aluminio com estrutura metálica	Dia	16,00	06	02	2	2	2	2



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO

	galvanizada com cobertura em lona sintética Night & Day, anti-chamas, antimofo, com piso em compensado naval 15 mm. A estrutura deverá possuir aterramento. Transporte, montagem e desmontagem, bem como material e pessoal necessário à execução dos serviços.								
8	PALCO 12,00 x 10,00 – Duas aguas em aluminio com estrutura metálica galvanizada com cobertura em lona sintética, anti-chamas, anti-mofo, com piso em compensado naval 15 mm. A estrutura deverá possuir aterramento, transporte, montagem e desmontagem, bem como material e pessoal necessário à execução dos serviços.	Dia	20,00	18	0	0	1	1	0
9	PALCO-Duas aguas em aliminio medindo 14 X 12 m, com 14 metros de frente, 12 metros de frente a fundo, pé direito de 9 metros, 2 torres de P.A Flay de 2,00x9,00, a estrutura em Box truss e plataforma em aço. Teto de lona anti-chamas, escada de acesso, saia frontal, fechamento lateral tela antichamas, 40 mts de fechamento do	Dia	10,00	10	0	0	0	0	0



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO

	fundo do palco com portão para ônibus. Compreendendo transporte, montagem e desmontagem, bem como material e pessoal necessário à execução dos serviços.								
10	PORTAL - Em estrutura de box truss construído com as colunas na linha Q-30, em alumínio estrutural, treliçadas nos 4 lados, com largura de 8 x 3 m de profundidade e 6m de altura. Com vão central de no mínimo 06 (seis) metros livres, compreendendo transporte, montagem e desmontagem, bem como material e pessoal necessário à execução dos serviços, sendo á locação para diversos eventos.	Dia	40,00	25	02	03	5	5	0
11	PRATICAVEIS - Praticáveis Pantográficos medindo 2,0 x 1,0 x 0,40cm de altura cada, em alumínio, com piso forrado em carpete e rodéiras.	Dia	1000,00	700	0	0	150	150	0
12	Stand -Um material modular feito em aluminio e placas de TS comportas de TS bancadas em aluminio e em TS com piso emborrachado ou emcarpetado com ponto de luz agregado a cada stand.Com montagem e desmontagem transporte e pessoal	Metro Quadra do	400,00	300	0	0	0	100	0



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO

	especealizado por conta da contratada.								
13	TENDA tipo pirâmide toldo, de 10,00 m x 10,00 m, em lona PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	Dia	100,00	50	10	10	15	15	0
14	TOLDOS tipo pirâmide toldo, de 08,00 m x 08,00 m, em lona PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	Dia	200,00	120	20	20	20	20	0
15	TOLDOS tipo pirâmide toldo, de 12,00 m x 12,00 m, em lona PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	Dia	40,00	30	4	0	3	3	0

**6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

Acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, por servidor ou comissão, especialmente designada pela secretaria;

Rejeitar os produtos que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante;  
Proporcionar todas as facilidades para que a licitante vencedora possa realizar a entrega dos materiais, dentro do estabelecido neste processo licitatório;

Aplicar a licitante vencedora às sanções regulamentares previstas na legislação vigente.  
Os serviços serão aceitos pela contratante mediante no prazo determinado neste projeto, somente serão aceitos por este Município de Japoatã/SE no prazo de até de 48h (quarenta e oito) horas depois da data de cada evento.

## **7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

Concluída cada uma das festividades a que alude a respectiva Ordem de Serviço, a Contratada deverá realizar a desmontagem integral dos equipamentos, sob as penas cabíveis, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, devendo a guarda dos equipamentos e materiais nesse período ser de responsabilidade da contratada.

Arcar com as reclamações levadas ao seu conhecimento por parte da fiscalização do contrato a ser firmado, cuidando imediatamente das providências necessárias para a correção, evitando repetição de fatos.

Relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação dos serviços objetodeste projeto básico.

Assumir, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus empregados na execução dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos nas dependências do os Órgãos Participantes.

Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada por seus empregados, quando da realização dos serviços.

## **8. LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Começará a fluir a partir da data da assinatura do contrato e terá uma vigência de 12 meses podendo ser prorrogado conforme preleciona o art. 57 inciso I da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Os serviços, quando contratados, serão executados de forma parcelada, nos locais, prazo e condições a serem designados, nas respectivas ordens de Serviços, a serem emitidas pela contratante.

## **9. DO PAGAMENTO:**

O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de crédito em conta corrente indicada pela contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos contados da apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela contratante. A contratante somente pagará a contratada pelos serviços efetivamente prestados;

Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o FGTS – CRF, Certidões Negativas de Débitos junto à Fazenda Federal (abrangendo os débitos relativos a tributos federais, à dívida ativa da União, e as contribuições previdenciárias e de terceiros), Estadual e Municipal do domicílio do contratado, bem como a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

## **10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com objeto da licitação, (Art. 30, II, Lei nº. 8.666/93);

A comprovação de aptidão referida no subitem acima será comprovada mediante à apresentação de atestados, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado;

As licitantes deverão apresentartambém os seguintes documentos:

Comprovar através de atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO

devidamente registrados no CREA e/ou CAU da região onde os serviços foram executados;

**10.3.2.** Prova de registro de inscrição no CREA e/ou CAU da empresa e do profissional indicado como responsável técnico

**10.2.1.** A comprovação de o licitante possuir em seu quadro funcional o(s) profissional(is) referido(s) nos subitens anteriores dar-se-á através **de apresentação de Carteira de Trabalho, contrato de prestação de serviço regido pela legislação civil comum ou contrato social em se tratando de sócio da empresa** e declarado na forma do Anexo VIII, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, atestado(s) esse(s) devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, o(s) qual(is) deverá(ão), também, ser apresentado(s).

**10.2.2** A indicação das **instalações e do aparelhamento** será feita mediante a apresentação da relação explícita e da declaração formal de sua disponibilidade, na data prevista para entrega da proposta.

**Japoatã/SE, 13 de janeiro de 2023**

***Maria das Graças dos Santos Barboza***  
Secretária de Cultura, Juventude e Turismo

**DE ACORDO:**

**CLÁUDIO DINISIO NASCIMENTO**  
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO

---