

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFC. | DESONERADO | NÃO DESONER. |
|----------|--------|---|---------|--------|------------|--------------|
| | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| PREFIAP | 08 | Placa de sinalização vertical octogonal, lado 25 cm, em chapa de aço, com poste em aço, assentado com base de concreto | un | | 489,27 | 490,29 |
| SINAPH-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0,3 | 600,60 | 600,60 |
| SINAPH-I | 40624 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M | M | 2,7 | 94,38 | 94,38 |
| SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0,096 | 77,89 | 84,97 |
| SINAPH-I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0,096 | 450,00 | 450,00 |
| SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0,096 | 37,59 | 41,14 |
| | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| PREFIAP | 09 | Placa de sinalização vertical retangular, lado 35 cm, em chapa de aço, com poste em aço, assentado com base de concreto | un | | 381,16 | 382,18 |
| SINAPH-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0,12 | 600,60 | 600,60 |
| SINAPH-I | 40624 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M | M | 2,7 | 94,38 | 94,38 |
| SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0,096 | 77,89 | 84,97 |
| SINAPH-I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0,096 | 450,00 | 450,00 |
| SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0,096 | 37,59 | 41,14 |
| | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| PREFIAP | 11 | CAIXÃO EM MEIO-FIO | M2 | | 4,59 | 4,99 |
| SINAPH-I | 11161 | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | KG | 0,3 | 1,92 | 1,92 |
| SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,15 | 25,91 | 28,45 |
| SINAPI | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0075 | 19,69 | 21,48 |
| | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |

JAPOATÁ/SE 15/02/2024

Data

Claudeir Santos

Responsável Técnico: CLAUDEIR SANTOS
CREA/CAU: CREA/SE 271715568-6