



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1064281-74	<b>Nº SICONV</b> 885377/2019	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Japoatã	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação de Ruas no Povoado Poxim, Município de Japoatã/SE.			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> ARACAJU	<b>DATA BASE</b> 11-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação em paralelepípedo granítico, incluindo passeios, drenagem	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Japoatã/SE	<b>BDI 1</b> 23,53%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Pavimentação em paralelepípedo granítico, incluindo passeios, drenagem superficial, e sinalização viária do povoado poxim,</b>									<b>338.776,63</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POV. POXIM</b>					-	<b>338.776,63</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Administração Local</b>					-	<b>11.817,00</b>	
1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	102,43	BDI 1	126,53	7.591,80	RA
1.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	28,50	BDI 1	35,21	4.225,20	RA
<b>1.2.</b>			<b>Serviços Preliminares</b>					-	<b>2.878,62</b>	
1.2.1.	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	372,02	BDI 1	459,56	2.757,36	RA
1.2.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	275,60	0,36	BDI 1	0,44	121,26	RA
<b>1.3.</b>			<b>Passeios</b>					-	<b>65.030,24</b>	
1.3.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	403,56	78,85	BDI 1	97,40	39.306,74	RA
1.3.2.	ORSE	12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto	un	11,00	380,86	BDI 1	470,48	5.175,28	RA
1.3.3.	SINAPI-I	3671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	393,71	1,32	BDI 1	1,63	641,75	RA
1.3.4.	ORSE	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais,	m2	131,42	104,61	BDI 1	129,22	16.982,09	RA
1.3.5.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M3	4,93	480,19	BDI 1	593,18	2.924,38	RA
<b>1.4.</b>			<b>Faixas de Rolamento</b>					-	<b>238.042,87</b>	
1.4.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	M	564,91	41,97	BDI 1	51,85	29.290,58	RA
1.4.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	1.933,66	86,81	BDI 1	107,24	207.365,70	RA
1.4.3.	ORSE	2622	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa	m	26,66	42,10	BDI 1	52,01	1.386,59	RA
<b>1.5.</b>			<b>Passagem Elevada</b>					-	<b>4.693,03</b>	
-	SINAPI	84665	(Código não identificado nas referências)	-	61,05	-	BDI 1	-	-	RA
1.5.1.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M3	6,70	480,19	BDI 1	593,18	3.974,31	RA
1.5.2.	SINAPI-I	42408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2	61,05	2,65	BDI 1	3,27	199,63	RA
1.5.3.	SINAPI-I	1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E =	M2	2,22	56,41	BDI 1	69,68	154,69	RA
1.5.4.	SINAPI-I	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	20,00	14,75	BDI 1	18,22	364,40	RA
<b>1.6.</b>			<b>Sinalização Vertical</b>					-	<b>13.972,56</b>	
1.6.1.	PREFJAP	01	Placa esmaltada para identificação de ruas, com poste em aço, assentado com	UND	5,00	402,40	BDI 1	497,08	2.485,40	RA
1.6.2.	PREFJAP	03	Placa de sinalização vertical octogonal, lado 25 cm, em chapa de aço, com	UNIDADE	4,00	495,11	BDI 1	611,61	2.446,44	RA
1.6.3.	PREFJAP	02	Placa de sinalização vertical retangular, 50x70 cm, em chapa de aço, com poste	UNIDADE	11,00	526,87	BDI 1	650,84	7.159,24	RA
1.6.4.	PREFJAP	04	Placa de sinalização vertical retangular, lado 35 cm, em chapa de aço, com	UNIDADE	4,00	380,77	BDI 1	470,37	1.881,48	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1064281-74	<b>Nº SICONV</b> 885377/2019	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Japoatã	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação de Ruas no Povoado Poxim, Município de Japoatã/SE.			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> ARACAJU	<b>DATA BASE</b> 11-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação em paralelepípedo granítico, incluindo passeios, drenagem	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Japoatã/SE	<b>BDI 1</b> 23,53%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Pavimentação em paralelepípedo granítico, incluindo passeios, drenagem superficial, e sinalização viária do povoado poxim,</b>									<b>338.776,63</b>	
1.7.			<b>Serviços Finais</b>					-	<b>2.342,31</b>	
1.7.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.576,81	0,41	BDI 1	0,51	1.314,17	RA
1.7.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	564,91	1,47	BDI 1	1,82	1.028,14	RA

Encargos sociais:

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Japoatã/SE  
Local  
terça-feira, 14 de março de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: CLAUDEIR SANTOS  
CREA/CAU: 271715568-6  
ART/RRT: SE20230319550

RECURSO  
↓