



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064281-74	Nº SICONV 885377/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Japoatã	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Ruas no Povoado Poxim, Município de Japoatã/SE.			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em paralelepípedo granítico, incluindo passeios, drenagem	MUNICÍPIO / UF Japoatã/SE	BDI 1 23,53%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentação em paralelepípedo granítico, incluindo passeios, drenagem superficial, e sinalização viária do povoado poxim,									346.956,93	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POV. POXIM					-	346.956,93	
1.1.			Administração Local					-	12.916,20	
1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	110,20	BDI 1	136,13	8.167,80	RA
1.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	32,03	BDI 1	39,57	4.748,40	RA
1.2.			Serviços Preliminares					-	2.794,09	
1.2.1.	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	361,36	BDI 1	446,39	2.678,34	RA
1.2.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	275,60	0,34	BDI 1	0,42	115,75	RA
1.3.			Passeios					-	65.818,59	
1.3.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	403,56	78,85	BDI 1	97,40	39.306,74	RA
1.3.2.	ORSE	12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	11,00	386,20	BDI 1	477,07	5.247,77	RA
1.3.3.	SINAPI-I	3671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	393,71	1,22	BDI 1	1,51	594,50	RA
1.3.4.	ORSE	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	131,42	109,14	BDI 1	134,82	17.718,04	RA
1.3.5.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	M3	4,93	484,65	BDI 1	598,69	2.951,54	RA
1.4.			Faixas de Rolamento					-	242.816,14	
1.4.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	M	564,91	42,62	BDI 1	52,65	29.742,51	RA
1.4.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	1.933,66	88,57	BDI 1	109,41	211.561,74	RA
1.4.3.	ORSE	2622	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	26,66	45,91	BDI 1	56,71	1.511,89	RA
1.5.			Passagem Elevada					-	6.596,09	
1.5.1.	PREFJAP	05	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado	M2	61,05	24,79	BDI 1	30,62	1.869,35	RA
1.5.2.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	M3	6,70	484,65	BDI 1	598,69	4.011,22	RA
1.5.3.	SINAPI-I	42408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2	61,05	2,74	BDI 1	3,38	206,35	RA
1.5.4.	SINAPI-I	1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	M2	2,22	52,79	BDI 1	65,21	144,77	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064281-74	Nº SICONV 885377/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Japoatã	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Ruas no Povoado Poxim, Município de Japoatã/SE.			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em paralelepípedo granítico, incluindo passeios, drenagem	MUNICÍPIO / UF Japoatã/SE	BDI 1 23,53%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação em paralelepípedo granítico, incluindo passeios, drenagem superficial, e sinalização viária do povoado poxim,									346.956,93	
1.5.5.	SINAPI-I	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	20,00	14,75	BDI 1	18,22	364,40	RA
1.6.			Sinalização Vertical					-	13.823,13	
1.6.1.	PREFJAP	01	Placa esmaltada para identificação de ruas, com poste em aço, assentado com base de concreto	UND	5,00	400,89	BDI 1	495,22	2.476,10	RA
1.6.2.	PREFJAP	03	Placa de sinalização vertical octogonal, lado 25 cm, em chapa de aço, com poste em aço, assentado com base de concreto	UND	4,00	488,88	BDI 1	603,91	2.415,64	RA
1.6.3.	PREFJAP	02	Placa de sinalização vertical retangular, 50x70 cm, em chapa de aço, com poste em aço, assentado com base de concreto	UND	11,00	519,20	BDI 1	641,37	7.055,07	RA
1.6.4.	PREFJAP	04	Placa de sinalização vertical retangular, lado 35 cm, em chapa de aço, com poste em aço, assentado com base de concreto	UND	4,00	379,73	BDI 1	469,08	1.876,32	RA
1.7.			Serviços Finais					-	2.192,69	
1.7.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.576,81	0,41	BDI 1	0,51	1.314,17	RA
1.7.2.	PREFJAP	06	Caiacao em meio fio	M2	152,52	4,66	BDI 1	5,76	878,52	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Japoatã/SE
Local

quinta-feira, 11 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: CLAUDEIR SANTOS
CREA/CAU: 271715568-6
ART/RRT: SE20230319550