

FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>PREFJAP</b>	<b>01</b>	<b>Placa esmaltada para identificação de ruas, com poste em aço, assentado com base de concreto</b>	<b>UND</b>		<b>305,99</b>	<b>400,89</b>
ORSE	2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1	0,00	93,92
SINAPI-I	40624	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M	M	2,7	93,72	93,72
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,096	77,33	84,26
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,096	437,50	437,50
SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,096	36,78	40,17
<b>PREFJAP</b>	<b>02</b>	<b>Placa de sinalização vertical retangular, 50x70 cm, em chapa de aço, com poste em aço, assentado com base de concreto</b>	<b>UND</b>		<b>518,22</b>	<b>519,20</b>
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,35	606,38	606,38
SINAPI-I	40624	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M	M	2,7	93,72	93,72
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,096	77,33	84,26
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,096	437,50	437,50
SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,096	36,78	40,17
<b>PREFJAP</b>	<b>03</b>	<b>Placa de sinalização vertical octogonal, lado 25 cm, em chapa de aço, com poste em aço, assentado com base de concreto</b>	<b>UND</b>		<b>487,90</b>	<b>488,88</b>
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,3	606,38	606,38
SINAPI-I	40624	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M	M	2,7	93,72	93,72
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,096	77,33	84,26
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,096	437,50	437,50
SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,096	36,78	40,17
<b>PREFJAP</b>	<b>04</b>	<b>Placa de sinalização vertical retangular, lado 35 cm, em chapa de aço, com poste em aço, assentado com base de concreto</b>	<b>UND</b>		<b>378,75</b>	<b>379,73</b>
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,12	606,38	606,38
SINAPI-I	40624	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M	M	2,7	93,72	93,72
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,096	77,33	84,26
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,096	437,50	437,50
SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,096	36,78	40,17
<b>PREFJAP</b>	<b>05</b>	<b>Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado</b>	<b>M2</b>		<b>23,07</b>	<b>24,79</b>
SINAPI-I	7343	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	0,35	12,53	12,53
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,48	26,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	19,55	21,30
<b>PREFJAP</b>	<b>06</b>	<b>Caiacao em meio fio</b>	<b>M2</b>		<b>4,31</b>	<b>4,66</b>
SINAPI-I	11161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	0,3	1,67	1,67
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	24,48	26,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0075	19,55	21,30

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: