



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065212-34/2019	Nº SICONV 885092/2019	PROponente / TOMADOR Município de Boquim	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pav. em paralelepípedos em diversas ruas do Bairro José Jacomildes Barreto			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 03-2021.xls')	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação no conjunto José Jacomildes Barreto, no município de	MUNICÍPIO / UF Boquim/ SE	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação no conjunto José Jacomildes Barreto, no município de Boquim/SE									533.582,03	
1.			Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do Bairro José Jacomildes Barreto, no município de Boquim/ SE					-	533.582,03	
1.1.			EQUIPE DIRIGENTE					-	34.576,08	
1.1.1.	SINAPI	93572	Encarregado geral de obras com encargos complementares	mês	6,00	4.773,20	BDI 1	5.762,68	34.576,08	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	5.786,09	
1.2.1.	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	2,88	345,53	BDI 1	417,16	1.201,42	RA
1.2.2.	ORSE	5088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00	207,16	BDI 1	250,10	4.001,60	RA
1.2.3.	ORSE	6096	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	un	1,00	482,95	BDI 1	583,07	583,07	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	479.626,06	
1.3.1.	ORSE	4555	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	928,51	23,33	BDI 1	28,17	26.156,13	RA
1.3.2.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	4.072,90	78,97	BDI 1	95,34	388.310,29	RA
1.3.3.	ORSE	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	32,75	87,02	BDI 1	105,06	3.440,72	RA
1.3.4.	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 07/2016	m3	77,31	652,71	BDI 1	788,02	60.921,83	RA
1.3.5.	ORSE	4960	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	23,30	28,34	BDI 1	34,21	797,09	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS					-	13.593,80	
1.4.1.	ORSE	4647	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x 60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	10,00	460,75	BDI 1	556,26	5.562,60	RA
1.4.2.	ORSE	12467	Pintura de meio fio (caiação)	m	1.507,88	3,01	BDI 1	3,63	5.473,60	RA
1.4.3.	ORSE	3167	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	1.600,79	BDI 1	1.932,63	1.932,63	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065212-34/2019	Nº SICONV 885092/2019	PROPONENTE / TOMADOR Município de Boquim	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pav. em paralelepípedos em diversas ruas do Bairro José Jacomildes Barreto			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 03-2021.xls')	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação no conjunto José Jacomildes Barreto, no município de	MUNICÍPIO / UF Boquim/ SE	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação no conjunto José Jacomildes Barreto, no município de Boquim/SE									533.582,03	
1.4.4.	ORSE	2323	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	10,24	7,13	BDI 1	8,61	88,17	RA
1.4.5.	ORSE	2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	8,00	55,58	BDI 1	67,10	536,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Boquim/ SE

Local

quarta-feira, 9 de junho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Rogério Jânio Dias Freitas

CREA/CAU: 270416216-6

ART/RRT: SE20210241002

RECURSO

↓