



ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

**Atualize ou faça seu  
cadastro clicando aqui!!!**

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

**Coleta de Preços** **Fornecedores** **Insumos** **Especificações** **Serviços** **Downloads** **Contato**

**Composição de Preço de Serviço****Março/2021-1**

Código	Serviço	Unidade
94990/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m3

**Composição de Preço**

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
04460/SINAPI	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 10* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	2,5	7,05	17,63
04517/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	2	3,29	6,58
88262/SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	2,256	18,71	42,21
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	1,983	18,91	37,50
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	4,239	15,30	64,86
94964/SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m3	1,213	398,99	483,97

**Totais**

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,85	482,79	168,07	0,00	0,00	<b>652,71</b>

**Relação Detalhada de Insumos**

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	13,48769	1,86	25,09
M 00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9167854	90,00	82,51
E 10535/SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, semcarregador	un	0,00020022	4.590,00	0,92
P 01213/SINAPI	Carpinteiro de formas	h	2,2744992	13,99	31,83
M 01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	391,77474	0,66	258,57
S 02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kw/h	1,2584875	0,81	1,02
M 43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,256	1,05	2,37
M 43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9408	0,63	1,22
M 43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	1,983	0,95	1,88
M 43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	7,30789	1,01	7,38
M 37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	13,48769	0,55	7,42
M 43459/SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,256	0,38	0,86
M 43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9408	0,01	0,02
M 43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,983	0,58	1,15
M 43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	7,30789	0,41	3,00
P 37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	1,95225072	15,32	29,91
M 04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedraira/fornecedor,sem frete	m3	0,712031	79,72	56,76
P 04750/SINAPI	Pedreiro	h	2,0129433	13,99	28,17
M 04517/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	2	3,29	6,58
M 04460/SINAPI	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 10* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	2,5	7,05	17,63
M 37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	13,48769	0,06	0,81
P 06111/SINAPI	Servente de obras	h	7,41823913	10,55	78,28
M 37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	13,48769	0,71	9,58