



**Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!**

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedoros Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Março/2021-1

Código	Serviço	Unidade
04555/ORSE	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
01611/ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m	1	15,00	15,00
04750/SINAPI	Pedreiro	h	0,18	6,63	1,19
06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,36	5,00	1,80
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	m3	0,001	449,73	0,45
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,36	2,95	1,06
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,18	2,88	0,52

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	16,62	3,01	3,35	0,35	23,33

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0553792	10,00	0,55
M 00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00108	90,00	0,10
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0004352	43,20	0,02
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001088	11,70	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003264	9,00	0,00
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000728	159,50	0,01
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,002448	140,00	0,34
M 01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,4522	0,66	0,30
M 04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000072	16,79	0,00
M 04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00009	10,80	0,00
M 11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000126	11,26	0,00
M 11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000126	9,05	0,00
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002176	300,00	0,07
M 00941/ORSE	Fardamento	un	0,000816	75,42	0,06
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0012512	8,10	0,01
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000364	27,50	0,00
M 11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000036	13,52	0,00
M 11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000072	22,80	0,00
M 11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,000018	16,55	0,00
M 01611/ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m	1	15,00	15,00
M 10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000036	15,90	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004352	5,90	0,00
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0000728	17,29	0,00
P 04750/SINAPI	Pedreiro	h	0,18	13,99	2,52
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,002448	4,90	0,01
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0009792	35,90	0,04
M 10790/ORSE	Prumo de face	un	0,000018	22,98	0,00
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0553792	4,50	0,25
M 10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000036	16,70	0,00
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,002448	12,54	0,03
M 11247/ORSE	Serra mármore	un	0,000018	272,97	0,00
P 06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,364	10,55	3,84
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001092	13,85	0,00
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,0460244	4,00	0,18