



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.043.465-21/2017	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	OBJETO CICLOVIA
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM		MUNICÍPIO / UF BOQUIM/SE	LOCALIDADE / ENDEREÇO AVENIDA JACOMILDES BARRETO	
DATA BASE ago-17	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Aracaju / SE	DESCRIÇÃO DO LOTE SINAPI	BDI 1 22,87%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
SINAPI									503.872,87
1.			CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA DA AVENIDA JACOMILDES BARRETO		-				503.872,87
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		-				6.313,44
1.1.1.	SINAPI	74209/01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	227,91	BDI 1	280,03	1.260,14
1.1.2.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	10,00	411,27	BDI 1	505,33	5.053,30
1.2.			PAVIMENTAÇÃO		-				459.058,59
1.2.1.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m2	4.669,35	0,26	BDI 1	0,32	1.494,19
1.2.2.	SINAPI	85335	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	1.882,74	6,29	BDI 1	7,73	14.553,58
1.2.3.	ORSE	02497	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	933,87	34,60	BDI 1	42,51	39.698,81
1.2.4.	ORSE	02509	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	466,94	6,90	BDI 1	8,48	3.959,65
1.2.5.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	3.268,55	1,03	BDI 1	1,27	4.151,06
1.2.6.	SINAPI	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	466,94	38,61	BDI 1	47,44	22.151,63
1.2.7.	SINAPI	94107	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	140,08	166,71	BDI 1	204,84	28.693,99
1.2.8.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	1.882,74	27,39	BDI 1	33,65	63.354,20
1.2.9.	ORSE	04711	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, BOMB., LANÇADO E ADENSADO, NÃO ARMADO, PIGMENT. BAYFERROX PRETO OU SIMILAR, FCK 20 MPA, E= 7CM, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, INCL. JUNTAS SERRADAS 5X10MM	M2	4.669,35	48,98	BDI 1	60,18	281.001,48
1.3.			SINALIZAÇÃO		-				26.444,15
1.3.1.	ORSE_04/17	03466/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (70x70cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	und	10,00	697,44	BDI 1	856,94	8.569,40
1.3.2.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (FAIXA DE BORDA BRANCA)	M2	373,64	25,86	BDI 1	31,77	11.870,54
1.3.3.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (FAIXA DE CENTRO AMARELA)	M2	68,73	25,86	BDI 1	31,77	2.183,55
1.3.4.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (FAIXA DE TRAVESSIA)	M2	120,26	25,86	BDI 1	31,77	3.820,66
1.4.			SERVIÇOS FINAIS		-				12.056,69
1.4.1.	SINAPI	00010849	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM	UND	1,00	768,00	BDI 1	943,64	943,64
1.4.2.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	4.669,35	1,94	BDI 1	2,38	11.113,05

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	----------------------	---------	----------------------	-------------------

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

BOQUIM/SE
Local

16 de abril de 2018
Data

Nome: ANDERSON JOSÉ DOS SANTOS
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 270051157-3
ART/RRT: SE20170104194