






## Composição de Preço de Serviço

Outubro/2020-1

Código	Serviço Descrição do Serviço	Unidade
08607/ORSE	Piso em concreto armado fck=25mpa, despolado, esp=10cm, tela soldada malha 15x15, ref.Q-92, p/ tráfego de veículos pesados, inclusive lona plástica	m2

## Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
 04750/SINAPI	Pedreiro	h	0,76	6,63	5,04
 03777/SINAPI	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra	m2	1,05	1,41	1,48
 00098/ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,1	381,91	38,19
 03637/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	1	20,42	20,42
 10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,76	2,88	2,19

## Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	51,42	9,72	10,79	0,96	72,89

## Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1539216	10,00	1,54
M 10585/ORSE	Arco de serra	un	0,0001036	21,25	0,00
P 00378/SINAPI	Armador	h	0,518	13,99	7,25
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,001206	43,20	0,05
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003024	11,70	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009072	9,00	0,01
P 01213/SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,036	13,99	0,50
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000324	135,00	0,00
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,006804	140,00	0,95
M 10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000072	18,45	0,00
M 04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0003184	15,95	0,01
M 34493/SINAPI	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nº 8953)	m3	0,1	314,28	31,43
M 04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000398	10,80	0,00
M 11245/ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,0005572	11,26	0,01
M 11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0005572	9,05	0,01
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006048	300,00	0,18
M 00941/ORSE	Fardamento	un	0,002268	74,89	0,17
M 10578/ORSE	Formão grande	un	0,0000072	15,15	0,00
E 11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000036	246,00	0,00
M 03777/SINAPI	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra	m2	1,05	1,41	1,48
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0034776	8,10	0,03
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000162	22,60	0,00
M 11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001592	13,52	0,00
M 11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,0000072	36,00	0,00
M 11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0003184	19,80	0,01
M 11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000796	16,55	0,00
M 10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001592	14,90	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001206	5,30	0,01
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0000324	17,29	0,00
P 04750/SINAPI	Pedreiro	h	0,796	13,99	11,14

M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,006804	4,90	0,03
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0027216	35,90	0,10
M 10790/ORSE	Prumo de face	un	0,0000796	22,98	0,00
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1539216	4,50	0,69
M 10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001592	16,70	0,00
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,006804	12,54	0,09
E 11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000036	518,00	0,00
M 11247/ORSE	Serra mármore	un	0,0000796	272,97	0,02
M 10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000036	18,58	0,00
P 06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,162	10,03	1,62
M 25950/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3	m3	0,1	31,42	3,14
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000486	12,90	0,00
M 02867/ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2,45x6,0m, (1,48kg/m²), Telcon ou similar	m2	1,05	11,44	12,01
M 10586/ORSE	Torquesa	un	0,0001036	17,90	0,00
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,1035342	4,00	0,41