



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS**

---

**INTENÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS**

Santo Amaro das Brotas/SE, 06 de junho de 2022.

**Assunto:** Abertura do processo administrativo para Intenção de participação do Pregão Presencial na forma de Registro de Preços.

**Prezado(a),**

Cumprimentando cordialmente, comunicamos para conhecimento que está previsto a realização do processo administrativo – licitação, cujo objeto é o **Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia**. Contudo, ressaltamos que está apensado o Termo de Referência, com as devidas descrições e detalhamentos dos serviços que porventura poderão ser executados. Caso seja necessária a inclusão de item(ns) que não esteja contemplado no respectivo Termo, o órgão participante poderá realizar análise da necessidade e incluir item que seja propício ao objeto.

Com isso, os órgãos/secretarias que tiverem a intenção de participar do referido registro de preços, em obediência ao Decreto Municipal nº 512/2014, deverão manifestar seu interesse de participação mediante o encaminhamento a esta Secretaria/Órgão Gerenciador, da sua Manifestação de Registro de Preços – MRP, formalizado e aprovado pela autoridade competente, sua concordância com o objeto a ser licitado contendo a estimativa de consumo e especificações pertinentes, antes da realização do procedimento licitatório, sendo a data máxima para recebimento de tal intenção até **cinco dias úteis**. Em cumprimento aos Princípios da Publicidade, da Isonomia, da Eficiência e da Economia, esta IRP será publicada nos átrios da Prefeitura Municipal de e no site oficial desta Administração para conhecimento de todos.

Desde já agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

---

**Renato César Sobral Souza**  
Secretário Municipal de Obras e Projetos



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS**

**ANEXO**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
<b>01</b>	<b>SERVICOS PRELIMIMARES</b>		
01.001	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	
01.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	
<b>02</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>		
02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	
02.002	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	
02.003	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	
02.004	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	
<b>03</b>	<b>ELEVAÇÃO</b>		
03.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	
03.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	
03.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	
03.004	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	
03.005	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	
03.006	Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	m2	
<b>04</b>	<b>REVESTIMENTO/ PISO</b>		
04.001	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	
04.002	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m2	
04.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha campina, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	
04.004	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	
04.005	Piso cimentado despolado traço 1:5, e = 7,5 cm	m2	
04.006	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado	m3	
<b>05</b>	<b>PINTURA</b>		
05.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	
05.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	
05.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	
05.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	
05.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	
<b>06</b>	<b>ESQUADRILHAS</b>		
06.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	
06.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	un	
06.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	
06.004	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	
06.005	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03	un	
06.006	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo pantográfica, inclusive fechadura	m2	
06.007	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m2	
06.008	Vidro liso incolor 3mm - Rev 01_10/2021	m2	
06.009	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento	m2	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS**

	10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão		
<b>07</b>	<b>COBERTURA</b>		
07.001	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 10% do material - R!	m2	
07.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 3 x 5 cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	
07.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 6m a 8m	un	
07.004	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 8 x 18cm com abertura de encaixes	m	
07.005	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	
07.006	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil RT-16, resistencia a tração=16 kN/m (antigo Bidim OP-30 ou similar) em colchões drenantes	m2	
07.007	Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm	m2	
07.008	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	
07.009	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2	
07.010	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiros 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	
07.011	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	
<b>08</b>	<b>INSTALAÇÃO ELETRICA</b>		
08.001	Poste auxiliar p/entrada energia, trifásico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	
08.002	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	
08.003	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	
08.004	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	
08.005	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	
08.006	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	
08.007	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	
08.008	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	
08.009	Disjuntor termomagnético tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	
08.010	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	
08.011	Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar	un	
08.012	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	
08.013	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	
08.014	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	un	
08.015	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	
08.016	Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar	m	
08.017	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	
08.018	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	
08.019	Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 20 x 10 mm sem divisória	m	
08.020	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	un	
08.021	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. af_03/2022	un	
08.022	Lâmpada PAR 30 Led 15w bivolt branca	un	
08.023	Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu	un	
<b>09</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA</b>		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS**

09.001	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	
09.002	Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	
09.003	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	
09.004	Fornecimento e instalação de engate plástico	un	
09.005	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	un	
09.006	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	
09.007	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	
09.008	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	
09.009	Revisão de ponto de água tipo 1	un	
09.010	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	
09.011	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	
09.012	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	
09.013	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	
09.014	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios	un	
09.015	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,18m, altura até 1,00m - R1	un	
09.016	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp 12cm, dim. int. 0,40x0,40x0,60m, sem tampa	un	
09.017	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int.= 0,80x0,80x0,40m	un	
09.018	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,60 m	m	
09.019	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m	m	
09.020	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m	m	
09.021	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=5290 litros)	un	
09.022	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	un	
09.023	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	
<b>10</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
10.001	Fornecimento e instalação de caixa de descarga de sobrepor	un	
10.002	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	
10.003	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	
10.004	Bancada em granito branco polar, largura 57cm, e= 2cm, para pia ou lavatório	m	
10.005	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	
10.006	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	
10.007	Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar	un	
10.008	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	
10.009	Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l = 50cm em tubo de ferro galvanizado d = 1 1/2"	un	
10.010	Vaso sanitário convencional, linha popular, com assento plástico universal branco e conjunto de fixação, exceto caixa descarga - Rev 04	un	
10.011	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	
10.012	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	
10.013	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	
10.014	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	
10.015	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_01/2020	un	
	<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>		

**Renato César Sobral Souza**  
**Secretário Municipal de Obras e Projetos**