

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO DAS BROTAS**PRAÇA CORONEL JACINTO RIBEIRO 75 CENTRO  
SANTO AMARO DAS BROTAS-SE CNPJ :**PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA ANTONIO LAURINDO DOS SANTOS E TRAVESSA JOSÉ SOBRAL**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00097

BDI: 20,73%

Ref : Fevereiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
<b>01</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA ANTONIO LAURINDO DOS SANTOS E TRAVESSA JOSÉ SOBRAL</b>				<b>99.656,42</b>	<b>100,00</b>
<b>01.01</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO RUA ANTONIO LAURINO DOS SANTOS</b>				<b>44.573,70</b>	<b>44,73</b>
01.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	176,00	1,73	304,48	0,31
01.01.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	176,00	102,22	17.990,72	18,05
01.01.003	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	64,00	37,52	2.401,28	2,41
01.01.004	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	46,00	519,07	23.877,22	23,96
<b>01.02</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA JOSÉ SOBRAL</b>				<b>55.082,72</b>	<b>55,27</b>
01.02.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	450,00	1,73	778,50	0,78
01.02.002	Colchão de areia	m3	13,50	170,52	2.302,02	2,31
01.02.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	450,00	102,22	45.999,00	46,16
01.02.004	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	160,00	37,52	6.003,20	6,02
<b>Importa o presente orçamento em :</b>					<b>VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====&gt;&gt;</b>	<b>99.656,42</b>
(noventa e nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos)						