



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO DAS BROTAS
PRAÇA CORONEL JACINTO RIBEIRO 75 CENTRO
SANTO AMARO DAS BROTAS-SE CNPJ :

REFORMA DA PRAÇA ZOZIMO LIMA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00086

BDI: 22,99%

Ref : Fevereiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	REFORMA DA PRAÇA ZOZIMO LIMA				248.391,19	100,00
01.01	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS				2.596,38	1,03
01.01.001	PLACA DA OBRA				2.596,38	1,03
01.01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	432,73	2.596,38	1,03
01.02	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ZOZIMO LIMA				245.794,81	98,97
01.02.001	ALAMBRADO QUADRA				67.240,02	27,07
01.02.001.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	260,00	21,46	5.579,60	2,25
01.02.001.002	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	260,00	8,28	2.152,80	0,87
01.02.001.003	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento em pvc, malha 2 1/2"	m²	523,60	106,99	56.019,96	22,55
01.02.001.004	Colchão de areia	m3	22,00	158,53	3.487,66	1,40
01.02.002	MEIO -FIO				6.819,07	2,75
01.02.002.001	Remoção e reposição de meio-fio	m	393,03	17,35	6.819,07	2,75
01.02.003	PAVIMENTAÇÃO				66.804,40	26,89
01.02.003.001	Demolição de concreto manualmente	m3	31,54	272,88	8.606,64	3,46
01.02.003.002	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	1.051,26	51,34	53.971,69	21,73
01.02.003.003	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	1.051,26	4,02	4.226,07	1,70
01.02.004	PINTURA				18.081,41	7,28
01.02.004.001	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	393,03	1,39	546,31	0,22
01.02.004.002	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	2.102,53	8,34	17.535,10	7,06
01.02.005	ACESSIBILIDADE				2.739,60	1,10
01.02.005.001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	6,00	456,60	2.739,60	1,10
01.02.006	PAISAGISMO/BRINQUEDO				38.785,19	15,62
01.02.006.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	552,08	20,75	11.455,66	4,61
01.02.006.002	Parque infantil tipo casinha, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,0m, c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e balanço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluidas montagem/pintura.	un	1,00	13.127,78	13.127,78	5,29
01.02.006.003	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	4.907,30	4.907,30	1,98
01.02.006.004	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	4.770,31	4.770,31	1,92
01.02.006.005	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	1,00	4.524,14	4.524,14	1,82
01.02.007	MOBILIÁRIO URBANO				28.731,29	11,57
01.02.007.001	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	7,00	404,21	2.829,47	1,14
01.02.007.002	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	21,00	1.233,42	25.901,82	10,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO DAS BROTAS
PRAÇA CORONEL JACINTO RIBEIRO 75 CENTRO
SANTO AMARO DAS BROTAS-SE CNPJ :

REFORMA DA PRAÇA ZOZIMO LIMA


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00086

BDI: 22,99%

Ref : Fevereiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.02.008	PERGOLADO				8.377,68	3,38
01.02.008.001	Peça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm, L = 4,00m - Fornecimento	un	38,00	203,08	7.717,04	3,11
01.02.008.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	42,76	15,45	660,64	0,27
01.02.009	LIMPEZA FINAL				5.088,12	2,05
01.02.009.001	Limpeza geral	m2	2.102,53	2,42	5.088,12	2,05
01.02.010	DIVERSOS				3.128,03	1,26
01.02.010.001	Marco inaugural - Rev. 01	un	1,00	874,91	874,91	0,35
01.02.010.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.253,12	2.253,12	0,91
Importa o presente orçamento em : (duzentos e quarenta e oito mil, trezentos e noventa e um reais e dezenove centavos)		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				248.391,19


arq. Júlio Cesar Vieira Franca