



QCI - Quadro de Composição do Investimento

|  |                     |  |                                  |                            |                            |                            |
|--|---------------------|--|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1072725-14/2020                                   | Nº SICONV<br>903901 | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA | MUNICÍPIO / UF<br>PORTO DA FOLHA | VALORES CONTRATADOS (R\$): |                            |                            |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DO VAQUEIRO |                     |  | RECURSO<br>OGU                   | REPASSE<br>767.432,00      | CONTRAPARTIDA<br>31.972,56 | INVESTIMENTO<br>799.404,56 |

|                        |                             |                                  |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Saldo a<br>Reprogramar | Repasse (R\$)<br>681.076,05 | Contrapartida (R\$)<br>31.886,12 |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|

| Meta         | Item de Investimento      | Subitem de Investimento                                      | Descrição da Meta    | Situação   | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R\$)                | Contrapartida Financeira (R\$) | Outros (R\$)        | Investimento (R\$)            |
|--------------|---------------------------|--|----------------------|------------|------------|-------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1.           | Equipamentos comunitários | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | MEMORIAL DO VAQUEIRO | Em Análise | 486,95     | m²    | LOTE 1                         | 45.256,35                    | 45,30                          | -                   | 45.301,65                     |
| <b>TOTAL</b> |                           |  |                      |            |            |       |                                | <b>86.355,95</b><br>(99,90%) | <b>86,44</b><br>(0,10%)        | <b>-</b><br>(0,00%) | <b>86.442,39</b><br>(100,00%) |


Observações:

PORTO DA FOLHA  
Local

quinta-feira, 28 de julho de 2022  
Data

Representante Tomador  
Nome: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO  
Cargo: PREFEITO

*Miguel de Loureiro Feitosa Neto*  
Miguel de Loureiro Feitosa Neto  
Prefeito Municipal





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                |                     |   |   |  |
|--------------------------------|---------------------|---|---|--|
| Nº OPERAÇÃO<br>1072725-14/2020 | Nº SICONV<br>903901 | PROponente TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO | Apelido Empreendimento<br>IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DO VAQUEIRO | Descrição do Lote<br>IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DO VAQUEIRO |
|--------------------------------|---------------------|---|---|--|

| Item | Descrição                 | Valor (R\$) | Parcelas:  | 1       | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|------|---------------------------|-------------|------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |                           |             |            | 05/22   | 06/22 | 07/22 | 08/22 | 09/22 | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 |
| 1.   | MEMORIAL DO VAQUEIRO      | 45.301,65   | % Período: | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2.   | PINTURA                   | 41.140,74   | % Período: | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2.1. | PINTURA INTERNA E EXTERNA | 41.140,74   | % Período: | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3.   |                           |             | % Período: |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4.   |                           |             | % Período: |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5.   |                           |             | % Período: |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6.   |                           |             | % Período: |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7.   |                           |             | % Período: |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.   |                           |             | % Período: |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.   |                           |             | % Período: |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.  |                           |             | % Período: |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |                           |             | % Período: |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |                           |             | % Período: |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |                           |             | % Período: |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |                           |             | % Período: |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |                           |             | % Período: |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |                           |             | % Período: |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |                           |             | % Período: |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |                           |             | % Período: |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |                           |             | % Período: |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |


Total: R\$ 86.442,39

|            |                |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|----------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Período:   | %:             | 100,00%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | Repasso:       | 86.355,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | Contrapartida: | 86,44     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | Outros:        | -         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acumulado: | Investimento:  | 86.442,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | %:             | 100,00%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | Repasso:       | 86.355,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | Contrapartida: | 86,44     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | Outros:        | -         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | Investimento:  | 86.442,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PORTO DA FOLHA  
Local  
quinta-feira, 28 de julho de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: RAUL LIMA DIAS  
CREA/CAU: 2713117062  
ART/RRT: SE20210257171

*Raul Lima Dias*  
RAUL LIMA DIAS  
Engenheiro Civil  
CREA 2713117062





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                |                             |  |  |                 |                |                |
|--------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1072725-14/2020 | Nº SICONV<br>903901         | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DO VAQUEIRO |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>ARACAJU   | DATA BASE<br>05-22 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DO VAQUEIRO       | MUNICÍPIO / UF<br>PORTO DA FOLHA                                 | BDI 1<br>22,47% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                       | Fonte  | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|--|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| <b>IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DO VAQUEIRO</b> |        |        |   |         |            |                                |         |                                | 86.442,39         |    |
| 1.   |        |        | <b>MEMORIAL DO VAQUEIRO</b>   |         |            |                                |         |                                | 45.301,65         |    |
| 1.1.                                       |        |        | <b>PLATAFORMA ELEVATORIA</b>  |         |            |                                |         |                                | 45.301,65         |    |
| 1.1.1.                                     | ORSE-S | 12383  | Plataforma elevatória Vertical Modelo Sofity, port. neces. especiais, 02 para das, dim. cabina 900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em chapa de ferro pintado, c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD Mont Elev adores ou similar | un      | 1,00       | 36.990,00                      | BDI 1   | 45.301,65                      | 45.301,65         | RA |
| 2.   |        |        | <b>PINTURA</b>  |         |            |                                |         |                                | 41.140,74         |    |
| 2.1.                                       |        |        | <b>PINTURA INTERNA E EXTERNA</b>  |         |            |                                |         |                                | 41.140,74         |    |
| 2.1.1.                                     | ORSE-S | 2291   | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta   | m2      | 606,13     | 34,86                          | BDI 1   | 42,69                          | 25.875,69         | RA |
| 2.1.2.                                     | ORSE-S | 4328   | Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmoco lor ou similar - R2   | m2      | 13,44      | 14,89                          | BDI 1   | 18,24                          | 245,15            | RA |
| 2.1.3.                                     | ORSE-S | 2300   | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de texturatto colorido  | m2      | 606,13     | 20,23                          | BDI 1   | 24,78                          | 15.019,90         | RA |

RECURSO

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.


Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PORTO DA FOLHA  
Local

quinta-feira, 28 de julho de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: RAUL LIMA DIAS  
CREA/CAU: 2713117062  
ART/RR: SE20210257171

*Raul Lima Dias*  
RAUL LIMA DIAS  
Engenheiro Civil  
CREA 2713117062





PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DO VAQUEIRO

Nº SICONV  
903901

Nº OPERAÇÃO  
1072725-14/2020

PROponente / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Nº OPERAÇÃO  
1072725-14/2020

PROponente / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

| Item                                       | Descrição  | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo | Nº | Agrupador de Eventos            | FRENTE DE OBRA:                 |   |
|--|--|---------|------------|--------------------|----|---------------------------------|---------------------------------|---|
| <b>IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DO VAQUEIRO</b> |  |         |            |                    |    |                                 | 1                               | 2 |
| <b>1. MEMORIAL DO VAQUEIRO</b>             |  |         |            |                    |    |                                 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$): |   |
| 1.1. PLATAFORMA ELEVATÓRIA:                |  |         |            |                    |    |                                 | 66.442,39                       |   |
| 1.1.1.                                     | Plataforma elevatória Vertical Modelo Softy, port. neces. especiais, 02 para das, dim. cabina 900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em chapa de ferro pintado, c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3.0m, da RD Mont Elev adores ou similar | un      | 1,00       |                    |    | <- define o número do agrupador | 1,00                            |   |
| <b>2. PINTURA</b>                          |  |         |            |                    |    |                                 |                                 |   |
| <b>2.1. PINTURA INTERNA E EXTERNA</b>      |  |         |            |                    |    |                                 |                                 |   |
| 2.1.1.                                     | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa contida e 02 demãos de tinta para latex convencional para interiores, Rev D3_04/2022  | m2      | 606,13     |                    |    | <- define o número do agrupador | 606,13                          |   |
| 2.1.2.                                     | Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmoco lor ou similar - R2  | m2      | 13,44      |                    |    | <- define o número do agrupador | 13,44                           |   |
| 2.1.3.                                     | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de texturatto colorido   | m2      | 606,13     |                    |    | <- define o número do agrupador | 606,13                          |   |

PORTO DA FOLHA  
Local


quinta-feira, 28 de julho de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: RAUL LIMA DIAS  
CREA/CAU: 2713117062  
ART/RRT: SE20210257171

RAUL LIMA DIAS  
Engenheiro Civil  
CREA 2713117062

Responsável Técnico  
Nome: RAUL LIMA DIAS  
CREA/CAU: 2713117062  
ART/RRT: SE20210257171

RAUL LIMA DIAS  
Engenheiro Civil  
CREA 2713117062






### Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO  
1072725-14/2020

Nº SICONV  
903901

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA



#### APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DO VAQUEIRO / IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DO VAQUEIRO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%  
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

#### BDI 1

#### TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

| Itens   | Siglas  | % Adotado |
|---|---------|-----------|
| Administração Central   | AC      | 3,00%     |
| Seguro e Garantia   | SG      | 0,80%     |
| Risco   | R       | 0,97%     |
| Despesas Financeiras  | DF      | 0,59%     |
| Lucro   | L       | 6,16%     |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)  | CP      | 3,65%     |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município)                                      | ISS     | 5,00%     |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB    | 0,00%     |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)   | BDI PAD | 22,47%    |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Empty box for observations.

PORTO DA FOLHA  
Local

quinta-feira, 28 de julho de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: RAUL LIMA DIAS  
CREA/CAU: 2713117062  
ART/RRT: SE20210257171

RAUL LIMA DIAS  
Engenheiro Civil  
CREA 2713117062




### Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO  
1072725-14/2020

Nº SICONV  
903901

PROponente / Tomador  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA



#### APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DO VAQUEIRO / IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DO VAQUEIRO

|   | Rubrica |
|---|---------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 100,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):                            | 5,00%   |

#### BDI 2

#### TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

| Itens   | Siglas  | % Adotado |
|---|---------|-----------|
| Administração Central   | AC      |           |
| Seguro e Garantia   | SG      |           |
| Risco   | R       |           |
| Despesas Financeiras  | DF      |           |
| Lucro   | L       |           |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)  | CP      |           |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município)                                      | ISS     | 0,00%     |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB    | 0,00%     |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)   | BDI PAD | 0,00%     |

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Empty box for observations.

PORTO DA FOLHA  
Local

quinta-feira, 28 de julho de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: RAUL LIMA DIAS  
CREA/CAU: 2713117062  
ART/RRT: SE20210257171

RAUL LIMA DIAS  
Engenheiro Civil  
CREA 2713117062



Nº OPERAÇÃO  
1072725-14/2020

Nº SICONV  
903901

PROponente / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

### APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DO VAQUEIRO / IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DO VAQUEIRO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%  
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

BDI 3

TIPO DE OBRA  
(SELECIONAR)

Rubrica

| Itens   | Siglas  | Adotado |
|---|---------|---------|
| Administração Central   | AC      |         |
| Seguro e Garantia   | SG      |         |
| Risco   | R       |         |
| Despesas Financeiras  | DF      |         |
| Lucro   | L       |         |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)  | CP      |         |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município)                                      | ISS     | 0,00%   |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB    | 0,00%   |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)   | BDI PAD | 0,00%   |

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.


Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

PORTO DA FOLHA  
Local

quinta-feira, 28 de julho de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: RAUL LIMA DIAS  
CREA/CAU: 2713117062  
ART/RRT: SE20210257171

  
RAUL LIMA DIAS  
Engenheiro Civil  
CREA 2713117062