




**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1065285-71	<b>Nº SICOVN</b> 884822/2019	<b>PROPOSTANTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA LAGOA SALGADA
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> ARACAJU	<b>DATA BASE</b> 09-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> PORTO DA FOLHA
		<b>BDI 1</b> 23,38%	<b>BDI 2</b> 0,00%
		<b>BDI 3</b> 0,00%	

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA</b>									
<b>1. PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA LAGOA SALGADA</b>									
<b>1.1. ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA</b>									
<b>1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>									
1.1.1.1.	SINAPI	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	30,00	112,73	BDI 1	139,09	4.172,70
1.1.1.2.	SINAPI	4083	ENCARGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	156,00	26,03	BDI 1	32,12	5.010,72
1.1.1.3.	SINAPI	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	24,47	BDI 1	30,19	3.019,00
<b>1.1.2. MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO</b>									
1.1.2.1.	ORSE-S	2452	Caminhão loco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, potência c/a 160 cv	h	16,00	47,96	BDI 1	59,17	946,72
1.1.2.2.	SINAPI	20020	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	H	16,00	16,24	BDI 1	20,04	320,64
1.1.2.3.	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	16,00	11,65	BDI 1	14,37	229,92
<b>1.1.3. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA</b>									
1.1.3.1.	ORSE-S	51	Placa de obra em chapta aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	356,77	BDI 1	440,18	2.641,08
<b>1.1.4. TOPOGRAFIA</b>									
1.1.4.1.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88,00	20,41	BDI 1	25,18	2.215,84
<b>1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.2.0.1.	ORSE-S	6066	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	554,84	BDI 1	684,56	684,56
1.2.0.2.	ORSE-S	5088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	18,00	246,98	BDI 1	304,72	5.484,96
1.2.0.3.	ORSE-S	3242	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev 01	un	1,00	173,26	BDI 1	213,77	213,77
1.2.0.4.	ORSE-S	3243	Assentamento de poste circular de concreto	un	1,00	593,65	BDI 1	720,11	720,11
<b>1.3. PAVIMENTAÇÃO</b>									
1.3.0.1.	ORSE-S	16	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	41,50	22,66	BDI 1	27,96	1.160,34
1.3.0.2.	ORSE-S	2605	Locação de serviços de pavimentação	m2	4.760,57	1,30	BDI 1	1,60	7.616,91
1.3.0.3.	ORSE-S	3642	Lona plástica preta	m2	1.552,32	5,13	BDI 1	6,33	9.826,19
1.3.0.4.	ORSE-S	8424	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	1.550,76	8,60	BDI 1	10,61	16.453,56
1.3.0.5.	ORSE-S	11777	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	1.552,32	45,73	BDI 1	56,42	87.581,89
1.3.0.6.	ORSE-S	11071	Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=7cm	m2	37,00	5,44	BDI 1	6,71	248,27
1.3.0.7.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	1.550,77	40,77	BDI 1	50,30	78.003,73
1.3.0.8.	ORSE-S	2622	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	378,00	41,21	BDI 1	50,84	19.217,52
1.3.0.9.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	3.208,25	78,77	BDI 1	97,19	311.809,82
1.3.0.10.	ORSE-S	12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples s Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	12,00	379,29	BDI 1	467,97	5.615,64
1.3.0.11.	ORSE-S	9417	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva regularização de base	m2	12,24	87,16	BDI 1	107,54	1.316,29
1.3.0.12.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF_05/2024	M	511,75	1,30	BDI 1	1,60	818,80
<b>1.4. SINALIZAÇÃO</b>									
									<b>4.480,13</b>



*Handwritten signatures and notes:*  
 172  
 02/09/2024  
 02/09/2024  
 02/09/2024



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1065285-71	<b>Nº SICONV</b> 884822/2019	<b>PROFONTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	<b>APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA LAGOA SALGADA
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> ARACAU	<b>DATA BASE</b> 09-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> PORTO DA FOLHA
			<b>BDI 1</b> 23,38%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA</b>									
1.4.0.1.	ORSE-S	5156	Signalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico friação e lâmpada, reu utilização 7 vezes	m	28,00	3,09	BDI1	3,81	106,68
1.4.0.2.	ORSE-S	10760	Placa em aço inox medindo 36x36cm, no modelo destinado a obras c/ recursos do Governo Federal.	un	1,00	316,45	BDI1	380,44	390,44
1.4.0.3.	ORSE-S	4650	Signalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x60	un	3,00	546,27	BDI1	673,99	2.021,97
1.4.0.4.	ORSE-S	4647	Signalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x60	un	2,00	488,98	BDI1	603,30	1.206,60
1.4.0.5.	ORSE-S	11688	Signalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	10,50	32,16	BDI1	39,68	416,64
1.4.0.6.	ORSE-S	2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	3,00	91,26	BDI1	112,60	337,80
<b>1.6.</b>			<b>DIVERSOS</b>						<b>3.752,83</b>
1.5.0.1.	ORSE-S	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	4.760,57	0,49	BDI1	0,60	2.855,34
1.5.0.2.	ORSE-S	4541	Marco inaugural - Rev. 01	un	1,00	726,61	BDI1	896,48	896,48

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PORTO DA FOLHA  
Local

terça-feira, 21 de março de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: *Albino Bruno Cantuto Aragão*  
CREMCAU: 271954798-0  
ART/RTT: 0

