

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1076197-38	<b>Nº SICONV</b> 915539/2021	<b>PROPOSTANTE / TOMADOR</b> Miguel de Loureiro Feitosa Neto	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação Logoa do Mato
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> ARACAJU	<b>DATA BASE</b> 06-22 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> 01 Porto da Folha/SE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Porto da Folha/SE
		<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									360.788,73
1.1.			<b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO</b>						360.788,73
1.1.0.0.1.	ORSE	51	SERVIÇOS PRELIMINARES /DIVERSOS Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev. 02_01/2022	m2	6,00	371,72	BDI 1	459,22	9.509,46
1.1.0.0.2.	ORSE	12379	Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 - EXECUÇÃO NA OBRA, inclusive placas.	un	1,00	5.467,17	BDI 1	6.754,14	2.755,32
1.2.			<b>RUA "A"</b>						116.016,89
1.2.1.			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						116.016,89
1.2.1.1.			<b>MEIO FIO E SARJETADA</b>						21.687,65
1.2.1.1.1.	ORSE	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	259,60	33,09	BDI 1	40,88	10.612,45
1.2.1.1.2.	ORSE	10233	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m2	158,23	85,33	BDI 1	105,42	16.680,61
1.2.1.1.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	259,60	1,23	BDI 1	1,52	394,59
1.2.1.2.			<b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO</b>						71.471,60
1.2.1.2.1.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	677,97	85,33	BDI 1	105,42	71.471,60
1.2.1.3.			<b>CALÇADA</b>						15.568,60
1.2.1.3.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016	M2	112,88	98,87	BDI 1	122,14	13.787,16
1.2.1.3.2.	ORSE	12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00	360,50	BDI 1	445,36	1.781,44
1.2.1.4.			<b>DIVERSOS</b>						1.289,04
1.2.1.4.1.	ORSE	4648	Sinalização permanente, vertical, com placa circular, padrão dner diam. = 0,75 m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	2,00	521,71	BDI 1	644,52	1.289,04
1.3.			<b>RUA "B"</b>						128.785,99
1.3.1.			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						127.496,95
1.3.1.1.			<b>MEIO FIO E SARJETADA</b>						26.663,28
1.3.1.1.1.	ORSE	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	420,00	33,09	BDI 1	40,88	17.169,60
1.3.1.1.2.	ORSE	10233	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m2	84,00	85,33	BDI 1	105,42	8.855,28
1.3.1.1.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	420,00	1,23	BDI 1	1,52	638,40
1.3.1.2.			<b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO</b>						79.423,43
1.3.1.2.1.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	753,40	85,33	BDI 1	105,42	79.423,43
1.3.1.3.			<b>CALÇADA</b>						21.410,24




<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1076197-38	<b>Nº SICONY</b> 915539/2021	<b>PROPOSTANTE / TOMADOR</b> Miguel de Loureiro Feitosa Neto	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação Logoa do Mato
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> ARACAJU	<b>DATA BASE</b> 06-22 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0   Porto da Folha/SE
			<b>BDI 1</b> 23,54%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									360.788,73
1.3.1.3.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO: AF_07/2016	M2	168,00	98,87	BDI 1	122,14	20.519,52
1.3.1.3.2.	ORSE	12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simple s Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	360,50	BDI 1	445,36	890,72
1.3.2.			<b>DIVERSOS</b>						1.289,04
1.3.2.0.1.	ORSE	4648	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75 m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	2,00	521,71	BDI 1	644,52	1.289,04
1.4.			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						106.476,39
1.4.1.			<b>MEIO FIO E SARIETA</b>						24.342,31
1.4.1.1.1.	ORSE	4555	Meio-fio-pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	200,79	33,09	BDI 1	40,88	8.208,30
1.4.1.1.2.	ORSE	10233	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exlusive frete	m2	150,15	85,33	BDI 1	105,42	15.828,81
1.4.1.1.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇAÇÃO). AF_05/2021	M	200,79	1,23	BDI 1	1,52	305,20
1.4.1.2.			<b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO</b>						69.940,90
1.4.1.2.1.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo g ranítico	m2	663,45	85,33	BDI 1	105,42	69.940,90
1.4.1.3.			<b>CALÇADA</b>						11.548,66
1.4.1.3.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO: AF_07/2016	M2	87,26	98,87	BDI 1	122,14	10.657,94
1.4.1.3.2.	ORSE	12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simple s Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	360,50	BDI 1	445,36	890,72
1.4.1.4.			<b>DIVERSOS</b>						644,52
1.4.1.4.1.	ORSE	4648	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75 m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	521,71	BDI 1	644,52	644,52

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076197-38	Nº SICONV 915539/2021	PROPOSTANTE / TOMADOR Miguel de Loureiro Feitosa Neto	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Logoa do Mato			
LOCALIDADE SINAPI ARACA-JU	DATA BASE 06-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Porto da Folha/SE	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									360.788,73

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.


Porto da Folha/SE


Local

segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico  
Nome: João Batista de Melo Júnior  
CREA/CAU: 271670796-0  
ART/RRT: SE20220285361  
Engenheiro Civil  
CREA 271670796-0





Projeto Básico / Termo de Referência

**DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS**  
 13.131.982/0001-00 - MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
 Versão: 8

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFE LAE SPA Quadro Resumo

Planilha Orçamentária										
Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	-	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES / DIVERSOS</b>							R\$ 9.509,46	
1.1	Outros - 51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	5,00	M2	R\$ 371,72	R\$ 371,72	23,54 %	R\$ 459,22	R\$ 2.755,32	Q
1.2	Outros - 12379	Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2018 - EXECUÇÃO NA OBRA, inclusive placas.	1,00	UN	R\$ 5.467,17	R\$ 5.467,17	23,54 %	R\$ 6.754,14	R\$ 6.754,14	Q
2	-	<b>MEIO FIO E SARJETA (PAVIMENTAÇÃO RUA "A")</b>							R\$ 27.687,65	
2.1	Outros - 4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	259,60	M	R\$ 33,09	R\$ 33,09	23,54 %	R\$ 40,88	R\$ 10.612,45	Q
2.2	Outros - 10233	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	158,23	M2	R\$ 85,33	R\$ 85,33	23,54 %	R\$ 105,42	R\$ 16.680,61	Q
2.3	SINAPI - 102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO) AF_05/2021	259,60	M	R\$ 1,26	R\$ 1,23	23,54 %	R\$ 1,52	R\$ 394,59	Q
3	-	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (PAVIMENTAÇÃO RUA "A")</b>							R\$ 71.471,60	
3.1	Outros - 9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	677,97	M2	R\$ 85,33	R\$ 85,33	23,54 %	R\$ 105,42	R\$ 71.471,60	Q
4	-	<b>CALÇADA (PAVIMENTAÇÃO RUA "A")</b>							R\$ 15.568,61	
4.1	SINAPI - 94992	EXECUÇÃO DE PASSOÍO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	112,98	M2	R\$ 100,05	R\$ 98,87	23,54 %	R\$ 122,14	R\$ 13.787,17	Q
4.2	Outros - 12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desampolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	4,00	UN	R\$ 360,50	R\$ 360,50	23,54 %	R\$ 445,36	R\$ 1.781,44	Q
5	-	<b>DIVERSOS (PAVIMENTAÇÃO RUA "A")</b>							R\$ 1.289,04	
5.1	Outros - 4648	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão 02er diam. = 0,75 m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	2,00	UN	R\$ 521,71	R\$ 521,71	23,54 %	R\$ 644,52	R\$ 1.289,04	Q
6	-	<b>MEIO FIO E SARJETA (PAVIMENTAÇÃO RUA "B")</b>							R\$ 26.663,28	
6.1	Outros - 4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	420,00	M	R\$ 33,09	R\$ 33,09	23,54 %	R\$ 40,88	R\$ 17.169,60	Q
6.2	Outros - 10233	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive	84,00	M2	R\$ 85,33	R\$ 85,33	23,54 %	R\$ 105,42	R\$ 8.855,28	Q





6.3	SINAPI - 102498	frete PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF_05/2021	420,00	M	R\$ 1,26	R\$ 1,23	23,54 %	R\$ 1,52	R\$ 638,46	
7	-	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (PAVIMENTAÇÃO RUA "B")							R\$ 79.423,43	
7.1	Outros - 9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	753,40	M2	R\$ 85,33	R\$ 85,33	23,54 %	R\$ 105,42	R\$ 79.423,43	
8	-	CALÇADA (PAVIMENTAÇÃO RUA "B")							R\$ 21.410,24	
8.1	SINAPI - 94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016	168,00	M2	R\$ 100,05	R\$ 98,87	23,54 %	R\$ 122,14	R\$ 20.519,52	
8.2	Outros - 12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	2,00	UN	R\$ 360,50	R\$ 360,50	23,54 %	R\$ 445,36	R\$ 890,72	
9	-	DIVERSOS (PAVIMENTAÇÃO RUA "B")							R\$ 1.289,04	
9.1	Outros - 4648	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão aner diam. = 0,75 m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	2,00	UN	R\$ 521,71	R\$ 521,71	23,54 %	R\$ 644,52	R\$ 1.289,04	
10	-	MEIO FIO E SARJETA (PAVIMENTAÇÃO RUA "C")							R\$ 24.342,30	
10.1	Outros - 4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	200,79	M	R\$ 33,09	R\$ 33,09	23,54 %	R\$ 40,88	R\$ 8.205,29	
10.2	Outros - 10233	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	150,15	M2	R\$ 85,33	R\$ 85,33	23,54 %	R\$ 105,42	R\$ 15.622,81	
10.3	SINAPI - 102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF_05/2021	200,79	M	R\$ 1,26	R\$ 1,23	23,54 %	R\$ 1,52	R\$ 305,20	
11	-	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (PAVIMENTAÇÃO RUA "C")							R\$ 69.940,90	
11.1	Outros - 9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	663,45	M2	R\$ 85,33	R\$ 85,33	23,54 %	R\$ 105,42	R\$ 69.940,90	
12	-	CALÇADA (PAVIMENTAÇÃO RUA "C")							R\$ 11.548,66	
12.1	SINAPI - 94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016	87,26	M2	R\$ 100,05	R\$ 98,87	23,54 %	R\$ 122,14	R\$ 10.657,94	
12.2	Outros - 12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	2,00	UN	R\$ 360,50	R\$ 360,50	23,54 %	R\$ 445,36	R\$ 890,72	
13	-	DIVERSOS (PAVIMENTAÇÃO RUA "C")							R\$ 644,52	
13.1	Outros - 4648	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão aner diam. = 0,75 m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	1,00	UN	R\$ 521,71	R\$ 521,71	23,54 %	R\$ 644,52	R\$ 644,52	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 360.788,73</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	

Planilha de Levantamento Quantitativo											
Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES / DIVERSOS</b>						<b>RS 9.509,46</b>					
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev.02/11/2022	5,00	M2	1	SERVIÇOS PRELIMINARES / DIVERSOS	RS 2.755,32	1	SERVIÇOS PRELIMINARES/PAVIMENTAÇÃO	6,00	RS 2.755,32	
1.2	Marco Ineigual H=1,81m, Base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 - EXECUÇÃO NA OBRA, inclusive placas	1,00	UN	1	SERVIÇOS PRELIMINARES / DIVERSOS	RS 6.754,14	4	PAVIMENTAÇÃO/SINALIZAÇÃO	1,00	RS 6.754,14	
<b>MEIO FIO E SARJETA (PAVIMENTAÇÃO RUA "A")</b>						<b>RS 27.687,65</b>					
2.1	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	259,60	M	2	MEIO FIO E SARJETA	RS 10.612,45	1	SERVIÇOS PRELIMINARES/PAVIMENTAÇÃO	142,78	RS 5.836,85	
							2	PAVIMENTAÇÃO	116,82	RS 4.775,60	
2.2	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusivo frete	158,23	M2	2	MEIO FIO E SARJETA	RS 16.680,61	1	SERVIÇOS PRELIMINARES/PAVIMENTAÇÃO	87,02	RS 9.173,55	
							2	PAVIMENTAÇÃO	71,21	RS 7.506,96	
2.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇAÇÃO). AF.05/2021	259,60	M	2	MEIO FIO E SARJETA	RS 394,59	4	PAVIMENTAÇÃO/SINALIZAÇÃO	259,60	RS 394,59	
<b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (PAVIMENTAÇÃO RUA "A")</b>						<b>RS 71.471,60</b>					
3.1	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo e ranhoco	677,97	M2	3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	RS 71.471,60	1	SERVIÇOS PRELIMINARES/PAVIMENTAÇÃO	339,00	RS 35.737,38	
							2	PAVIMENTAÇÃO	338,97	RS 35.734,22	
<b>CALÇADA (PAVIMENTAÇÃO RUA "A")</b>						<b>RS 15.568,61</b>					
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF. 07/2016	112,88	M2	4	CALÇADA	RS 13.787,17	1	SERVIÇOS PRELIMINARES/PAVIMENTAÇÃO	76,75	RS 9.374,24	
							2	PAVIMENTAÇÃO	36,13	RS 4.412,92	
4.2	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmontada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	4,00	UN	4	CALÇADA	RS 1.781,44	4	PAVIMENTAÇÃO/SINALIZAÇÃO	4,00	RS 1.781,44	
<b>DIVERSOS (PAVIMENTAÇÃO RUA "A")</b>						<b>RS 1.289,04</b>					
5.1	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75 m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	2,00	UN	5	DIVERSOS	RS 1.289,04	4	PAVIMENTAÇÃO/SINALIZAÇÃO	2,00	RS 1.289,04	
<b>MEIO FIO E SARJETA (PAVIMENTAÇÃO RUA "B")</b>						<b>RS 26.663,28</b>					
6.1	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	420,00	M	2	MEIO FIO E SARJETA	RS 17.169,60	2	PAVIMENTAÇÃO	357,00	RS 14.594,16	
							3	PAVIMENTAÇÃO	63,00	RS 2.575,44	
6.2	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusivo frete	84,00	M2	6	MEIO FIO E SARJETA	RS 8.855,28	2	PAVIMENTAÇÃO	70,00	RS 7.379,40	
							3	PAVIMENTAÇÃO	14,00	RS 1.475,88	
6.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇAÇÃO). AF.05/2021	420,00	M	2	MEIO FIO E SARJETA	RS 638,40	4	PAVIMENTAÇÃO/SINALIZAÇÃO	420,00	RS 638,40	
<b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (PAVIMENTAÇÃO RUA "B")</b>						<b>RS 79.423,43</b>					
7.1	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo e ranhoco	753,40	M2	3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	RS 79.423,43	2	PAVIMENTAÇÃO	598,72	RS 63.117,06	
							3	PAVIMENTAÇÃO	154,68	RS 16.306,37	
<b>CALÇADA (PAVIMENTAÇÃO RUA "B")</b>						<b>RS 21.410,24</b>					
8.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF. 07/2016	168,00	M2	4	CALÇADA	RS 20.519,52	2	PAVIMENTAÇÃO	117,60	RS 14.363,66	
							3	PAVIMENTAÇÃO	50,40	RS 5.155,86	
8.2	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmontada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	2,00	UN	4	CALÇADA	RS 896,72	4	PAVIMENTAÇÃO/SINALIZAÇÃO	2,00	RS 896,72	
<b>DIVERSOS (PAVIMENTAÇÃO RUA "B")</b>						<b>RS 1.289,04</b>					
8.1	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75 m, com poste de madeira 3,50m fixado	2,00	UN	5	DIVERSOS	RS 1.289,04	4	PAVIMENTAÇÃO/SINALIZAÇÃO	2,00	RS 1.289,04	

VOLTAR



**DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS**
Voltar

13.131.982/0001-00 - MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
 Versão 8

Dados Básicos
Anexos
Responsável Técnico
Documentação Complementar
QCI
PO/CFE
LAE
SPA
Quadro Resumo

Dados Gerais
Eventos
Frentes de Obra
PO
PLQ
CFE
VOLTAR

**Visão das Frentes de Obra por Evento**

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / DIVERSOS	1	SERVIÇOS PRELIMINARES / PAVIMENTAÇÃO	1
		4	PAVIMENTAÇÃO / SINALIZAÇÃO / PINTURA	4
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES / PAVIMENTAÇÃO	1
		2	PAVIMENTAÇÃO	2
2	MEIO FIO E SARIETA	3	PAVIMENTAÇÃO	3
		4	PAVIMENTAÇÃO / SINALIZAÇÃO / PINTURA	4
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES / PAVIMENTAÇÃO	1
		2	PAVIMENTAÇÃO	2
3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	3	PAVIMENTAÇÃO	3
		4	PAVIMENTAÇÃO / SINALIZAÇÃO / PINTURA	4
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES / PAVIMENTAÇÃO	1
		2	PAVIMENTAÇÃO	2
4	CALÇADA	5	PAVIMENTAÇÃO	3
		4	PAVIMENTAÇÃO / SINALIZAÇÃO / PINTURA	4
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES / PAVIMENTAÇÃO	1
		2	PAVIMENTAÇÃO	2
5	DIVERSOS	4	PAVIMENTAÇÃO / SINALIZAÇÃO / PINTURA	4
		2	PAVIMENTAÇÃO	2
		3	PAVIMENTAÇÃO	3
		4	PAVIMENTAÇÃO / SINALIZAÇÃO / PINTURA	4
6	MEIO FIO E SARIETA	3	PAVIMENTAÇÃO	3
		4	PAVIMENTAÇÃO / SINALIZAÇÃO / PINTURA	4
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES / PAVIMENTAÇÃO	1
		2	PAVIMENTAÇÃO	2
13	DIVERSOS	4	PAVIMENTAÇÃO / SINALIZAÇÃO / PINTURA	4

**Cronograma Físico-Financeiro**

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	17,43%	R\$ 62.877,45	17,43%	R\$ 62.877,45
2	42,10%	R\$ 151.883,98	59,53%	R\$ 214.761,43
3	33,73%	R\$ 121.702,57	93,26%	R\$ 336.464,00
4	6,74%	R\$ 24.324,73	100,00%	R\$ 360.788,73

