




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1037625-59	Nº SICONV 847756	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA ORLA ILHA DO OURO - 1ª ETAPA			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA ORLA ILHA DO OURO - 1ª ETAPA	MUNICÍPIO / UF PORTO DA FOLHA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DA ORLA ILHA DO OURO - 1ª ETAPA										
REFORMA ILHA DO OURO 1ª ETAPA										
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1.	ORSE	20	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ re aproveitamento	m2	-	9,24	BDI 1	11,40	-	RA
-	ORSE	21	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	m	-	8,71	BDI 1	10,75	-	RA
-	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	-	356,77	BDI 1	440,18	-	RA
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										
1.2.	PMPF	01	Equipe dirigente	UN	0,60	6.741,20	BDI 1	8.317,29	4.990,37	RA
1.2.1.	PMPF	04	Manutenção de canteiro	UN	0,50	961,67	BDI 1	1.186,51	593,26	RA
1.2.2.	PMPF	02	Mobilização e desmobilização	UN	0,50	766,60	BDI 1	945,83	472,92	RA
1.2.3.	PMPF	02	Mobilização e desmobilização	UN	0,50	766,60	BDI 1	945,83	472,92	RA
ESTACIONAMENTO DA PRAÇA										
1.3.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_12/2015	M2	-	64,52	BDI 1	79,60	-	RA
-	ORSE	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	-	104,28	BDI 1	128,66	-	RA
-	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	-	40,77	BDI 1	50,30	-	RA
-	ORSE	12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simple s Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	-	379,29	BDI 1	467,97	-	RA
-	ORSE	2409	Banco de concreto com encosto largura = 30cm	un	4,00	175,00	BDI 1	215,92	863,68	RA
1.3.1.	ORSE	2409	Banco de concreto com encosto largura = 30cm	m2	45,00	24,32	BDI 1	30,01	1.350,45	RA
1.3.2.	ORSE	10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	86,46	11,64	BDI 1	14,36	1.241,57	RA
1.3.3.	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	11,93	11,64	BDI 1	14,36	171,31	RA
1.3.4.	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	11,93	11,64	BDI 1	14,36	171,31	RA
-	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	-	90,11	BDI 1	111,18	-	RA
ESTACIONAMENTO PRINCIPAL										
1.4.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_12/2015	M2	11,56	64,52	BDI 1	79,60	920,18	RA
1.4.1.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_12/2015	M2	11,56	64,52	BDI 1	79,60	920,18	RA
1.4.2.	ORSE	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	12,79	104,28	BDI 1	128,66	1.645,56	RA



Handwritten signature and date: 12/08/2015




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1037625-59	Nº SICONV 847756	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA ORLA ILHA DO OURO - 1ª ETAPA			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA ORLA ILHA DO OURO - 1ª ETAPA	MUNICÍPIO / UF PORTO DA FOLHA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
REFORMA DA ORLA ILHA DO OURO - 1ª ETAPA											
1.4.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	85,08	40,77	BDI 1	50,30	4.279,52	RA	
1.4.4.	ORSE	10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	46,04	24,32	BDI 1	30,01	1.381,66	RA	
1.4.5.	ORSE	12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simple s Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	379,29	BDI 1	467,97	935,94	RA	
1.4.6.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	123,12	90,11	BDI 1	111,18	13.688,48	RA	
1.4.7.	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	11,50	11,64	BDI 1	14,36	165,14	RA	
1.4.8.	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	162,22	11,64	BDI 1	14,36	2.329,48	RA	
									22.070,52		
1.5.	RODOVIARIA										
1.5.1.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	67,86	64,52	BDI 1	79,60	5.401,66	RA	
1.5.2.	ORSE	7324	Fiso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base	m2	6,34	104,28	BDI 1	128,66	815,70	RA	
1.5.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	44,90	40,77	BDI 1	50,30	2.258,47	RA	
1.5.4.	PMPF	05	ABRIGO DE ONIBUS EM CONCRETO PRE-MOLDADO	UN	1,00	9.441,38	BDI 1	11.648,77	11.648,77	RA	
1.5.5.	ORSE	12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simple s Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	379,29	BDI 1	467,97	935,94	RA	
1.5.6.	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	28,32	11,64	BDI 1	14,36	408,68	RA	
1.5.7.	ORSE	4647	Sinalização permanente vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira, 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	488,98	BDI 1	603,30	603,30	RA	
1.6.										1.064,56	

RECURSO




Diogenes
2/5

Nº OPERAÇÃO 1037625-59	Nº SICONV 847756	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA ORLA ILHA DO OURO - 1ª ETAPA			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA ORLA ILHA DO OURO - 1ª ETAPA	MUNICÍPIO / UF PORTO DA FOLHA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA ORLA ILHA DO OURO - 1ª ETAPA										240.143,37
1.6.1.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	12,57	44,32	BDI 1	54,68	687,33	RA
1.6.2.	ORSE	10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	12,57	24,32	BDI 1	30,01	377,23	RA
1.7.			CANTEIRO CENTRAL						9.125,73	
1.7.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	94,94	40,77	BDI 1	50,30	4.775,48	RA
1.7.2.	ORSE	10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	144,96	24,32	BDI 1	30,01	4.350,25	RA
1.8.			PAVIMENTAÇÃO						107.303,61	
1.8.1.	PMPF	06	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	M2	1.522,44	53,97	BDI 1	66,59	101.379,28	RA
1.8.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	117,78	40,77	BDI 1	50,30	5.924,33	RA
1.9.			INSTALAÇÕES ELETRICAS						62.975,11	
1.9.1.	PMPF	07	Poste de aço conico contínuo reto, engastado, h=9m - fornecimento e instalação	UN	7,00	2.540,27	BDI 1	3.134,19	21.839,33	RA
1.9.2.	PMPF	08	Braco p/ iluminação de ruas em tubo aço galv 1" comp = 1,20m e inclinação 25 graus em relação ao plano vertical p/ fixação em poste ou parede - fornecimento e instalação	UN	14,00	145,73	BDI 1	179,80	2.517,20	RA
1.9.3.	ORSE	3333	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel	un	7,00	39,37	BDI 1	48,57	339,99	RA
1.9.4.	ORSE	7269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	3,00	1.630,57	BDI 1	2.011,80	6.035,40	RA
1.9.5.	ORSE	11994	Luminária em LED para iluminação pública, 30W, bivolt, Selo A 1 metro, corpo em alumínio inj, FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w, gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev 01	un	3,00	618,47	BDI 1	763,07	2.289,21	RA
1.9.6.	ORSE	12094	Lâmpada PAR 30 Led 15w bivolt branca	un	3,00	68,35	BDI 1	84,33	252,99	RA
1.9.7.	ORSE	10747	Luminária de piso corpo em alumínio com lâmpada de led 1,4w, ref.: BBC200 LED-HB/WW PSU 220-240V II, da Philips ou similar	un	2,00	398,77	BDI 1	492,00	984,00	RA
1.9.8.	ORSE	11377	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo: 1000x600x250cm, exclusive disjuntores	un	1,00	2.693,53	BDI 1	3.323,28	3.323,28	RA
1.9.9.	ORSE	486	Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa (1.5 b x 0.60 x 0.30 m)	un	1,00	1.861,85	BDI 1	2.297,13	2.297,13	RA

RECURSO



3 / 5
Elisângela




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1037625-59	Nº SICONV 847756	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA ORLA ILHA DO OURO - 1ª ETAPA			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA ORLA ILHA DO OURO - 1ª ETAPA	MUNICÍPIO / UF PORTO DA FOLHA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA ORLA ILHA DO OURO - 1ª ETAPA									240.143,37	
1.9.10.	ORSE	333	Poste de concreto duplo T (DT) 10/300 - fornecimento e assentamento	un	1,00	1.239,23	BDI 1	1.528,96	1.528,96	RA
1.9.11.	ORSE	11773	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	4,00	157,91	BDI 1	194,83	779,32	RA
1.9.12.	ORSE	2975	Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste	un	1,00	61,34	BDI 1	75,68	75,68	RA
1.9.13.	ORSE	3999	Fita em aço inox, lusimec ou similar - Fornecimento	M	75,00	5,20	BDI 1	6,42	481,50	RA
1.9.14.	ORSE	7892	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	un	2,00	285,17	BDI 1	351,84	703,68	RA
1.9.15.	ORSE	12463	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2"	un	1,00	9,08	BDI 1	11,18	11,18	RA
1.9.16.	ORSE	939	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 2"	un	2,00	50,00	BDI 1	61,69	123,38	RA
1.9.17.	ORSE	919	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 2"	un	1,00	143,94	BDI 1	177,59	177,59	RA
1.9.18.	PMPF	09	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	UN	22,00	193,06	BDI 1	238,20	5.240,40	RA
1.9.19.	PMPF	10	Fornecimento de haste cobreada copperweld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com conector	UN	3,00	90,88	BDI 1	112,13	336,39	RA
1.9.20.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF. 12/2020	UN	1,00	138,61	BDI 1	171,02	171,02	RA
1.9.21.	ORSE	11573	Tampa de inspeção em chapa metálica de 1/4", inclusive tratamento e pintura e m esmalte	m2	0,09	820,65	BDI 1	1.012,52	91,13	RA
1.9.22.	ORSE	353	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	263,93	12,33	BDI 1	15,21	4.014,38	RA
1.9.23.	ORSE	400	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	562,80	6,62	BDI 1	8,17	4.598,08	RA
1.9.24.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	120,00	15,56	BDI 1	19,20	2.304,00	RA
1.9.25.	ORSE	12370	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	kg	0,18	127,87	BDI 1	157,77	28,40	RA
1.9.26.	ORSE	448	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	9,00	50,83	BDI 1	62,84	565,56	RA
1.9.27.	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	74,39	BDI 1	91,78	91,78	RA
1.9.28.	ORSE	2374	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (8x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	4,40	193,58	BDI 1	238,84	1.050,90	RA
1.9.29.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF. 06/2014	M2	8,80	16,34	BDI 1	20,16	177,41	RA
1.9.30.	ORSE	1848	Grade proteção c/ barra chata 1/8" x 5/8"	m2	0,60	118,75	BDI 1	146,51	87,91	RA
1.9.31.	ORSE	1863	Porta cadeado e cadeado 35 x 33 mm	un	1,00	47,70	BDI 1	58,85	58,85	RA
1.9.32.	ORSE	2843	Fornecimento de armação secundária 2 estribos	un	4,00	49,73	BDI 1	61,36	245,44	RA
1.9.33.	ORSE	2892	Fornecimento de isolador rodana de porcelana	un	4,00	2,00	BDI 1	2,47	9,88	RA
1.9.34.	ORSE	8453	Cabeçote de alumínio de 2"	un	2,00	17,73	BDI 1	21,88	43,76	RA
1.10.			DIVERSOS						2.574,32	
1.10.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF. 05/2021	M	285,40	1,30	BDI 1	1,60	456,64	RA
1.10.2.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.878,73	0,20	BDI 1	0,60	1.727,24	RA
1.10.3.	ORSE	10760	Placa em aço inox medindo 36x36cm, no modelo destinado a obras c/ recursos do Governo Federal	un	1,00	316,65	BDI 1	390,44	390,44	RA

RECURSO



disgontes



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1037825-59	Nº SICONV 847756	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA ORLA ILHA DO OURO - 1ª ETAPA			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA ORLA ILHA DO OURO - 1ª ETAPA	MUNICÍPIO / UF PORTO DA FOLHA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DA ORLA ILHA DO OURO - 1ª ETAPA									240.143,37

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PORTO DA FOLHA

Local

segunda-feira, 9 de janeiro de 2023

Data


Elisângela Lima Gois dos Santos

Responsável Técnico

Nome: ELISANGELA LIMA GOIS DOS SANTOS

CREA/CAU: 2705736182

ART/RRT: SE20220311563



RECURSO