

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38


Empreendimento: 000167 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA POVOADO BETUME - RUA SEM NOME

Data : 14 /04/2018

Ref. Fevereiro/2018

BDI = 24,23 %

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01		SERVIÇOS PRELIMANRES				18.955,06	2,83
01.001	742091/SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	22,50	296,05	6.661,13	0,99
01.002	2605 / ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	7.635,98	1,61	12.293,93	1,83
02		PAVIMENTAÇÃO				451.418,11	67,37
02.001	2558/ORSE	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	5.265,98	1,04	5.476,62	0,82
02.002	4587 / ORSE	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 3001 a 5000m (Jazida)	m3	1.053,20	15,14	15.945,45	2,38
02.003	2586 / ORSE	Base com solo-brita misturado na pista, com material da jazida, sem transporte (Execução e material)	m3	1.053,20	38,14	40.169,05	6,00
02.004	2592 / ORSE	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	5.265,98	4,27	22.485,73	3,36
02.005	4757 / ORSE	Transporte de massa alfélica (CBUQ) pela Emurb(densidade=2,4t/m³)	tKm	55.292,50	3,43	189.653,28	28,31
02.006	2599 / ORSE	Concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), fornecido e aplicado pela emurb (capa asfáltica), exclusive transporte	t	442,34	401,70	177.687,98	26,52
03		PASSEIO MEIO FIO				179.895,23	26,85
03.001	4555/ORSE	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	3.366,06	27,85	93.744,77	13,99
03.002	4295 / ORSE	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm	m2	2.370,00	35,01	82.973,70	12,38
03.003	3746 / ORSE	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	12,00	264,73	3.176,76	0,47
04		PINTURA				10.251,09	1,53
04.001	3209 / ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	1.786,06	4,46	7.965,83	1,19
04.002	3724 / ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	158,04	14,46	2.285,26	0,34
05		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				5.311,41	0,79
05.001	6191 / ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	7.635,98	0,47	3.588,91	0,54
05.002	0005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	1.722,50	1.722,50	0,26
06.		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				1.995,80	0,30
06.01.001	090777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	20,00	99,79	1.995,80	0,30
06.01		EQUIPE DE APOIO				2.193,80	0,33
06.01.002	090781/SINAPI	Topografo com encargos complementares	h	20,00	19,81	396,20	0,06
06.02.001	90776 / SINAPI	Encarregado geral com encargos complementares	h	70,00	25,68	1.797,60	0,27
		TOTAL DO ORÇAMENTO				670.020,50	100,00


Thais de Lemos Farias da Silva
 Eng.º CIVIL
 CREA - SE 2716851031

