PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Data: 31/08/2017

Empreendimento: 000093 - SERVIÇO DE CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE NEÓPOLIS/SE CONTRATO REPASSE Nº 100.6068-50/2013

Ref. ABRIL/2017
BDI = 24,23%

ITEM	REFER.	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01		**SERVIÇO PRELIMINARES**				**1.438,88**	**0,49**
01.01.001	42091/SINAPI	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	m2	4,00	359,72	1.438,88	0,49
01.02		**LOTEAMENTO CIDADE NOVA - RUA A, RUA B**				**195.575,32**	**67,02**
01.03		**MOVIMENTO DE TERRA**				**4.439,90**	**1,52**
01.03.001	79472/SINAPI	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m2	1.577,75	0,60	946,65	0,32
01.03.002	72897/SINAPI	Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3	m3	157,78	22,14	3.493,25	1,20
01.03		**PAVIMENTAÇÃO**				**111.694,85**	**38,28**
01.03.001	72799/SINAPI	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	m2	1.577,75	54,24	85.577,16	29,33
01.03.002	93358/SINAPI	Escavação e acerto manual na faixa de 0,45m de largura p/ execução de meio fio de sarjeta conjugada	m3	37,87	65,80	2.491,85	0,85
01.03.003	94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) granitico em trecho reto para lravamento	m	96,00	20,55	1.972,80	0,68
01.03.004	94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	631,10	34,31	21.653,04	7,42
01.04		**DRENAGEM**				**79.440,58**	**27,22**
01.04.001	2503/ORSE	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	149,69	8,36	1.251,41	0,43
01.04.002	2507/ORSE	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	194,61	2,61	507,93	0,17
01.04.003	92219/SINAPI	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	m	177,45	142,79	25.338,09	8,68
01.04.004	92221/SINAPI	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	m	115,47	236,32	27.287,87	9,35
01.04.005	9853/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int.= 0,80x0,80x1,50m	un	9,00	794,84	7.153,56	2,45
01.04.006	3448/ORSE	Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m	un	18,00	994,54	17.901,72	6,13
01.05		**LOTEAMENTO CIDADE NOVA - RUA A1, RUA B1, RUA C1**				**60.321,44**	**20,67**
01.06		**MOVIMENTO DE TERRA**				**2.228,13**	**0,76**
01.06.001	79472/SINAPI	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m2	791,80	0,60	475,08	0,16
01.06.002	72897/SINAPI	Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3	m3	79,18	22,14	1.753,05	0,60
01.07		**PAVIMENTAÇÃO**				**58.093,31**	**19,91**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Data: 31/08/2017

Empreendimento: 000093 - SERVIÇO DE CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE NEÓPOLIS/SE CONTRATO REPASSE Nº 100.6068-50/2013

Ref. ABRIL/2017
BDI = 24,23%

ITEM	REFER.	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.07.001	72799/SINAPI	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	m2	791,80	54,24	42.947,23	14,72
01.07.002	93358/SINAPI	Escavação e acerto manual na faixa de 0,45m de largura p/ execução de meio fio de sarjeta conjugada	m3	23,75	65,80	1.562,75	0,54
01.07.003	94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	395,90	34,31	13.583,33	4,65
01.04		**COHAB III - RUA D**				**19.905,47**	**100,00**
01.04.001		**MOVIMENTO DE TERRA**				**774,13**	**3,89**
01.04.001	79472 / SINAPI	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m2	275,10	0,60	165,06	0,83
01.04.002	72897 / SINAPI	Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3	m3	27,51	22,14	609,07	3,06
01.05		**PAVIMENTAÇÃO**				**19.131,33**	**96,11**
01.05.001	72799 / SINAPI	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	m2	275,10	54,24	14.921,42	74,96
01.05.002	93358/SINAPI	Escavação e acerto manual na faixa de 0,45m de largura p / execução de meio fio de sarjeta conjugada	m3	6,60	65,80	434,44	2,18
01.05.003	94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	110,04	34,31	3.775,47	18,97
02.01		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**14.579,68**	**5,00**
02.01.001		**Equipe Dirigente**				**7.888,00**	**2,70**
02.01.001.0001	090777/SINAPI	Engenheiro Civil de Obras Junior, com encargos complementares	h	100,00	78,88	7.888,00	2,70
02.01.002		**Equipamentos de Apoio**				**6.691,68**	**2,29**
02.01.001.0002	090766/SINAPI	Almoxarife com encargos complementares	h	216,00	15,77	3.406,32	1,17
02.01.001.0003	090766/SINAPI	Apontador ou apropriador	h	216,00	15,21	3.285,36	1,13
		TOTAL DO ORÇAMENTO				**291.820,78**	**93,18**

Thais de Lemos Farias da Silva
Engº Civil
CREA - SE 2715661031