




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO

RELATÓRIO DE EMPREENDIMENTOS

ORDEM	EMPREENDIMENTO	QUANT.	V UNIT.	TOTAL
1	REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL TIRADENTES - LOCALIZADA NA PRAÇA JOSÉ TEIXEIRA ALVES.	1	139.366,77	139.366,77
2	RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LIZETE GOMES - LOCALIZADA NA ESTRADA DE ACESSO AO CONJUNTO PEDRO VALADARES, S/N - CENTRO - NEÓPOLIS/SE	1	61.060,98	61.060,98
3	RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERONILDES GOMES DO SACRAMENTO - LOCALIZADA NA AVENIDA AUGUSTO ANTUNES, S/N - CENTRO - NEÓPOLIS/SE	1	73.034,90	73.034,90
VALOR TOTAL R\$			273.462,65	

Neópolis, 30 de julho de 2018.


Thaís de Lemos Farias da Silva
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 271565103-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ 13.111.679/0001-38

Empreendimento: 000127 - Escola Municipal Tiradentes

Data: 26/07/2018

Ref: Maio/2018

Fonte: ORSE

BDI 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
01.	PAVIMENTAÇÃO				21.250,06
1.001	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 5 cm (Recuperação pátio)	m2	707,42	30,04	21.250,06
02.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				7.221,89
2.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1.2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm - Fechamento de combogo e janelas	m2	166,00	43,51	7.221,89
03.	REVESTIMENTO DE PAREDES				13.111,58
3.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 - Retoque áreas danificadas e área fechamento dos cobogós	m2	332,00	7,14	2.371,55
3.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm - áreas danificadas	m2	332,00	32,35	10.740,03
04.	COBERTURA				23.653,69
4.001	Revisão de madeiramento e telhamento com reposição de 20 %	m ²	1.382,45	4,83	6.680,75
4.002	Fôrro de pvc	m ²	456,94	37,14	16.972,93
05.	ESQUADRIAS				5.702,01
5.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m. exclusive batentes e ferragens - Substituição (danificadas)	un	4,00	602,04	2.408,17
5.002	Vidro Temperado para janelas - Salas	m ²	18,00	182,99	3.293,83
06.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				1.281,41
6.001	Engates 40 x 1/2" pvc	un	8,00	31,32	250,55
6.002	Caixas descarga sobrepôr completas	un	6,00	34,78	208,71
6.003	Spuds para vaso	un	8,00	6,57	52,57
6.005	Parafuso c/ bucha para vaso	un	10,00	1,32	13,17
6.006	Lavatório sem coluna de louça	un	2,00	222,57	445,14

Thales de Lencas Farias da Silva

Eng^o CIVIL

CREA - SE 2715661031

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEÓPOLIS-SE CNPJ 13.111.679/0001-38

Empreendimento 000127 - Escola Municipal Tiradentes

Data 26/07/2018

Ref Maio/2018

Fonte ORSE

BDI 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
6.007	Sifão sanfonado	un	8,00	8,07	64,60
6.008	Valvula de saída PVC Longa	un	6,00	16,03	96,15
6.009	Fita Teflon	un	2,00	8,07	16,15
6.010	Torneiras PVC p/ lavatório	un	4,00	33,59	134,37
07.	INSTALAÇÕES ELETRICA				15.696,08
7.001	Eletrocalhas 1,00 x 0,50	un	40,00	48,07	1.922,80
7.003	Emendas de 1,00 x 0,50	un	50,00	3,60	180,00
7.004	Eletrocalhas 0,50 x 0,50	un	20,00	29,69	593,82
7.005	Redução 1,00 x 0,50	un	8,00	26,82	214,57
7.006	Emendas de 0,50 x 0,50	un	30,00	2,30	69,00
7.007	Parafusos de cabeça de lentilha 1/4" x 5/8"	un	300,00	0,42	126,00
7.008	Parafusos com bucha S8	un	400,00	1,14	456,00
7.010	Disjuntor trifásico de 90 A	un	1,00	113,92	113,92
7.011	Eletroduto de 1 1/4	un	2,00	21,98	43,96
7.012	Cabeçote em alumínio de 1 1/2	un	2,00	7,08	14,16
7.013	Poste de aço reto h = 5m, diametro d 60,3mm	un	1,00	820,98	820,98
7.014	Haste de aterramento de terra galvanizada com conector	un	10,00	23,49	234,90
7.016	Cabo de 4,00 mm	pç	5,00	221,13	1.105,65
7.017	Cabo de 2,5 mm	pç	8,00	127,95	1.023,60
7.018	Cabo de 1,5 mm	pç	1,00	79,50	79,50
7.019	Quadro para 36 disjuntor de embutir com aterramento	un	18,00	309,83	5.576,94
7.020	Disjuntor trifásico de 32 A	un	15,00	80,88	1.213,20
7.021	Disjuntor trifásico de 25 A	un	13,00	80,88	1.051,44
7.022	Disjuntor trifásico de 20 A	un	1,00	12,74	12,74

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ 13.111.679/0001-38

Empreendimento: 000127 - Escola Municipal Tiradentes.

Data: 26/07/2018

Ref: Maio/2018

Fonte: ORSE

BDI - 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
7.023	Tomadas de 10 A	un	30,00	4,97	149,08
7.024	Plafon	un	72,00	4,97	357,78
7.026	Fitas Isolante de 20 metros 3 m	un	20,00	1,99	39,75
7.027	Fita Branca	un	1,00	8,07	8,07
7.028	Fita Azul	un	1,00	8,07	8,07
7.029	Fita Vermelha	un	1,00	8,07	8,07
7.030	Cabo multiflex de 35 mm	m	15,00	13,42	201,25
7.031	Cabo 25 mm Rígido 1 kv	m	6,00	11,80	70,81
08.	PINTURAS				51.450,07
8.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	1.590,97	16,68	26.543,89
8.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interna - cores convencionais	m²	1.266,08	14,08	17.820,40
8.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar)	m2	57,82	17,43	1.007,77
	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre ferro.	m2	348,72	17,43	6.078,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO				139.366,77


 Leticia Farias da Silva
 ENG. CIVIL
 CREA - SE 2715651031

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ. 13.111.679/0001-38

Empreendimento: Reforma e Restauração da Escola Municipal Lizete Gomes.

Data 26/07/2018

Ref Maio/2018

Fonte ORSE

BDI 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
01.	REVESTIMENTO DE PAREDES				11.000,70
1.001	Chapisco em parede com argamassa traço f1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 - Retoque áreas danificadas e área fechamento dos cobogós.	m2	278,55	7,14	1.989,75
1.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço f5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm - áreas danificadas	m2	278,55	32,35	9.010,95
02.	PAVIMENTAÇÃO				2.222,87
2.001	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 5 cm (Recuperação pátio)	m3	74,00	30,04	2.222,87
03.	COBERTURA				9.908,33
3.001	Revisão de madeiramento e telhamento com reposição de 20 %	m²	236,04	4,83	1.140,67
3.002	Forro de pvc	m²	236,04	37,14	8.767,65
04.	ESQUADRIAS				6.067,99
4.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2 10 m, exclusive batentes e ferragens - Substituição (danificadas)	un	4,00	602,04	2.408,17
4.002	Vidro Temperado para janelas - Salas	m²	20,00	182,99	3.659,82
05.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				126,70
5.001	Valvula saída PVC longa	und	1,00	16,03	16,03
5.002	Registro metal gaveta 3/4" c/ canopla acab. Simples.	und	1,00	63,33	63,33
5.003	Valvula saída americana p/ pia de cozinha	und	1,00	16,03	16,03
5.004	Engate 40 x 1/2" flexível inox	und	1,00	31,32	31,32
06.	INSTALAÇÕES ELETRICA				4.280,44
6.001	Eletrocalhas 0,50 x 0,50	un	15,00	29,69	445,35
6.002	Emendas de 0,50 x 0,50	un	30,00	2,30	69,00
6.003	Parafusos de cabeça de lentilha 1/4" x 5/8"	un	100,00	0,42	42,00
6.004	Parafusos com bucha S8	un	200,00	0,12	24,00
6.006	Disjuntor trifásico de 50 A	un	1,00	60,35	60,35
6.007	Quadro para disjuntor para 24 disjuntor, sem barramento	un	1,00	124,66	124,66

Assinatura

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ 13.111.679/0001-38

Empreendimento Reforma e Restauração da Escola Municipal Lizete Gomes

Data 26/07/2018

Ref Maio/2018

Fonte ORSE

BDI 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
6.008	Disjuntor para 32 trifásico A disjuntor	un	8,00	80,88	647,04
6.009	Disjuntor para trifásico 16 A disjuntor	un	8,00	28,20	225,60
6.010	Disjuntor para 25 A disjuntor	un	1,00	40,37	40,37
6.011	Eletroduto de 1 1/2 pvc roscável	un	2,00	19,47	38,94
6.012	Cabeçote de 1 1/2 em alumínio	un	2,00	7,08	14,16
6.013	Poste em aço reto h 5 m, diâmetro 60,3 mm	un	1,00	527,19	527,19
6.014	Haste de aterramento c/ conector	un	3,00	23,49	70,47
6.015	Eletroduto de 1" PVC rígido, sem luya	un	6,00	5,50	33,00
6.016	Curvas de 1" 180° p/ eletroduto	un	2,00	4,09	8,18
6.017	Luvas de 1" em PVC roscável p/ eletroduto	un	4,00	1,05	4,20
6.019	Cabo multiflex de 16 mm isolado - 450/750V 70°	m	20,00	8,43	168,60
6.020	Cabo de 4,00 mm	pç	4,00	221,13	884,52
6.021	Cabo de 10,00 mm Rígido 1 KV	m	50,00	5,32	265,85
6.022	Cabo de 2,5 mm	pç	3,00	127,95	383,85
6.023	Cabo de 1,5 mm	pç	2,00	79,50	159,00
6.024	Fitas Isolante de 20 metros 3 m	un	10,00	1,99	19,88
6.025	Fita Branca	un	1,00	8,07	8,07
6.026	Fita Azul	un	1,00	8,07	8,07
6.027	Fita Vermelha	un	1,00	8,07	8,07
07	PINTURAS				24.726,02
7.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	957,28	16,68	15.971,34
7.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interna - cores convencionais	m²	575,17	14,08	8.095,67
7.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar)	m2	37,81	17,43	659,01
08.	LOUÇAS E METAIS				2.727,93
8.001	Vaso sanitário c/ assento e caixa descarga sobrepor	und	2,00	733,96	1.467,93
8.002	Vaso sanitário c/ assento e caixa descarga sobrepor - infantil	und	1,00	497,40	497,40

9/2/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ 13.111.679/0001-38

Empreendimento: Reforma e Restauração da Escola Municipal Lizete Gomes

Data: 26/07/2018

Ref: Maio/2018

Fonte: ORSE

BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
8.003	Lavatório de louça com coluna, com torneira, engate e sifão	und	1,00	494,94	494,94
8.004	Pia em mármore sintético com sifões dimensões 1,40 x 0,40	und	1,00	267,65	267,65
	TOTAL DO ORÇAMENTO				61.060,98


Thais de Lencas Farias da Silva
Eng^o Civil
CREA - SE 2715651031

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA - CENTRO NEÓPOLIS-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Empreendimento Reforma e Restauração da Escola Municipal Eronildes Gomes do Sacramento.

Data: 26/07/2018

Ref: Maio/2018

Fonte: ORSE

BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
01.	REVESTIMENTO DE PAREDES				4.882,74
1.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 - Retoque áreas danificadas e área fechamento dos cobogós	m2	123,62	7,14	883,05
1.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm - áreas danificadas	m2	123,64	32,35	3.999,69
02.	PAVIMENTAÇÃO				5.406,99
2.001	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 5 cm (Recuperação Calçada)	m3	180,00	30,04	5.406,99
03.	COBERTURA				8.691,40
3.001	Revisão de madeiramento e telhamento com reposição de 20 %	m²	361,93	4,83	1.749,04
3.002	Ferro de pvc	m²	186,90	37,14	6.942,36
04.	ESQUADRIAS				3.010,22
4.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, exclusive batentes e ferragens - Substituição (danificadas)	un	5,00	602,04	3.010,22
05.	INSTALAÇÕES HIDRO - SANITARIO				2.070,92
5.001	Revisão de ponto hidráulicas	und	7,00	138,36	968,52
5.002	Revisão de ponto Esgoto	und	10,00	110,24	1.102,40
06.	INSTALAÇÕES ELETRICA				19.396,85
6.001	Revisão de Ponto de Luz	un	25,00	135,35	3.383,75
6.002	Revisão de Ponto Interruptor	un	30,00	74,47	2.234,10
6.003	Revisão de Ponto Tomada	un	100,00	137,79	13.779,00
07	PINTURAS				24.387,59
7.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	1.089,90	16,68	18.183,99
7.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interna - cores convencionais	m²	412,14	14,08	5.800,98

Assinatura

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ 13.111.679/0001-38

Empreendimento: Reforma e Restauração da Escola Municipal Eronildes Gomes do Sacramento

Data 26/07/2018

Ref. Maio/2018

Fonte ORSE

BDI 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
7.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar)	m2	23,10	17,43	402,62
08.	LOUÇAS E METAIS				5.188,21
8.001	Vaso sanitário c/ assento e caixa descarga sobrepor	und	4,00	733,96	2.935,85
8.002	Vaso sanitário c/ assento e caixa descarga sobrepor - infantil	und	2,00	497,40	994,81
8.003	Lavatório de louça com coluna, com torneira, engate e sifão	und	2,00	494,94	989,89
8.004	Pia em mármore sintético com sifões dimensões 1,40 x 0,40	und	1,00	267,65	267,65
	TOTAL DO ORÇAMENTO				73.034,90


 Tonis de Leques Farias da Silva
 Eng.º CIVIL
 CREA - SE 2715651031