

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
13.096.039/0001-60				
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Meios-Fios e Guias(1)				
04555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	23,31	28,55
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Esgotos/Lastros, Lajes e Berços(2)				
02660/ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	21,26	26,04
02659/ORSE	Lastro de brita 4	m3	137,31	168,16
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Excavação Manual em Área Urbana(2)				
02497/ORSE	Excavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	42,56	52,12
02498/ORSE	Excavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	63,82	78,16
INFRA-ESTRUTURA/Urbanismo e Sinalização/Sinalização Vertical(1)				
12138/ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	20,05	24,56
OBRAS CIVIS/Coberturas/Complementos(1)				
00305/ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	124,04	151,91
OBRAS CIVIS/Coberturas/Estrutura Metálica(1)				
00033/PMC	Perfil Aço Laminado, U 101,6 x 40,23 mm (8,04 kg/m) ASTM A36	kg	12,12	14,84
OBRAS CIVIS/Coberturas/Telhamento(1)				
09961/ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulado e=0,5mm	m²	95,84	117,38
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWORca(12)				
03309/ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	426,00	521,72
03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	481,08	589,18
10759/ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	345,14	422,69
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	5,54	6,78
06456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12m (05 usos)	m3	2.402,75	2.942,65
07369/ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12m (05 usos)	m3	2.424,61	2.969,42
03346/ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	446,57	546,91
03240/ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m2	15,92	19,50
03298/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	180,76	221,38
03292/ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a -220v, inclusive aterramento	pt	272,30	333,49
03624/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	978,89	1.198,85
03314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	25,37	31,07
OBRAS CIVIS/Diversos/Alambrados e Gradis(1)				
02387/ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura - (4, 0 m x 1,35 m)	m2	382,39	468,31
OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(2)				
09822/ORSE	Fornecimento de eletrodo E-6013, OK 46, d=4mm (solda elétrica)	kg	32,76	40,12
07771/ORSE	Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	m2	1.349,45	1.652,67
OBRAS CIVIS/Diversos/Urbanização de Parques e Praças(2)				
02427/ORSE	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	282,68	346,20
02429/ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	238,60	292,21
OBRAS CIVIS/Elevações/Alvenarias de Vedação(4)				
00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	40,83	50,00
09382/ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço T5 1:2:8 (cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01	m2	62,83	76,95
00154/ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	46,70	57,19
00157/ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	151,63	185,70
OBRAS CIVIS/Elevações/Elementos Vazados(1)				
12995/ORSE	Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm	m2	193,37	236,82
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Alumínio(1)				
		m2	313,15	383,51
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Alumínio(1)				
11948/ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura			
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Ferro(2)				
08753/ORSE	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças	m2	412,43	505,10
00032/PMC	tubo de aço galvanizado 3", para corrimão	m	97,83	119,81
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Madeira(4)				
01769/ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	376,52	461,12
03764/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	un	1.042,89	1.277,23
09982/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	un	1.158,76	1.419,13
00031/PMC	Revisão de esquadria de madeira, tipo moldura para vidro	m2	18,34	22,46
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Ferragens(1)				
08957/ORSE	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	un	27,52	33,70
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Vidros Lisos(1)				
01877/ORSE	Vidro liso incolor 3mm - Rev 01_10/2021	m2	150,00	183,71
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Vidros Temperados(2)				
09565/ORSE	Painel em vidro temperado 10mm, cor verde, inclusive ferragens e acessórios e instalação - Rev 01	m2	520,00	636,84
13095/ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e instalação, exclusive puxador	m2	748,88	917,15
OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais(2)				
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	15,01	18,38
00141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	14,07	17,23
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Armado(1)				
09948/ORSE	Tampa de concreto armado, dimensões: 0,60x0,80mx0,05m	un	57,63	70,58
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(5)				
00124/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3	442,85	542,36
00127/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	424,71	520,14
07692/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	38,73	47,43
00128/ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m3	38,73	47,43
11477/ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento	m3	23,59	28,89
OBRAS CIVIS/Estruturas/Estruturas Pre-Moldadas de Concreto(1)				
00145/ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	132,56	162,35
OBRAS CIVIS/Estruturas/Formas(2)				
00110/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	222,50	272,50
00116/ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m2	77,60	95,04
OBRAS CIVIS/Fundações/Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações(6)				
00091/ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	411,97	504,54
00099/ORSE	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	19,76	24,20
00104/ORSE	Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m²	31,62	38,73
00095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	481,59	589,80
00096/ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	410,58	502,84
11480/ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	395,44	484,30
OBRAS CIVIS/Fundações/Aterros / Reaterros / Compactações(1)				
00072/ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	28,37	34,74
OBRAS CIVIS/Instalação de Gás de Cozinha/Equipamentos e Acessórios para Instalações de Gás de Cozinha(1)				
00036/PMC	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre flexível 1/4", exclusive botijão, válvula e mangueira	pt	247,37	302,95
OBRAS CIVIS/Instalações de Combate a Incêndio/Equipamentos para Combate a Incêndio(1)				

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Instalações de Combate a Incêndio/Equipamentos para Combate a Incêndio(1)				
01511/ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato a 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	161,42	197,69
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Externas(1)				
00030/PMC	Refletor Slim LED 300W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	1.505,30	1.843,54
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Internas(2)				
00018/PMC	Luminaria autônoma de emergência 30 led	un	47,80	58,54
00017/PMC	luminaria tubular led slim sobrepor p/lamp de led 40W, 6500 k, 120 cm	un	63,89	78,25
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Revisões e Reposições(2)				
00022/PMC	Revisão de ponto de interruptor de embutir 03 seção com reposição do interruptor	pt	11,96	14,65
00627/ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	17,83	21,84
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Tomadas Convencionais e Interruptores(1)				
00016/PMC	revisão de Interruptor tipo dimmer rotativo (variador de velocidade do ventilador de parede ou teto), Siemens ou similar, incluso troca do dimmer rotativo	un	48,27	59,12
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de Ferro Fundido(1)				
07752/ORSE	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	un	75,96	93,03
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável(1)				
01353/ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	180,60	221,18
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável(2)				
09967/ORSE	Joelho 90° pvc rígido soldável d=150mm	un	85,03	104,14
01201/ORSE	Revisão de ponto de água tipo 2	un	71,62	87,71
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Filtros e Sumidouros(1)				
10979/ORSE	Sumidouro paredes com tijolo maçico (dobrado), Ø(int) = 3,00m, h = 3,55m	un	13.193,94	16.158,62
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Fossas Sépticas(1)				
00026/PMC	fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,20 x 4,40 x 3,10 m	un	31.265,12	38.290,39
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto(4)				
01678/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pia de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	117,22	143,56
01683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	120,09	147,07
01681/ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	un	84,29	103,23
01532/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	35,24	43,16
OBRAS CIVIS/Louças e Metais/Louças e Metais Sanitários(13)				
08436/ORSE	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	un	54,38	66,60
02056/ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	21,41	26,22
13110/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	219,86	269,26
02052/ORSE	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	60,08	73,58
02022/ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	61,16	74,90
02020/ORSE	Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02	un	461,69	565,43
02031/ORSE	Fornecimento e instalação saboneteira de louça (deca ref a180) ou similar	un	30,71	37,61
12270/ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	755,76	925,58
12273/ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1.216,49	1.489,84
02013/ORSE	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref l416) ou similares	un	563,06	689,58
02033/ORSE	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	un	56,28	68,93
03683/ORSE	Torneira cromada com arejador para pia de cozinha, DECA, linha targa 1159C40 ou similar - Rev 01	un	85,71	104,97
02060/ORSE	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, com assento plástico universal branco, tubo de ligação cromado e conjunto de fixação Deca ou similar, exceto caixa descarga	un	295,17	361,49
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência(2)				
10170/ORSE		m2	36,90	45,19

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência(2)				
04296/ORSE	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	45,59	55,83
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos Cerâmicos(1)				
04750/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	37,81	46,31
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Esmalte Sintético / Óleo(3)				
02306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	17,38	21,29
07696/ORSE	Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m2	39,70	48,62
02304/ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	9,08	11,12
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(7)				
02279/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	12,41	15,20
08624/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	14,99	18,36
02288/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	13,45	16,47
02287/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	12,43	15,22
02285/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	13,33	16,33
02292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	34,28	41,98
02282/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2	6,88	8,43
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Tratamentos de Superfícies(1)				
03964/ORSE	Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de e Jimo Cupim Incolor ou similar	M2	8,95	10,96
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(9)				
10555/ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	3,44	4,21
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,51	4,30
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	3,47	4,25
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	3,52	4,31
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,51	4,30
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	3,69	4,52
10594/ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	h	3,44	4,21
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,61	4,42
10603/ORSE	Encargos Complementares - Soldador	h	4,16	5,09
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(6)				
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	479,46	587,19
01906/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	374,44	458,58
07728/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	474,80	581,49
03407/ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	kg	1,08	1,32
04303/ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	kg	1,73	2,12
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	28,60	35,03
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas(4)				
04864/ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	90,81	111,22
04441/ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux cardinal, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	64,70	79,24
11362/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m2	81,89	100,29
07767/ORSE		m2	103,66	126,95

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas(4)				
	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido (porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusiva regularização de base ou emboço			
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Forros(1)				
04449/ORSE	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	57,95	70,97
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Peitoris e Tampos de Balcões(2)				
00035/PMC	Cantoneira de aço "L" abas desiguais - 4" x 3" x 5/16"	kg	9,34	11,44
01988/ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	87,61	107,30
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(9)				
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	14,19	17,38
00006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	23,88	29,25
08038/ORSE	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m3	30,98	37,94
00013/ORSE	Demolição de concreto manualmente	m3	207,17	253,72
00018/ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	11,13	13,63
00012/PMC	Demolição de piso tátil direcional ou alerta 30 x 30	m2	11,11	13,61
00022/ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	15,92	19,50
00016/ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	20,71	25,36
00031/ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	12,72	15,58
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(1)				
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	344,85	422,34
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Serviços Iniciais de Obras Civis(1)				
10360/ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	un	1.851,16	2.267,12
SINAPI (73)				
88238/SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h	15,54	19,03
88239/SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	16,73	20,49
87502/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com p reparo manual. af 06/2014	m2	129,22	158,26
87458/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014	m2	83,28	101,99
87369/SINAPI	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af 08/2019	m3	589,87	722,41
88629/SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af 08/2019	m3	582,68	713,61
92783/SINAPI	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. af 12/2015	kg	19,40	23,76
88245/SINAPI	Armador com encargos complementares	h	19,83	24,29
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	15,84	19,40
88248/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	15,19	18,60
89226/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. af 11/2014	chi	1,45	1,78
89225/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno. af 11/2014	chp	4,94	6,05
89221/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - d epreciação. af 11/2014	h	1,30	1,59
89222/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - j uros. af 11/2014	h	0,15	0,18
89223/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - manutenção. af 11/2014	h	1,22	1,49
89224/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - materiais na operação. af_11/2014	h	2,27	2,78
88262/SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	19,71	24,14
92723/SINAPI	Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para lajes premoldadas com uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af 12/2015	m3	444,64	544,55
94969/SINAPI		m3	388,17	475,39

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
13.096.839/0001-60				
SINAPI (73)				
	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af 05/2021			
94968/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af 05/2021	m3	351,32	430,26
92799/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 4,2 mm, utilizado em laje. af 12/2015	kg	14,01	17,16
95308/SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista	h	0,09	0,11
95309/SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista	h	0,13	0,16
95314/SINAPI	Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista	h	0,13	0,16
95316/SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista	h	0,29	0,36
95317/SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h	0,14	0,17
95330/SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista	h	0,13	0,16
95332/SINAPI	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista	h	0,42	0,51
95335/SINAPI	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h	0,20	0,24
95337/SINAPI	Curso de capacitação para gesso (encargos complementares) - horista	h	0,13	0,16
95389/SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	h	0,08	0,10
95360/SINAPI	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista	h	0,13	0,16
95371/SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	h	0,24	0,29
95372/SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	h	0,16	0,20
95378/SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h	0,18	0,22
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	20,14	24,67
88267/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	19,33	23,67
94991/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af 07/2016	m3	545,53	668,11
92273/SINAPI	Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito simples. af 09/2020	m	16,74	20,50
88269/SINAPI	Gesso com encargos complementares	h	19,83	24,29
91985/SINAPI	Interruptor pulsador campainha (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 09/2017	un	19,43	23,80
91984/SINAPI	Interruptor pulsador campainha (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af 09/2017	un	13,10	16,04
94559/SINAPI	Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. exclusive vidros, acabamento, alisar e contramarco. fornecimento e instalação. af 12/2019	m2	777,09	951,70
101964/SINAPI	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). af 11/2020	m2	158,37	193,96
101963/SINAPI	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). af 11/2020	m2	169,10	207,10
96619/SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af 08/2017	m2	27,41	33,57
00028/PMC	MOLDURA RODATELO DE ISOPOR DO TIPO 3F (NÃO PROPAGA CHAMAS) MODELO R1, MEDIDAS: LARGURA: 6,5 CM - COMPRIMENTO 1 METRO.	m	8,24	10,09
88377/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h	17,75	21,74
88297/SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	h	18,92	23,17
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	19,94	24,42
88310/SINAPI	Pintor com encargos complementares	h	21,01	25,73
102504/SINAPI	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af 05/2021	m	7,21	8,83
102494/SINAPI	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af 05/2021	m2	50,61	61,98
102513/SINAPI	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af 05/2021	m2	33,96	41,59
91341/SINAPI	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af 12/2019	m2	523,14	640,69
89709/SINAPI	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	un	13,38	16,39

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI (73)				
97644/SINAPI	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	6,83	8,36
91693/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af 08/2015	chi	19,04	23,32
91692/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af 08/2015	chp	21,99	26,93
91688/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af 08/2015	h	0,10	0,12
91689/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af 08/2015	h	0,02	0,02
91690/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. af 08/2015	h	0,07	0,09
91691/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operação. af 08/2015	h	2,88	3,53
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	16,31	19,97
86882/SINAPI	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2? - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	17,79	21,79
91946/SINAPI	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	6,33	7,75
89580/SINAPI	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af 12/2014	m	94,23	115,40
90587/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af 06/2015	chi	0,43	0,53
90586/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af 06/2015	chp	1,86	2,28
90582/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. af 06/2015	h	0,39	0,48
90583/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. af 06/2015	h	0,04	0,05
90584/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - manutenção. af 06/2015	h	0,30	0,37
90585/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - materiais na operação. af_06/2015	h	1,13	1,38