

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
<b>EQUIPAMENTO</b>						
10535/SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potencia 2 cv, sem carregador	un			0,0000	4.557,98
01442/SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratória reversível, a gasolina, 4 tempos, peso de 125 a 150 kg, força centrífuga de 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho de 400 a 450 mm, freq vibração de 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho de 15 a 20 m/min, pot.de 5,5 a 6,	un			0,0000	9.142,07
11280/SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrão de diâmetro 350 mm (14") ou 450 mm (18") , motor a gasolina, potência 13 hp, sem disco	un			0,0000	10.085,36
13887/SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1")	un			0,0000	390,65
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un			0,5500	246,00
13954/SINAPI	Polidora de piso (politriz) elétrica, motor monofásico de 4hp, peso de 100 kg, diâmetro do trabalho de 450 mm	un			0,0000	6.328,18
11249/ORSE	Serra circular elétrica portátil	un			0,5500	518,00
<b>MATERIAIS</b>						
07345/SINAPI	!em processo de desativação! tinta latex pva premium, cor branca	l			720,0000	17,99
00003/SINAPI	Ácido muriático, diluição 10% a 12% para uso em limpeza	l			600,0000	5,93
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg			161,3000	66,42
00148/ORSE	Alavanca redonda 6kg 1" x 1,5m	un			100,0000	178,00
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un			0,4500	29,99
11241/ORSE	Alicate volt-amperímetro	un			0,4500	131,28
37370/SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa)	h			4.259,5200	1,86
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un			6.769,7000	10,00
43131/SINAPI	Arame galvanizado 6 bwg, d = 5,16 mm (0,157 kg/m), ou 8 bwg, d = 4,19 mm (0,101 kg/m), ou 10 bwg, d = 3,40 mm (0,0713 kg/m)	kg			12,7800	18,58
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg			7,0000	14,50
10585/ORSE	Arco de serra	un			0,1200	21,25
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			650,0000	72,00
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			9,1000	94,50
00370/SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			493,6000	87,15
00487/ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alisar	m			180,0000	26,86
36155/SINAPI	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolo/paver/holandes/paralelepipedo, 20 cm x 10 cm, e = 6 cm, resistência de 35 mpa (nbr 9781), cor natural	m2			3.009,3000	35,62
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par			53,2300	43,20
10394/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un			100,0000	0,26
02557/SINAPI	Caixa de luz "4 x 4" em aço esmaltada	un			50,0000	2,86
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg			1.110,0000	0,80
00508/ORSE	Cantoneira alumínio anodizado cor fosca, 1 1/2" x 1/8" - 0,625 kg/m	m			100,0000	26,63
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un			12,6100	11,70
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un			41,0000	9,00
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un			8,9500	144,50
10492/ORSE	Cesta Básica	un			298,3300	140,00

PRAÇA DA BANDEIRA 81 CENTRO  
CRISTINÓPOLIS-SE CNPJ :

13.096.829/0001-60

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
<b>MATERIAIS</b>						
00580/ORSE	Chapa de aço galvanizado n° 24 - e=0,65mm - dimensões 2,00x1,00m (5,20 kg/m2)	m2			36,0000	52,39
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un			1,5600	22,89
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un			0,2500	47,00
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg			171.872,7000	0,65
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un			1,2000	16,79
00634/ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3			210,0000	306,66
01607/SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metali ca e uma arruela pvc - conicas)	cj			3.550,0000	0,26
04399/ORSE	Conservação e replantio de arranjos ornamentais - Área 868,36m²	ms			12,0000	3.268,23
11891/SINAPI	Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacaoem pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2	m			550,0000	3,84
00793/ORSE	Curva 90° curta pvc pb je p/rede coletora esg., d= 100mm	un			90,0000	17,74
01966/SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, 100 mm, para esgoto predial	un			30,0000	16,55
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un			3,9300	10,80
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un			2,4200	11,26
00843/ORSE	Dobradiça aço laminado,tipo reforçado, 3.1/2" x 2.1/2, esp.2.4 mm (Lider ou si milar)	un			108,0000	11,67
02673/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva	m			225,0000	2,32
43499/SINAPI	Epi - familia encarregado geral - mensalista (encargos complementares - coleta do caixa)	mes			12,0000	177,24
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coleta do caixa)	h			733,6200	0,63
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h			2.131,5000	0,95
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h			1.394,4000	1,01
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un			0,1000	199,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un			2,4200	9,05
04725/ORSE	Espátula	un			2,1000	21,49
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h			4.259,5200	0,55
40863/SINAPI	Exames - mensalista (coletado caixa)	mes			12,0000	103,70
01560/ORSE	Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 10 x 2,5cm (0,0025 m³/m)	m			36,0000	19,50
00941/ORSE	Fardamento	un			99,7400	74,89
13330/ORSE	Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e contra testa em aç o inoxidável, cilindro em zamac, ref.401 E, cromada, ou similar	un			36,0000	69,65
43475/SINAPI	Ferramentas - familia encarregado geral - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)	mes			12,0000	14,97
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			733,6200	0,01
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado c aixa)	h			2.131,5000	0,58
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado c aixa)	h			1.394,4000	0,41
00939/SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m			12.000,0000	1,84
39431/SINAPI	Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall	m			1.251,3000	0,20
39432/SINAPI		m			740,7000	2,58

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
<b>MATERIAIS</b>						
	Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço decantos de chapa de gesso para drywall					
20111/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un			282,5000	10,00
10578/ORSE	Formão grande	un			1,1100	18,65
01775/ORSE	Forro de gesso, em placas 60x60 cm, sem madeiramento para fixação, sob telhado	m2			315,0000	25,00
36225/SINAPI	Forro de pvc liso, branco, regua de 20 cm, espessura de 8 mm a 10 mm, comprimento 6 m (sem colocacao)	m2			328,6800	41,38
04222/SINAPI	Gasolina comum	l			55,2000	4,68
04824/SINAPI	Granilha/ grana/ pedrisco ou agregado em marmore/ granito/ quartzo e calcario, preto, cinza, palha ou branco	kg			69.720,0000	0,25
01117/ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un			500,0000	3,40
03501/SINAPI	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 32 mm, para agua fria predial	un			50,0000	3,88
03671/SINAPI	Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura)	m			5.010,0000	0,88
10592/ORSE	Lima chata 12"	un			0,0600	30,66
03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un			300,0000	1,83
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un			650,0000	0,43
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par			152,6200	8,10
01974/ORSE	Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa)	m			7.500,0000	3,80
01572/ORSE	Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m	m			549,0000	10,43
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un			4,1900	22,60
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un			0,6400	13,52
11244/ORSE	Martelo com unha	un			1,1100	37,90
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un			1,2000	19,80
11243/ORSE	Martelo sem unha	un			0,4800	16,55
39434/SINAPI	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (necessita adicao de agua)	kg			516,4000	3,46
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un			0,6400	14,90
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr			53,4300	5,30
10788/ORSE	Pá quadrada	un			8,9500	17,29
01690/ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un			216,0000	3,38
39435/SINAPI	Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	un			10.003,9000	0,04
39443/SINAPI	Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	un			1.464,9600	0,11
04299/SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un			3.550,0000	1,37
40547/SINAPI	Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm	cento			3,9600	12,62
40552/SINAPI	Parafuso, auto atarrachante, cabeca chata, fenda simples, 1/4" (6,35 mm) x 25 mm	cento			9,9900	21,64
39430/SINAPI	Pendural ou presilha reguladora, em aco galvanizado, com corpo, mola e rebite, para perfil tipo canaleta de estrutura em forros drywall	un			397,9500	2,24
39427/SINAPI	Perfil canaleta, formato c, em aco zincado, para estrutura forro drywall, e = 0,5 mm, *46 x 18* (l x h), comprimento 3 m	m			1.154,9700	5,96
39419/SINAPI	Perfil guia, formato u, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c)	m			760,4000	8,10

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
<b>MATERIAIS</b>						
39422/SINAPI	Perfil montante, formato c, em aço zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (1 x c)	m			1.991,0000	9,19
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un			19,8000	26,90
37586/SINAPI	Pino de aço com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp haste = *27* mm (acao indireta)	cento			24,3000	44,85
39413/SINAPI	Placa / chapa de gesso acartonado, standard (st), cor branca, e = 12,5 mm, 120 0 x 2400 mm (1 x c)	m2			1.053,0000	17,42
04741/SINAPI	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3			19,5000	73,10
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un			0,0600	19,57
05067/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg			300,0000	14,58
10596/ORSE	Protetor auricular	un			298,3300	4,90
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un			120,3900	35,90
10790/ORSE	Prumo de face	un			0,4800	22,98
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un			0,6400	16,70
08876/ORSE	Ripão massaranduba serrada 5,5cm x 3,5cm	m			510,0000	16,57
09410/ORSE	Ripão massaranduba serrada 5cm x 3cm	m			4.999,5000	9,57
11250/ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un			10,0000	15,90
01997/ORSE	Sabão em pó	kg			50,0000	8,26
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h			4.259,5200	0,06
40864/SINAPI	Seguro - mensalista (coletado caixa)	mes			12,0000	11,13
11247/ORSE	Serra mármore	un			0,4800	272,97
10577/ORSE	Serrote 40cm	un			0,5500	18,58
25950/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3	m3			210,0000	32,85
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un			14,0300	13,85
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un			0,3400	90,00
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un			0,3400	31,36
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un			0,5400	21,96
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un			0,9700	19,00
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un			0,6000	21,50
04711/ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itab aiana ou similar)	un			51.000,0000	0,86
07194/SINAPI	Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de 2,44 x 1,10 m (sem amianto)	m2			2.750,0000	26,73
02226/ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l			360,0000	23,92
02229/ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l			72,0000	13,89
02231/ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l			720,0000	12,21
09096/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un			500,0000	6,60
10586/ORSE	Torquesa	un			0,1200	17,90
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h			4.259,5200	0,71
10583/ORSE	Trincha 3"	un			19,8000	5,60
09836/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m			90,0000	11,00
05885/ORSE	Tubo pvc p/rede colet.esgoto, JEI, d= 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m			270,0000	27,34
09869/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 32 mm, agua fria (nbr-5648)	m			586,0000	7,48
02378/ORSE	Vale transporte	un			5.748,8400	4,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
<b>MATERIAIS</b>						
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un			500,0000	10,00
02446/ORSE	Zarcão anticorrosivo	l			90,0000	30,18
<b>PESSOAL</b>						
04759/SINAPI	Calceteiro	h			7.882,4000	6,63
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas	h			6.135,0000	6,63
02436/SINAPI	Eletricista	h			2.270,0000	6,63
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h			882,7000	6,63
40818/SINAPI	Encarregado geral de obras (mensalista)	mes			12,1392	2.600,39
25957/SINAPI	Montador de estruturas metalicas	h			517,6500	7,64
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h			221,4000	7,26
04750/SINAPI	Pedreiro	h			5.103,5000	6,63
04783/SINAPI	Pintor	h			4.400,0000	6,63
06110/SINAPI	Serralheiro	h			580,0000	6,63
06111/SINAPI	Servente de obras	h			42.814,2000	5,00
<b>SERVIÇO DE TERCEIRO</b>						
02411/SINAPI	Divisoria (n3) painel/vidro/painel mso/comeia e=35mm - perfis simples aco galv pintado - colocada	m2			500,0000	95,67
02415/SINAPI	Divisoria cega (n1) - painel mso/comeia e=35mm - perfis simples aco galv pinta do - colocada	m2			700,0000	82,74
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kw/h			1.001,4000	0,83
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj			25,6100	300,00
13425/ORSE	Limpeza de fossa até 5m3	un			100,0000	300,00
11088/ORSE	Limpeza de reservatório	m3			100,0000	12,50
10761/ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un			6.769,7000	4,50
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un			298,3300	12,54