

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
<b>INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Meios-Fios e Guias(2)</b>				
02620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	26,86	32,53
02624/ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	m	14,30	17,32
<b>INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Pavimentação em Paralelepípedo ou com Peças Pré-moldadas de Concreto(1)</b>				
11463/ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, hexagonal, 25x29cm, e=6cm, 18un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	63,14	76,48
<b>INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Fornecimento de Conexões de PVC DEFOFO, Junta Elástica, PN 1MPa(1)</b>				
05408/ORSE	Fornecimento de luva de correr de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 100mm	un	64,78	78,46
<b>INFRA-ESTRUTURA/Redes de Esgotos/Lastros, Lajes e Berços(1)</b>				
02657/ORSE	Lastro de brita 2	m3	145,32	176,01
<b>INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Carga de Material(1)</b>				
02509/ORSE	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	8,51	10,31
<b>INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Excavação Manual em Área Urbana(1)</b>				
02497/ORSE	Excavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	42,56	51,55
<b>INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Execução de Cortes e Aterros(1)</b>				
11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	5,68	6,88
<b>INFRA-ESTRUTURA/Urbanismo e Sinalização/Demarcação de Quadras e Lotes(1)</b>				
04175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	0,69	0,84
<b>OBRAS CIVIS/Coberturas/Estrutura Metálica(1)</b>				
03846/ORSE	Cordão de solda elétrica - eletrodo 7018/6018 - 4mm	cm	0,68	0,82
<b>OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(4)</b>				
03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	m3	481,08	582,68
03223/ORSE	Banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	1.021,18	1.236,85
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	5,54	6,71
03212/ORSE	Colchão de areia	m3	133,47	161,66
<b>OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(1)</b>				
09367/ORSE	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	394,78	478,16
<b>OBRAS CIVIS/Diversos/Limpeza(1)</b>				
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	2,06	2,50
<b>OBRAS CIVIS/Diversos/Paisagismo(6)</b>				
02404/ORSE	Árvore porte pequeno (mulungú) - plantada	un	39,89	48,31
04337/ORSE	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, pequena	un	70,00	84,78
07668/ORSE	Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio	un	111,45	134,99
09124/ORSE	Planta - Canafístula (Cassia grandis) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	77,47	93,83
07628/ORSE	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	77,49	93,86
09126/ORSE	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	75,43	91,36
<b>OBRAS CIVIS/Diversos/Urbanização de Parques e Praças(11)</b>				
02410/ORSE	Banco de concreto sem encosto largura = 45cm	un	200,00	242,24
09165/ORSE	Brinquedo - Labirinto (tropa-tropa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar	Un	3.984,90	4.826,51
09166/ORSE	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transparente, fixado em tubo ferro galv.4"	un	3.786,89	4.586,68
13087/ORSE	Brinquedo - Escada árvore, modelo M107, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1.500,00	1.816,80
09483/ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	1.179,17	1.428,21
09160/ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	3.874,90	4.693,28
09487/ORSE	Brinquedo - Trem com manilhas de concreto, c/pintura Novacor PISO, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	3.726,70	4.513,78
09168/ORSE	Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar	Un	2.054,90	2.488,89
09169/ORSE	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galvan. ø=1 1/2", Sergipark ou similar	Un	834,90	1.011,23
09170/ORSE	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un	1.054,90	1.277,69
09247/ORSE	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	un	373,59	452,49
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
<b>OBRAS CIVIS/Elevações/Alvenarias de Vedação(1)</b>				
00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	40,83	49,45
<b>OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais(1)</b>				
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	15,01	18,18
<b>OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(11)</b>				
00124/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3	442,85	536,38
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	504,61	611,18
07691/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	517,83	627,20
00125/ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	465,87	564,26
03429/ORSE	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	479,09	580,27
00127/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	424,71	514,41
11484/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	409,57	496,07
07692/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	38,73	46,91
00128/ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m3	38,73	46,91
11477/ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento	m3	23,59	28,57
06320/ORSE	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	504,61	611,18
<b>OBRAS CIVIS/Estruturas/Formas(2)</b>				
00116/ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m2	77,60	93,99
00106/ORSE	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 02 usos, inclusive escoramento	m2	114,54	138,73
<b>OBRAS CIVIS/Fundações/Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações(4)</b>				
00100/ORSE	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	27,68	33,53
00095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	481,59	583,30
11480/ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	395,44	478,96
00098/ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	434,57	526,35
<b>OBRAS CIVIS/Fundações/Aterros / Reaterros / Compactações(4)</b>				
00077/ORSE	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	170,36	206,34
11449/ORSE	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	7,88	9,54
11450/ORSE	Compactação manual de pavimentação de bloco de concreto intertravado com placa vibratória 400kg - 7 a 10hp não reversível	m2	1,77	2,14
00072/ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	28,37	34,36
<b>OBRAS CIVIS/Fundações/Formas para Fundações(1)</b>				
00080/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	107,06	129,67
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado(2)</b>				
00885/ORSE	Tubo aço galvanizado c/costura 3/4" (20mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-5580	m	40,67	49,26
00892/ORSE	Tubo aço galvanizado c/costura 4" (100mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,75mm, 10,55kg/m, NBR-5580	m	226,88	274,80
<b>OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pavimentações Externas(2)</b>				
03644/ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	m2	12,67	15,35
12785/ORSE	Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.	m	15,28	18,51
<b>OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência(4)</b>				
08601/ORSE	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 21 MPa, e = 5 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m2	39,98	48,42
11493/ORSE	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm - Rev 02	m²	107,79	130,56
11806/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	47,29	57,28
12214/ORSE		un	341,12	413,16

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
<b>OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência(4)</b>				
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos				
<b>OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Esmalte Sintético / Óleo(8)</b>				
02305/ORSE	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1	m2	7,46	9,04
02303/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	15,77	19,10
02306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	17,38	21,05
09484/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	16,62	20,13
02308/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	16,99	20,58
02311/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	26,44	32,02
02304/ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	9,08	11,00
02309/ORSE	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	40,20	48,69
<b>OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(4)</b>				
08624/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	14,99	18,16
02288/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	13,45	16,29
02295/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	35,30	42,76
02282/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2	6,88	8,33
<b>OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Outras Pinturas(1)</b>				
02323/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	7,05	8,54
<b>OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Tratamentos de Superfícies(1)</b>				
10735/ORSE	Mix color stone	m2	19,67	23,82
<b>OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(10)</b>				
10555/ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	3,44	4,17
10579/ORSE	Encargos Complementares - Calceteiro	h	3,61	4,37
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,51	4,25
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	3,52	4,26
10581/ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	3,61	4,37
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,51	4,25
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	3,69	4,47
10594/ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	h	3,44	4,17
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,61	4,37
10603/ORSE	Encargos Complementares - Soldador	h	4,16	5,04
<b>OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(2)</b>				
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	m3	479,46	580,72
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	28,60	34,64
<b>OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas(1)</b>				
04864/ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	90,81	109,99
<b>OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(1)</b>				
09182/ORSE	Demolição de concreto com martetele e compressor	m3	409,25	495,68
<b>SINAPI(4)</b>				
95402/SINAPI	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - horista	h	1,07	1,30
95405/SINAPI	Curso de capacitação para mestre de obras (encargos complementares) - horista	h	0,58	0,70
90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	92,50	112,04
90780/SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	36,81	44,58