

CONSTRUÇÃO DO PÓRTO DE ENTRADA E REFORMA DOS TRECHOS 2 E 3 DA AVENIDA PRINCIPAL

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS
CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00053
 Ref : Março/2023-1
 Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
EQUIPAMENTO						
02461/ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h			0,0000	2,73
10535/SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletri co trifasico 220/380 v potencia 2 cv, semcarregador	un			0,0000	6.164,78
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador	un			0,0076	25.077,07
02459/ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	0,0232	0,2088	0,0000	69,19
37752/SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroc eria)	un			0,0000	457.459,44
37758/SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, dista ncia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui c arroceria)	un			0,0000	576.544,13
13458/SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un			0,0013	14.076,39
02463/ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	h	1,7000		0,0000	12,59
11280/SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padraode diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18") , motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco	un			0,0000	11.841,59
13887/SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo d e 1 " (14 x 1 ")	un			0,0000	449,36
10685/SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, pesooperacional 17t, po tencia bruta 111hp	un			0,0000	836.245,65
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un			0,0246	246,00
03363/SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de ca rga 11,7 tm , alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un			0,0000	139.625,00
00008/JA	PLACA DE eps (ISOPOR)	M3			2,9800	630,00
02490/ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)	h	5,1000		0,0000	6,12
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un			0,0246	518,00
37736/SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclu i montagem, nao incluicaminhao)	un			0,0000	92.450,00
MATERIAIS						
00295/ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	un			1,6560	0,55
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg			1.246,7050	9,99
43055/SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg			2.776,9400	8,65
00082/ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg			626,8402	9,45
03410/SINAPI	Adesivo / cola para eps (isopor) e outros materiais	kg			1,9072	36,02
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg			0,0144	72,41
03800/ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg			18,3040	3,40
00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3			1,0192	22,67
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un			0,0071	46,30
11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un			0,0071	141,00
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			400,8033	4,66
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un			302,6564	14,00
00301/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un			0,2106	3,50
06138/SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un			0,4140	9,13

CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA E REFORMA DOS TRECHOS 2 E 3 DA AVENIDA PRINCIPAL

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

13.090.882/0001-36

Cod. Empreendimento: 00053

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg			14,1240	22,00
00345/SINAPI	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	kg			0,1430	31,38
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg			120,7786	22,00
10585/ORSE	Arco de serra	un			0,0000	22,10
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			1,9200	100,00
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			6,9975	101,30
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			18,7606	100,00
00368/SINAPI	Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			16,1250	50,00
00230/ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un			0,4140	25,00
10420/SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saída vertical (sem assento)	un			0,4140	204,00
02657/ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un			46,6992	0,82
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par			2,3687	58,32
01014/SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 2,5 mm²	m			699,2712	1,99
00981/SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 4 mm²	m			470,0670	3,30
00425/ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	un			0,8280	25,40
01030/SINAPI	Caixa de descarga de plástico externa, de *9" l, puxador fio de nylon, não incluído cano, bolsa, engate	un			0,4140	45,00
01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un			2,0700	1,92
12001/SINAPI	Caixa octogonal de fundo móvel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado	un			1,2420	4,97
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg			483,8740	1,00
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un			0,4209	15,79
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (class B)	un			1,8169	12,15
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un			0,2092	209,50
00545/ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3			0,2232	200,00
10492/ORSE	Cesta Básica	un			13,3305	165,00
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un			0,0564	22,89
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un			0,0053	37,00
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg			11.839,7721	0,80
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un			0,0837	18,80
02594/ORSE	Compensado plastificado 17mm	m2			103,5129	87,92
00629/ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2			62,9484	30,99
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2			2,0214	42,56
00634/ORSE	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=15mpa	m3			0,0018	427,04
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nº 8953)	m3			30,7314	445,00
34493/SINAPI	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nº 8953)	m3			1,0400	457,54

CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA E REFORMA DOS TRECHOS 2 E 3 DA AVENIDA PRINCIPAL

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

13.000.882/0001-36

Cod. Empreendimento: 00053

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
01607/SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metali ca e uma arruela pvc - conicas)	cj			17,3016	0,32
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un			0,1628	10,80
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un			0,1298	11,26
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l			1,8568	7,64
00848/ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un			2,4840	3,60
02674/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva	m			7,4520	4,53
02688/SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m			7,4520	2,38
02690/SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 32 mm	m			373,5165	4,08
06141/SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	un			0,8280	4,84
43484/SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1,9048	1,14
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coleta do caixa)	h			85,5221	0,82
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h			10,6646	1,17
43490/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			176,3334	1,68
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h			126,3785	1,25
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un			0,0000	269,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un			0,1298	10,22
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para verga lhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un			1.860,1930	0,22
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, pa ra ferragens de lajes e fundo de vigas	un			1.860,1930	0,35
04725/ORSE	Espátula	un			0,0138	18,50
00013/SINAPI	Estopa	kg			0,2268	17,54
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			400,8033	1,14
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un			4,3758	179,32
43460/SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletad o caixa)	h			1,9048	0,86
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			85,5221	0,01
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado c aixa)	h			10,6646	0,84
43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado cai xa)	h			176,3334	1,68
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado c aixa)	h			126,3785	0,59
00939/SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m			37,2600	2,22
12815/SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un			3,3952	9,17
20111/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un			0,3726	9,90
21127/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un			0,0560	3,74
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m			1,4112	0,22
00982/ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj			0,4140	12,66
00669/ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj			0,4140	26,55
10578/ORSE	Formão grande	un			0,0493	15,15

CONSTRUÇÃO DO PÓRTO DE ENTRADA E REFORMA DOS TRECHOS 2 E 3 DA AVENIDA PRINCIPAL

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00053

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

13-000-882/0001-36	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
04222/SINAPI	Gasolina comum	l			16,6972	5,36
03324/SINAPI	Gramma batatais em placas, sem plantio	m2			123,8400	10,71
01113/ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg			0,0396	7,36
01117/ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un			0,8280	3,40
03520/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un			0,8280	8,96
10908/SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgo to predial	un			0,4140	20,58
03744/SINAPI	Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, so brecarga de 200 kg/m2, vao ate 4,50 m (sem colocacao)	m2			0,3348	52,59
10425/SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes*40 x 30* cm	un			0,4140	92,36
10592/ORSE	Lima chata 12"	un			0,0000	35,73
03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un			339,5200	2,46
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un			49,8080	0,82
42246/SINAPI	Luminaria de led para iluminacao publica, de 68 w ate 97 w,involucro em alumin io ou aco inox	un			4,0000	346,36
11555/ORSE	Luminária de piso corpo em aluminio com lâmpada de led 1,4w, ref.: BBC200 LED-HB/WW PSU 220-240V II, da Philips ou similar	un			9,0000	352,16
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par			6,9987	10,93
01567/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m			11,5740	34,95
01571/ORSE	Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua) 2,2 x 30cm - 0,0066 m³/m	m			4,4664	19,00
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	m			677,2929	9,25
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m			35,7444	3,49
00626/SINAPI	Manta liquida de base asphaltica modificada com a adicao de elastomeros diluido s em solvente organico, aplicacao a frio (membrana impermeabilizante asfastica)	kg			23,2050	26,92
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un			0,1260	31,50
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un			0,0260	13,52
11244/ORSE	Martelo com unha	un			0,0493	37,90
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un			0,0837	20,00
11243/ORSE	Martelo sem unha	un			0,0182	27,50
01602/ORSE	Massa acrílica	l			70,5312	6,72
38877/SINAPI	Massa premium para textura lisa de base acrilica, uso interno e externo	kg			189,8465	6,13
01611/ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m			283,2800	23,97
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un			0,0260	16,50
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr			2,4062	6,35
04221/SINAPI	Óleo diesel combustivel comum	l			88,0547	5,89
10788/ORSE	Pá quadrada	un			0,2092	36,90
00007/JA	PALMEIRA IMPERIAL	UN			15,0000	4.000,00
01691/ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	un			52,0000	0,85
04299/SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, para fixaca o de telha em madeira	un			17,3016	1,69
01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg			0,0288	63,50
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3			15,9248	126,92
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			2,3351	127,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Cod. Empreendimento: 00053

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

Ref : Março/2023-1

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Moeda : R\$

13.000.882/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
04722/SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			0,0558	119,89
04730/SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3			0,1080	119,30
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un			0,3663	26,90
02614/ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m	un			1,0000	1.855,49
07152/ORSE	Planta - Alamanda (allamanda cathartica)	un			5,0000	13,58
10285/ORSE	Planta - Cordeline rosa (cordyline terminalis)	un			25,0000	11,75
10302/ORSE	Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow)	un			25,0000	14,45
10300/ORSE	Planta - Ixora pink (ixora coccinea pink)	un			25,0000	14,45
01803/ORSE	Porta cadeado médio	un			0,8280	8,00
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un			0,0000	19,57
01886/ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg			0,2484	23,47
05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg			7,9036	22,32
05068/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg			2,2175	20,95
05069/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg			8,8700	21,35
05075/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg			0,0072	20,95
00511/SINAPI	Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em solvente, aplicacao a frio	l			2,9835	31,95
10596/ORSE	Protetor auricular	un			13,3305	4,90
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un			5,5630	13,00
10790/ORSE	Prumo de face	un			0,0182	25,95
13791/ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-lig ht ou similar	un			26,0000	118,53
06016/SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4 " (ref 1509)	un			0,2070	28,38
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un			0,0260	40,80
11250/ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un			0,2026	17,50
01997/ORSE	Sabão em pó	kg			2,6879	10,17
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m			463,8942	5,81
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			400,8033	0,07
06085/SINAPI	Selador acrilico opaco premium interior/exterior	l			54,3232	7,67
11247/ORSE	Serra mármore	un			0,0182	327,80
10577/ORSE	Serrote 40cm	un			0,0246	29,90
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3			31,7750	45,75
06145/SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 "	un			0,4140	16,18
02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l			0,1116	69,74
06193/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m			54,2844	19,50
10567/SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m			36,9518	12,95
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un			0,3101	18,58
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un			0,0018	60,00
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un			0,0018	31,36
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un			0,0036	44,50
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un			0,0054	25,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Cod. Empreendimento: 00053

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

Ref : Março/2023-1

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Moeda : R\$

13.090.882/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un			0,0036	22,80
02193/ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessórios	m2			14,2560	23,42
02208/ORSE	Terra vegetal	m3			12,4672	85,71
02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un			890,2890	0,50
07348/SINAPI	Tinta acrilica premium para piso	l			181,3037	17,24
07342/SINAPI	Tinta mineral impermeavel em po, branca	kg			34,2114	3,29
02229/ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l			2,9455	9,34
09096/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un			1,2420	8,87
02261/ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un			0,4140	11,89
10586/ORSE	Torquesa	un			0,0000	36,90
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			400,8033	0,78
10583/ORSE	Trincha 3"	un			0,3663	11,98
02313/ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm (2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580	m			6,4000	75,33
02306/ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	un			0,4140	27,00
09836/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m			2,9106	16,08
09856/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m			2,5092	8,60
09868/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m			5,7960	4,50
02378/ORSE	Vale transporte	un			245,2925	4,50
06153/SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao	un			0,4140	4,70
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un			26,8795	11,80
04030/SINAPI	Veu de poliester para impermeabilizacao	m2			7,2930	9,72
PESSOAL						
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h			0,9896	5,62
00378/SINAPI	Armador (horista)	h			422,2871	7,80
00048/ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	h			17,4892	10,25
00051/ORSE	Carpinteiro	h			4,3500	7,86
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h			230,4606	7,81
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h			223,4485	7,89
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h			4,9428	7,81
44503/SINAPI	Jardineiro (horista)	h			20,2692	6,10
04093/SINAPI	Motorista de caminhao	h			0,1161	8,59
04096/SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck	h			0,9716	10,08
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h			33,5670	7,47
04234/SINAPI	Operador de escavadeira	h			21,2517	10,45
04230/SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem)	h			30,5334	8,11
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h			229,7376	7,80
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h			263,0182	7,80
00068/ORSE	Servente	h			2,4000	5,92
06111/SINAPI	Servente de obras	h			1.890,0301	5,92
00070/ORSE	Topógrafo - SICRO	h			8,8162	17,39

SERVIÇO DE TERCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS
CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00053
Ref : Março/2023-1
Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
SERVIÇO DE TERCEIRO						
02565/ORSE	Corte em pisos ou lajes de concreto utilizando cotadora de piso e discos diama ntados	m			458,8500	6,50
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh			41,2665	0,82
00904/ORSE	Escora tubular convencional tipo "c" (h=1,76 à 2,80 m) c/acessórios para lajes e vigas maciças (aluguel diário)	dia			5.760,0000	0,94
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj			1,2805	300,00
12325/ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metal on 20x20cm, inclusive escoramento	un			1,0000	750,00
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un			302,6564	5,00
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un			13,3305	12,54
13956/ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	Km			1.485,0900	12,00